

**Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования
муниципальных образований Московской области**

**ПРОЕКТ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЛОТОШИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Этап 2

Материалы по обоснованию проекта

**ТОМ I
«ПЛАНИРОВОЧНАЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕРРИТОРИИ. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ»**

Текстовая часть

2025



КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное учреждение Московской области
«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»
(ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»)

143960, Московская область, г. Реутов, проспект Мира, д. 57, помещение III, тел: +7 (495) 242 77 07, niipi@mosreg.ru

Государственное задание
от 01.11.2025 № 834.8

Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования
муниципальных образований Московской области

**ПРОЕКТ «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ЛОТОШИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Этап 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

**ТОМ I
«ПЛАНИРОВОЧНАЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ТЕРРИТОРИИ. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ»**

Текстовая часть

И.о. директора
Руководитель Мастерской №3
Нач. отдела № 1 Мастерской №3

А.Н. Чуньков
Н.В. Макаров
И.В. Гордюхина

2025

Архив. № подл
ФИО, подпись и дата
Взамен Арх..№
ФИО, подпись и дата
визирования
Техотделом

**Проект «Генеральный план муниципального округа Лотошино
Московской области»**

Состав

	Наименование документа
Генеральный план	
	Положение о территориальном планировании
	Карта границ населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования
	Карта функциональных зон муниципального образования
Приложение 1. Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципального округа Лотошино Книга 1. Книга 2. (в электронном виде)	
Приложение 2. Карта несогласованных вопросов Генерального плана муниципального округа Лотошино в части пересечения земельных участков с землями лесного фонда.	
Материалы по обоснованию генерального плана	
Том I. Планировочная и инженерно-транспортная организация территории. Социально-экономическое обоснование. Текстовая часть	
Том I. Планировочная и инженерно-транспортная организация территории. Социально-экономическое обоснование. Графические материалы	
	Карта размещения муниципального образования в устойчивой системе расселения Московской области
	Карта существующего использования территории в границах муниципального образования
	Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений в границах муниципального образования в части объектов федерального и регионального значения
	Карта планируемого развития инженерных коммуникаций и сооружений в границах муниципального образования в части объектов федерального и регионального значения – <i>сведения ограниченного доступа</i>
	Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры в границах муниципального образования в части объектов федерального и регионального значения
	Карта зон с особыми условиями использования территории в границах муниципального образования
	Карта границ земель лесного фонда с отображением границ лесничеств и лесопарков
	Карта границ земель сельскохозяйственного назначения с отображением особо ценных сельскохозяйственных угодий и мелиорируемых земель
Том II. Охрана окружающей среды	
	Текстовая часть
	Графические материалы (карты):
	Карта границ зон негативного воздействия существующих и планируемых объектов капитального строительства
	Карта существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохраных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос водных объектов, зон затопления и подтопления

	Наименование документа
	Карта влияния зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Москвы
	Карта границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Москвы – <i>сведения ограниченного доступа</i>
Том III. Объекты культурного наследия Книга 1.	
	Текстовая часть
	Графические материалы:
	Карта границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия
Том III. Объекты культурного наследия Книга 2. - сведения ограниченного пользования	
	Текстовая часть
	Графические материалы:
	Карта границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия и объектов археологии
Электронные материалы	
	Электронные материалы: текстовые материалы, графические материалы в формате PDF
Том IV. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - сведения ограниченного доступа	
	Текстовая часть
	Графические материалы:
	Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий
Электронные материалы - сведения ограниченного доступа	
	Электронные материалы: текстовые материалы, графические материалы в формате PDF

**Том 1. Планировочная и инженерно-транспортная организация территории.
Социально-экономическое обоснование. Текстовая часть**

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	8
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	19
2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	20
3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ	23
3.1. Территория муниципального округа Лотошино в системе расселения Московской области	23
3.2. Структура землепользования	25
3.3. Функциональные зоны	26
3.3.1. Параметры планируемого развития жилых зон	32
3.3.2. Параметры планируемого развития общественно-деловых зон.....	35
3.3.3. Параметры планируемого развития производственных, коммунально-складских зон, зон транспортной инфраструктуры.....	38
3.3.4. Параметры планируемого развития зон рекреационного назначения	40
3.3.5. Параметры планируемого развития зон сельскохозяйственного назначения.....	42
3.3.6. Параметры планируемого развития зон специального назначения	43
3.3.7. Параметры планируемого развития многофункциональных зон	44
3.3.8. Функционально-планировочный баланс территории муниципального округа Лотошино	45
3.4. Социально-экономическое развитие	46
3.4.1. Население и трудовые ресурсы.....	46
3.4.2. Развитие жилых территорий	47
3.4.3. Сезонное население и развитие территорий, предназначенных для ведения садоводства и огородничества	50
3.4.4. Социальная инфраструктура	50
3.4.4.1. Планируемое размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания федерального значения ...	50
3.4.4.2. Планируемое размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания регионального значения.....	51
3.4.4.2.1. Здравоохранение	53
3.4.4.2.2. Объекты социального обслуживания населения.....	55
3.4.4.3. Потребность в объектах социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания местного значения	55
3.4.4.3.1. Объекты образования.....	57
3.4.4.3.2. Объекты физической культуры и спорта	57
3.4.4.3.3. Учреждения культуры	58
3.4.4.3.4. Места погребения.....	58
3.4.5. Развитие территорий производственно-коммунального, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения.....	59
3.5. Развитие транспортной инфраструктуры	63
3.5.1. Внешний транспорт	63
3.5.1.1. Железнодорожный транспорт.....	64
3.5.1.2. Рельсовый транспорт	64
3.5.1.3. Автомобильные дороги	64
3.5.1.4. Воздушный транспорт	64
3.5.1.5. Водный транспорт.....	65

3.5.1.6.	Трубопроводный транспорт.....	66
3.5.2.	Транспортная инфраструктура в границах муниципального округа.....	66
3.5.2.1.	Сеть автомобильных дорог и улично-дорожная сеть населенных пунктов.....	66
3.5.2.2.	Организация пешеходного и велосипедного движения.....	87
3.5.2.3.	Автомобильный транспорт.....	88
3.5.2.4.	Сооружения и объекты для хранения и обслуживания транспортных средств.....	89
3.5.2.4.1.	Гаражи и стоянки.....	89
3.5.2.4.2.	Объекты технического сервиса автотранспортных средств.....	90
3.5.2.4.3.	Объекты топливозаправочного комплекса.....	91
3.5.2.5.	Общественный пассажирский транспорт.....	91
3.5.2.5.1.	Пассажирские перевозки автомобильным транспортом.....	91
3.5.2.5.2.	Пассажирские перевозки рельсовым транспортом.....	93
3.6.	Развитие инженерной инфраструктуры.....	94
3.6.1.	Водоснабжение.....	94
3.6.2.	Водоотведение.....	101
3.6.3.	Теплоснабжение.....	105
3.6.4.	Газоснабжение.....	110
3.6.5.	Электроснабжение.....	115
3.6.6.	Связь.....	122
3.6.7.	Организация поверхностного стока.....	123
4.	<u>СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИЗ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИ</u>	127
4.1.	Сведения об объектах федерального значения, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации сведения об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса.....	127
4.2.	Сведения об объектах регионального значения, предусмотренных документами территориального планирования, сведения об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса.....	136
4.3.	Сведения об утверждённой документации по планировке территории планируемого размещения объектов.....	150
4.3.1.	Сведения об утверждённой документации по планировке территории планируемого размещения объектов федерального значения.....	150
4.3.2.	Сведения об утверждённой документации по планировке территории планируемого размещения объектов регионального значения (Московской области).....	150
4.3.3.	Сведения об утверждённой документации по планировке территории планируемого размещения объектов местного значения).....	151
5.	<u>ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ОБРАЗУЕМЫХ ИЗ ЛЕСНЫХ ПОСЕЛКОВ, В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЛОТОШИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ</u>	152
6.	<u>ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ (ИСКЛЮЧАЕМЫХ) В (ИЗ) ГРАНИЦЫ (ГРАНИЦ) НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ</u>	153
7.	<u>ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ</u>	166
	ПРИЛОЖЕНИЯ	168

Приложение 1. Техничко-экономические показатели. Анализ существующего положения 168

Приложение 2. Финансово-экономическое обоснование потребностей строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры регионального значения...	178
Приложение 3. Техничко-экономические показатели. Проектные предложения (Основные планируемые показатели развития территории)*.....	179
Приложение 4. Трансформация земель сельскохозяйственного назначения.....	184
Приложение 5 Перечень земельных участков, расположенных на территории муниципального округа Лотошино Московской области, в отношении которых Комитет лесного хозяйства Московской области утвердил акты об изменении документированной информации государственного лесного реестра или об отсутствии в государственном лесном реестре пересечений границ лесного фонда.	189
Приложение 6. Сведения о земельных участка, в отношении которых в ИСОГД МО приводятся письма Рослесхоза об отсутствии оснований оспаривания законности возникновения прав в отношении земельных участков	203
Приложение 7. Распоряжение Правительства Московской области от 08.10.2024 № 632-РП «Об утверждении предложений относительно местоположения границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, в городском округе Лотошино Московской области».....	204
Приложение 8. Письмо Комитета лесного хозяйства Московской области от 22.10.2024 №ИСХ-18011/30-08	231
Приложение 9. Письмо Управления жилищного обеспечения Службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации от 26.06.2025 № 9/5/УЖО-1445	251
Приложение 10. Письмо Администрации муниципального округа Лотошино Московской области от 30.05.2025 № 1/16-1384	252

ПЛАНИРОВОЧНАЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ.

ВВЕДЕНИЕ

ТОМ 1. «ПЛАНИРОВОЧНАЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ» материалов по обоснованию Генерального плана муниципального округа Лотошино Московской области подготовлен Государственным автономным учреждением Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» (ГАУ МО «НИиПИ градостроительства») на основании государственного задания от 01.11.2025 № 834.8 в рамках выполнения работ в составе мероприятий Государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2023-2030 годы».

Генеральный план городского округа Лотошино Московской области утверждён Решением Совета депутатов городского округа Лотошино Московской области от 26.05.2021 № 245/24 «Об утверждении Генерального плана городского округа Лотошино Московской области» (с учётом внесённых изменений).

Состав генерального плана муниципального округа определен в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 9 Статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусматривается возможность установления Законодательством субъектов Российской Федерации особенностей подготовки генерального плана:

- генеральный план муниципального округа может не содержать карту планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа. В этом случае такая карта подлежит утверждению местной администрацией в порядке, установленном нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации;
- положение о территориальном планировании вместо сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального округа, об их основных характеристиках, местоположении может содержать сведения о потребностях в указанных объектах местного значения без указания их основных характеристик и местоположения.

Данные особенности установлены в статье 13 Закона Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области».

Документ территориального планирования разработан на расчётный срок – 2045 год, с выделением первой очереди реализации генерального плана - 2031 год.

Материалы проекта «Генеральный план муниципального округа Лотошино Московской области» подготовлены в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области в действующих редакциях на момент выпуска:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Воздушный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Федеральный закон от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»;

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»;

Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 384 «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2024 № 4153-р «О Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.02.2012 № 162-р «Об утверждении перечней видов объектов федерального значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на

осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.08.2024 № 2288-р «О внесении изменений в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.11.2025 № 3321-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45 «Об утверждении СП 2.1.4.2625-10»;

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

Приказ Росреестра от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных

пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, подтопления»;

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 28.11.2024 №24@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на 2024-2029 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2023 № 31@»;

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 25.10.2024 № 7@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» на 2020 – 2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 28.12.2023 № 37@»;

Приказ Росреестра от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в электронном виде»;

Приказ Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;

Приказ Госгортехнадзора России от 15.12.2000 № 124 «О Правилах охраны газораспределительных сетей»;

Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта»;

Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

«СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»;

Закон Московской области от 23.07.2003 № 96/2003-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Закон Московской области от 08.02.2018 № 11/2018-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области»;

Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;

Закон Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»;

Закон Московской области от 12.06.2004 № 75/2004-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской области»;

Закон Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области»;

«Генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанная ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», одобренная утвержденным решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11;

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2020 № 1069/43 «Об утверждении Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024 годов»;

Совместная инвестиционная программа ПАО «Газпром» и Правительства Московской области: «Программа развития газоснабжения и газификации Московской области на период 2021-2025 годы, подписанная 18.11.2020 г. Губернатором Московской области Воробьевым А.Ю. и Председателем Правления ПАО «Газпром» Миллером А.Б.

Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных положений градостроительного развития»;

Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 20.03.2014 № 168/9 «О развитии транспортно-пересадочных узлов на территории Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1169/51 «Об утверждении Положения о подготовке проектов документов территориального планирования муниципальных образований Московской области и направлении их на утверждение в представительные органы местного самоуправления городских округов Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 15.03.2002 № 84/9 «Об утверждении списка памятников истории и культуры»;

Постановление Правительства Московской области от 25.09.2025 № 1235-ПП «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Московской области площадью торговых объектов»;

Постановление Правительства Московской области от 28.12.2018 № 1023/45 «О Стратегии социально-экономического развития Московской области на период до 2030 года»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1056/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1057/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 2019-2025 годы и утверждении государственной программы Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 2023-2028 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1058/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1059/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1060/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области» и утверждении государственной программы Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области» на 2023-2027 годы».

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1061/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1064/35 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Московской области в сфере образования, досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1065/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1066/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1067/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Культура и туризм Подмосковья» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1068/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1069/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1071/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и утверждении государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1072/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области

«Жилище» на 2017-2027 годы и утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1073/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1074/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2024 годы и утверждении государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2023-2027 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1075/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» и утверждении государственной программы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 11.10.2022 № 1091/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 28.03.2019 № 182/10 «Об утверждении государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»;

Решение исполнительных комитетов Московского городского и областного Советов народных депутатов от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП»;

Постановление Правительства Москвы и Правительства Московской области от 17.12.2019 № 1705-ПП/970/44 «О зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории города Москвы и Московской области»;

Распоряжение Министерства культуры и туризма Московской области от 17.09.2025 №17РВ-156 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения, выраженных в натуральных показателях, в целях реализации полномочий Министерства культуры и туризма Московской области и органов местного самоуправления Московской области в сфере культуры»;

Приказ министра энергетики Московской области от 18.12.2019 № 105 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики, реализуемых на территории Московской области»;

Приказ министра энергетики Московской области от 16.12.2021 № 48 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания»;

Приказ министра энергетики Московской области от 18.11.2022 № 53 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» на 2020-2024 годы»;

Приказ министра энергетики Московской области от 09.12.2024 № 120 «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» на 2025 – 2029 годы»;

Постановление Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 «Об утверждении Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года»;

Постановление Правительства Московской области от 07.07.2025 № 784-ПП «О внесении изменений в Программу Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года»;

Постановление Губернатора Московской области от 29.04.2022 № 145-ПГ «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2023-2027 годов»;

Приказ Минэнерго России от 29.11.2024 № 2328 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2025 - 2030 годы»;

Приказ Минэнерго России от 30.11.2023 № 1095 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024 – 2029 годы»;

Распоряжение Правительства Московской области от 31.05.2022 № 425-ПП/17 «Об утверждении отчета об управлении и распоряжении собственностью Московской области в 2021 году»;

Решение Мособлисполкома от 25.01.1990 № 49/3 «О дополнительной постановке под государственную охрану памятников истории и искусства»;

Постановление Правительства Московской области от 27.09.2013 № 771/43 «Об утверждении Перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Московской области»;

Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9 и Минтопэнерго Российской Федерации от 29.04.1992 «Правила охраны магистральных трубопроводов»;

Постановление Госгортехнадзора Российской Федерации от 23.11.1994 № 61 «О распространении «Правил охраны магистральных трубопроводов» на магистральные аммиакопроводы»;

Закон Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования;

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Постановление Правительства Московской области от 05.08.2008 № 653/26 «О Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 26.02.2024 № 158-ПП "Об утверждении Стандарта обеспечения временными местами проживания работников, не имеющих постоянного места жительства на территории Московской области»;

Постановление Совмина РСФСР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;

Постановление Совмина РСФСР от 04.12.1974 № 624 «О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;

Приказ Минкультуры России от 04.04.2023 № 839 «Об утверждении перечня исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации»;

Постановление Правительства Московской области от 26.12.2022 № 1444/47 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Московской области на долгосрочный период до 2036 года»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;

Федеральный закон от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»;

Закон Московской области от 09.07.2019 № 140/2019-ОЗ «О границе муниципального округа Лотошино Московской области»;

Закон Московской области от 28.11.2024 № 226/2024-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов, связанных с наделением статусом муниципального округа отдельных муниципальных образований Московской области»;

Указ Президента Российской Федерации от 18.08.1996 № 1217 (ред. от 22.04.2013) «О Государственном комплексе «Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации»;

Приказ ФСО России № 362, Минприроды России № 329 от 21.07.2015 (ред. от 06.09.2018) «Об утверждении Положения о национальном парке «Государственный комплекс «Завидово»»;

Приказ Минприроды России № 293, ФСО России № 59 от 07.05.2019 «Об охранной зоне национального парка «Государственный комплекс «Завидово»»;

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;

Постановление Правительства Московской области от 17.03.2016 № 199/8 «Об утверждении положений и паспортов об особо охраняемых природных территориях областного значения, расположенных в Клинском муниципальном районе Московской области и Лотошинском муниципальном районе Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 09.02.2016 № 72/4 (ред. от 15.06.2017) «Об организации государственного природного заказника областного значения «Боборыкинский»»;

Постановление Правительства Московской области от 17.05.2016 № 372/15 «Об утверждении Положения о государственном природном заказнике областного значения "Лесные кварталы и междуречье рек Большая и Малая Сестра», расположенном в Лотошинском муниципальном районе Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 01.08.2016 № 552/25 «Об утверждении паспортов особо охраняемых природных территорий областного значения, расположенных в Лотошинском муниципальном районе Московской области»;

Постановление Правительства Московской области от 13.06.2019 № 331/18 «О реорганизации и переименовании государственного природного заказника областного значения «Болото Святище»;

Постановление Правительства Московской области от 09.12.2019 № 931/42 (ред. от 21.07.2022) «Об организации прибрежной рекреационной зоны областного значения «Озера Большое и Малое Соколово»;

Постановление Правительства Московской области от 18.03.2024 № 240-ПП «О создании государственного природного заказника областного значения «Малая Лобца»;

Постановление Губернатора Московской области от 02.04.2024 № 117-ПГ «Об установлении охранной зоны памятника природы областного значения «Гнездо белого аиста в д. Высочки»;

Постановление Губернатора Московской области от 06.09.2024 № 316-ПГ «Об установлении охранной зоны памятника природы областного значения «Микульно городище на реке Шоше»;

Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области от 13.07.2021 № 34РВ-155 «Об утверждении границы территории и режима использования территории выявленного объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов, 1941-1942 гг.», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Лотошино, деревня Чекчино»;

Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области от 12.12.2023 № 35РВ-765 «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, декабрь 1941 г.», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Лотошино, деревня Афанасово»;

Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области от 18.12.2023 № 35РВ-779 «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, 1941 г.», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Лотошино, деревня Могильцы»;

Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области от 06.05.2024 № 34РВ-326 «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс общественных зданий, нач. XX в.: больница; школа», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Лотошино, в районе деревни Клетки».

Распоряжение Главного управления культурного наследия Московской области от 03.09.2024 № 34РВ-523 «Об утверждении границы территории и режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба «Грибаново»: дом причта, вт. пол. XIX в.; хозяйственная постройка, сер. XIX в.; церковь Иоанна Предтечи, 1864-1886 г.», расположенного по адресу: Московская область, городской округ Лотошино, деревня Грибанова, улица Лесная, дом 3А».

При подготовке проекта «Генеральный план муниципального округа Лотошино Московской области» использованы сведения государственного кадастра недвижимости.

При подготовке проекта «Генеральный план муниципального округа Лотошино Московской области» использованы материалы инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических изысканий, изыскания грунтовых строительных материалов, изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод.

Инженерно-геологические изыскания:

– отчёт «Изучение инженерно-геологических и гидрогеологических процессов

Московской области с целью прогноза изменений геологической среды и ее охраны» (Министерство геологии РСФСР, ПГО «Центргеология», 1986 г.). Картографические приложения к отчету содержат:

- ✓ инженерно-геологическую карту Московской области, М 1:200 000;
- ✓ карту инженерно-геологического (типологического) районирования Московской области, М 1:200 000;
- ✓ инженерно-геодинамическую карту Московской области, М 1:200 000;
- ✓ карту изменений геологической среды Московской области, М 1:200 000;
- ✓ схематическую карту прогноза распространения карстово-суффозионных процессов в Московской области, М 1:200 000;
- геологическая карта коренных отложений Московской области, М 1:500 000 (Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.);
- геологическая карта четвертичных отложений Московской области, М 1:500 000 (Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.).

Инженерно-гидрометеорологические изыскания:

- СП 131.13330. 2025 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»;
- справка ФГБУ «Центральное УГМС» о краткой климатической характеристике района по данным метеорологической станции «Волоколамск».

Инженерно-экологические изыскания:

- эколого-геохимическая карта Московского полигона, М 1:200 000 (Министерство природных ресурсов РФ, ИМГРЭ, 1998 г.);
- отчёт «Выполнение экологической оценки грунтовых вод и вод артезианских комплексов на территории Московской области» (ООО «Пелоид», 1997 г.);
- эколого-гидрогеологическая карта вод эксплуатационных комплексов, М 1:350 000 (МНПЦ «Геоцентр-Москва»);
- эколого-гидрогеологическая карта грунтовых вод, М 1:350 000 (МНПЦ «Геоцентр-Москва»).

Изыскания грунтовых строительных материалов:

- карта полезных ископаемых Московской области, М 1:500 000 (Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.);
- отчёт «Комплексная схема использования нерудного сырья в Московской области на базе автоматизированной информационной поисковой системы» (ГК «НИиПИ градостроительства», 1994 г.).

Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод:

- гидрогеологическая карта Московской области, М 1:500 000 (Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Центральный региональный геологический центр, 1998 г.).

При подготовке материалов по обоснованию Генерального плана муниципального округа Лотошино Московской области были использованы акты об изменении документальной информации государственного лесного реестра или об отсутствии в государственном лесном реестре пересечений границ лесного фонда, утверждённые Комитетом лесного хозяйства Московской области, письма Рослесхоза об отсутствии основания для оспаривания Рослесхозом законности возникновения прав и распоряжение Правительства Московской области от 08.10.2024 № 632-РП «Об утверждении предложений относительно местоположения границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, в городском округе Лотошино Московской области».

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В соответствии с Законом Московской области от 09.07.2019 № 140/2019-ОЗ «О границе муниципального округа Лотошино Московской области» была утверждена граница муниципального округа Лотошино.

Площадь территории муниципального округа Лотошино составляет 97957 га.

Численность постоянного населения муниципального округа Лотошино по данным государственной статистической отчетности по состоянию на 01.01.2025 составила 21,85 тыс. человек.

Законом Московской области от 09.07.2019 № 140/2019-ОЗ «О границе муниципального округа Лотошино Московской области» в состав муниципального округа Лотошино входят:

1 посёлок городского типа: Лотошино;

5 поселков: Большая Сестра, Кировский, Немки, Новолотошино, Торфяной;

111 деревень: Абушково, Агнищево, Акулово, Андрейково, Аринькино, Астренево, Афанасово, Березняки, Боборыкино, Борки, Боровки, Бородино, Бренево, Брыково, Быково, Введенское, Верейки, Владимировка, Власово, Волково, Володино, Воробьево, Высочки, Вяхирево, Гаврилово, Горсткино, Горы-Мещерские, Грибаново, Григорово, Добрино, Доры, Звягино, Ивановское, Издетель, Ильинское, Калистово, Калицино, Канищево, Кельи, Клетки, Клусово, Коноплево, Котляково, Круглово, Кряково, Кудрино, Кузьево, Кульпино, Курвино, Курятниково, Кушелово, Лужки, Мазлово, Максимово, Мамоново, Макарово, Марково, Мармыли, Мастищево, Матвейково, Матюшкино, Михалево, Могильцы, Монасеино, Натальино, Нововасильевское, Новое Лисино, Новошино, Орешково, Ошейкино, Ошенево, Павловское, Палкино, Паршино, Пеньи, Петровское, Пешки, Плаксино, Плетенинское, Поляны, Раменье, Рахново, Редькино, Речки, Рождество, Савостино, Себудово, Сельменево, Сологино, Софийское, Старое Лисино, Степаньково, Стрешневы Горы, Татарки, Татьянки, Телешово, Терebetово, Тереховка, Турово, Узорово, Урусово, Ушаково, Харпай, Хилово, Хмелевки, Хранево, Чапаево, Чекчино, Шелгуново, Шилово, Шубино;

7 сёл: Егорье, Званово, Корневское, Микулино, Судниково, Щеглятьево, Марково.

Посёлок городского типа Лотошино является административным центром муниципального округа Лотошино.

На территории муниципального округа Лотошино расположены объекты культурного наследия федерального и регионального значения, а также выявленные объекты культурного наследия Московской области.

Сеть автомобильных дорог, обеспечивающих межмуниципальные и межсубъектные транспортные связи муниципального округа Лотошино, складывается из автомобильных дорог общего пользования регионального значения Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка, Лотошино – Суворово – Клин, Микулино – Нестерово, Суворово – Ошейкино – Максимово, Немки – Коноплево – Речки, а также из автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-111 подъездная дорога от автомобильной дороги М-10 «Россия» к Государственному комплексу «Завидово».

Территория муниципального округа Лотошино Московской области расположена в Волоколамско-Можайской рекреационно-аграрной устойчивой системе расселения.

Для территории муниципального округа Лотошино выделены субурбанизированная, аграрная и природно-рекреационная модели планировочной организации территории. Северо-восточную часть территории муниципального округа Лотошино занимает существующая особо охраняемая природная территория федерального значения национальный парк «Государственный комплекс «Завидово».

2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

При разработке Генерального плана муниципального округа Лотошино Московской области использовались государственные программы Московской области и муниципальные программы муниципального округа Лотошино Московской области:

Государственные программы Московской области

Государственная программа Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1056/35;

Государственная программа Московской области «Управление имуществом и финансами Московской области» на 2023-2028 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1057/35;

Государственная программа Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1058/35;

Государственная программа Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1059/35;

Государственная программа Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1060/35;

Государственная программа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1061/35;

Государственная программа Московской области «Образование Подмосковья» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1064/35;

Государственной программа Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1065/35;

Государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1066/35;

Государственная программа Московской области «Культура и туризм Подмосковья» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1067/35;

Государственная программа Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2023-2030 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1068/35;

Государственная программа Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2029 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1069/35;

Государственная программа Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2030 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1071/35;

Государственная программа Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1072/35;

Государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2023-2030 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1073/35;

Государственная программа Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1074/35;

Государственная программа Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» на 2023-2030 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1075/35;

Государственная программа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2030 годы, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 11.10.2022 № 1091/35;

Государственная программа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», утверждённая постановлением Правительства Московской области 28.03.2019 № 182/10;

Программа Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», утверждённая постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50;

Региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024 годов, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 30.12.2020 № 1069/43;

Постановление Губернатора Московской области от 29.04.2022 № 145-ПГ «Об утверждении схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2023-2027 годов»;

Инвестиционные программы энергоснабжающих организаций (ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МОЭСК», ОАО «РЖД», ФГБУ «КиМ»; АО «Мособлэнерго» и др.).

Муниципальные программы муниципального округа Лотошино Московской области

Муниципальная программа «Здравоохранение» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1379;

Муниципальная программа «Культура и Туризм» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1389;

Муниципальная программа «Образование» городского округа Лотошино на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1383;

Муниципальная программа «Социальная защита населения» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1381;

Муниципальная программа «Спорт» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1385;

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» на 2023–2027 годы, утверждённая постановлением Администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1387;

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1388;

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.12.2022 № 1382;

Муниципальная программа «Жилище» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением главы городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1377;

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1386;

Муниципальная программа «Предпринимательство» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением главы городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1378;

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением Администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1394;

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» на 2023-2027, утверждённая постановлением Администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1384;

Муниципальная программа «Развитие и функционирования дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы, утверждённая постановлением администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1391;

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» на 2023-2027 годы», утверждённая постановлением Администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 №1380;

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» на 2023-2027 гг.», утверждённая постановлением Администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1393;

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы», утверждённая постановлением Администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.11.2022 № 1390;

Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2024-2028 годы, утверждённая постановлением администрации городского округа Лотошино Московской области от 14.02.2024 № 195;

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2024-2028 годы, утверждённая постановлением Администрации городского округа Лотошино Московской области от 22.12.2023 № 1967.

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

3.1. Территория муниципального округа Лотошино в системе расселения Московской области

В соответствии с Законом Московской области от 09.07.2019 № 140/2019-ОЗ «О границе муниципального округа Лотошино Московской области» была утверждена граница муниципального округа Лотошино.

Площадь территории муниципального округа Лотошино Московской области составляет 97 957 га.

Законом Московской области от 09.07.2019 № 140/2019-ОЗ «О границе муниципального округа Лотошино Московской области» в состав муниципального округа Лотошино входят:

1 посёлок городского типа: Лотошино;

5 поселков: Большая Сестра, Кировский, Немки, Новолотошино, Торфяной;

111 деревень: Абушково, Агнищево, Акулово, Андрейково, Аринькино, Астренево, Афанасово, Березняки, Боборыкино, Борки, Боровки, Бородино, Бренево, Брыково, Быково, Введенское, Верейки, Владимировка, Власово, Волково, Володино, Воробьево, Высочки, Вяхирево, Гаврилово, Горсткино, Горы-Мещерские, Грибаново, Григорово, Добрино, Доры, Звягино, Ивановское, Издатель, Ильинское, Калистово, Калицино, Канищево, Кельи, Клетки, Клусово, Коноплево, Котляково, Круглово, Кряково, Кудрино, Кузьево, Кульпино, Курвино, Курятниково, Кушелово, Лужки, Мазлово, Максимово, Мамоново, Макарово, Марково, Мармыли, Мастищево, Матвейково, Матюшкино, Михалево, Могильцы, Монасеино, Натальино, Нововасильевское, Новое Лисино, Новошино, Орешково, Ошейкино, Ошенево, Павловское, Палкино, Паршино, Пеньи, Петровское, Пешки, Плаксино, Плетенинское, Поляны, Раменье, Рахново, Редькино, Речки, Рождество, Савостино, Себудово, Сельменево, Сологино, Софийское, Старое Лисино, Степаньково, Стрешневы Горы, Татарки, Татьянки, Телешово, Терebetово, Тереховка, Турово, Узорово, Урусово, Ушаково, Харпай, Хилово, Хмелевки, Храново, Чапаево, Чекчино, Шелгуново, Шилово, Шубино;

7 сёл: Егорье, Званово, Корневское, Микулино, Судниково, Щеглятьево, Марково.

Посёлок городского типа Лотошино является административным центром муниципального округа Лотошино.

На территории муниципального округа Лотошино расположены объекты культурного наследия федерального и регионального значения, а также выявленные объекты культурного наследия Московской области.

Сеть автомобильных дорог, обеспечивающих межмуниципальные и межсубъектные транспортные связи муниципального округа Лотошино, складывается из автомобильных дорог общего пользования регионального значения Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка, Лотошино – Суворово – Клин, Микулино – Нестерово, Суворово – Ошейкино – Максимово, Немки – Коноплево – Речки, а также из автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-111 подъездная дорога от автомобильной дороги М-10 «Россия» к государственному комплексу «Завидово».

Территория муниципального округа Лотошино Московской области расположена в Волоколамско-Можайской рекреационно-аграрной устойчивой системе расселения.

Для территории муниципального округа Лотошино выделены субурбанизированная, аграрная и природно-рекреационная модели планировочной организации территории. Северо-восточную часть территории муниципального округа Лотошино занимает существующая особо охраняемая природная территория федерального значения. Муниципальный округ Лотошино частично расположен в границах особо охраняемой

территории федерального значения национального парка «Государственный комплекс «Завидово».

3.2. Структура землепользования

Структура земель, поставленных на кадастровый учет

Площадь территории муниципального округа Лотошино составляет 97957 га.

Общая площадь земельных участков в соответствии с ЕГРН составляет 89443,69 га.

Площадь территории не стоящих на кадастровом учёте и земельных участков без координатного описания границ составляет – 8513,31 га.

Приведенные значения соответствуют данным публичной кадастровой карты по состоянию на 31.01.2025 г. Публичная кадастровая карта доступна в сети интернет на сайте Портал пространственных данных Национальная система пространственных данных: https://nspd.gov.ru/#top_section.

Категории земель земельных участков, внесенных в публичную кадастровую карту государственного кадастра недвижимости (ГКН), представлены ниже (Таблица 3.2.1).

Каждой из категорий земель, приведенных в таблице, соответствует один или несколько зарегистрированных в ГКН земельных участков. Распределение площадей зарегистрированных земельных участков между землями различных категорий, позволяет оценить структуру земель, поставленных на кадастровый учет.

Таблица 3.2.1. Структура земель, состоящих из земельных участков, поставленных на кадастровый учет и имеющих координатное описание в Росреестре

Категория земель	Площадь, га
Площадь муниципального округа Лотошино	97957
Всего стоит на кадастровом учёте (контур)	89443,69
Земли населенных пунктов	2316,51
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности	938,44
Земли сельскохозяйственного назначения	50691,46
Земли особо охраняемых территорий и объектов	15909,83
Категория не установлена	3,46
Земли лесного фонда	19583,39
Земли водного фонда	0,6
Земли запаса	0
Территории, не стоящие на кадастровом учёте и земельные участки без координатного описания	8513,31

3.3. Функциональные зоны

Параметры функциональных зон и режимы их использования применяются с учетом:

- Зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Москвы. Границы зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Москвы отображены в материалах по обоснованию генерального плана на Карте границ зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Москвы (ограниченного доступа) в информационных целях и не являются предметом утверждения генерального плана. В целях информирования заинтересованных лиц о возможном расположении объектов недвижимости в границах ЗСО питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Москвы на Карте функциональных зон (общедоступный материал) указаны функциональные зоны, границы которых пересекают границы I, II поясов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения города Москвы.

- Режимов использования территорий объектов культурного наследия и их зон охраны (при наличии), установленных утвержденными нормативно-правовыми актами в области охраны объектов культурного наследия. Границы территорий объектов культурного наследия и утвержденных зон охраны объектов культурного наследия отображены в материалах по обоснованию генерального плана на Карте границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия в составе Тома III. «Объекты культурного наследия» Книга 1. Сведения об объектах археологического наследия приводятся в материалах по обоснованию генерального плана на Карте границ территорий, зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия в составе Тома III. «Объекты культурного наследия» Книга 2 (*сведения ограниченного доступа*).

- Режимов использования особо охраняемых природных и их охранных зон (при наличии), установленных нормативно-правовыми актами. Сведения о границах ООПТ и их охранных зон (при наличии) приводятся в материалах по обоснованию генерального плана Том 2 «Охрана окружающей среды» и на Карте существующих и планируемых особо охраняемых природных территорий, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водоохраных зон, прибрежных защитных полос, береговых полос водных объектов, зон затопления и подтопления.

- Иными ограничениями в зонах с особыми условиями использования территории, установленными в соответствии с действующим законодательством. Зоны с особыми условиями использования территорий отображены в материалах по обоснованию генерального плана на Карте зон с особыми условиями использования территории в границах муниципального образования. Размещение объектов капитального строительства в функциональных зонах в границах зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) должно соответствовать требованиям таблицы 4 и таблицы 5 СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*.

Границы функциональных зон определены с учетом границ муниципального округа, границ населенного пункта или естественных границ природных, линейных объектов, границ земельных участков.

Функциональные зоны преимущественно объединены в значительные по площади территории, имеющие общую функционально-планировочную структуру и отделенные от других территорий ясно определяемыми границами (естественными границами природных объектов, искусственными границами (железные и автомобильные дороги, каналы, урбанизированные/освоенные территории, красные линии, границы земельных участков) и т.п.).

Зоны различного функционального назначения могут включать в себя:

1) территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами;

2) территории, занятые участками коммунальных и инженерных объектов, участками объектов социально-бытового обслуживания;

3) территории, занятые участками, имеющими виды функционального назначения, отличные от вида (видов) функционального назначения функциональной зоны, и занимающими менее 25% территории функциональной зоны.

В целях наиболее эффективного использования территорий, допускается в составе функциональных зон, не предусматривающих жилищного строительства, расположенных в границах населенных пунктов, размещение любых нежилых объектов при условии соблюдения нормативов градостроительного проектирования, требований технических регламентов, санитарных правил и норм, иных обязательных требований, предусмотренным действующим законодательством, без внесения изменений в генеральный план. Перечень видов объектов капитального строительства, допустимых к размещению в составе функциональных зон, не предусматривающих жилищного строительства, расположенных в границах населенных пунктов, определяется с учетом градостроительных регламентов, установленных в правилах землепользования и застройки.

Выделяются следующие группы функциональных зон:

1. Жилые зоны,
2. Общественно-деловые зоны,
3. Производственные, коммунально-складские зоны, зоны транспортной инфраструктуры,
4. Зоны рекреационного назначения,
5. Зоны сельскохозяйственного назначения,
6. Зоны специального назначения,
7. Многофункциональные зоны,
8. Зона акваторий.

В границе муниципального округа Лотошино устанавливаются следующие функциональные зоны:

1. Жилые зоны

В состав жилых зон включены:

Зона застройки многоквартирными жилыми домами (Ж1)

В состав жилых зон включены:

- зона застройки многоквартирными жилыми домами Ж1;
- зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж2, Ж2Р;
- зона смешанной жилой застройки ЖЗ.

Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.

В жилых зонах размещаются жилые дома разных типов (многоквартирные: многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; садовые с приквартирными и приусадебными участками). В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.

Размещение социальных, рекреационных, общественно-деловых объектов допускается во всех жилых функциональных зонах.

Параметры функциональной зоны Ж2.Р и режимы её использования применяются с учетом режимов хозяйственного использования территории в границах второго пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Москвы в соответствии с пунктом 4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы».

2. *Общественно-деловые зоны*

В состав общественно-деловых зон включены:

- многофункциональная общественно-деловая зона О1;
- многофункциональная общественно-деловая зона О1.1.
- зона специализированной общественной застройки О2.

Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в населенных пунктах.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Многофункциональные общественно-деловые зоны О1 сформированы главным образом объектами торговли, предпринимательской деятельности, делового и финансового назначения, в то время как зоны специализированной общественной застройки О2 сформированы главным образом объектами социальной инфраструктуры, в том числе объектами здравоохранения, образования, спортивными, культовыми объектами.

В многофункциональной общественно-деловой зоне О1.1 дополнительно размещаются объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения – объекты высшего, среднего, дошкольного, школьного и дополнительного образования, досуговые учреждения, библиотеки, больничные и амбулаторно-поликлинические учреждения, объекты спорта, объекты культуры, религиозно-культовые объекты, объекты административно-хозяйственного управления;

При развитии указанных зон следует учитывать особенности их функционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоянок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Общественно-деловые зоны предполагается развивать с учетом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчетной мощности объектов в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

3. *Производственные зоны, коммунально-складские зоны, зоны транспортной инфраструктуры*

В состав производственных зон, коммунально-складские зоны, зон транспортной инфраструктуры включены:

- производственная зона П;
- коммунально-складская зона К;
- зона транспортной инфраструктуры Т.

Производственные зоны, как правило, предназначены для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, требующие устройства санитарно-защитных зон, а также для размещения железнодорожных

подъездных путей, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

В производственных зонах допускается размещать объекты и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

Зоны коммунально-складской и транспортной инфраструктуры следует предусматривать для размещения складских объектов, объектов и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития и потребностей в инженерном благоустройстве.

Развитие данных зон планируется в контексте поддержания в необходимом техническом состоянии объектов инженерного обеспечения и транспортной инфраструктуры с учетом технических регламентов и нормативных требований относительно объектов расположенных в данных зонах.

4. Зоны рекреационного назначения:

В состав зон рекреационного назначения включены:

- зона озелененных территорий (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса и другие) P1;

- зона лесов P3;

- зона объектов отдыха и туризма P5, P5.P.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться территории, занятые лесами в границах населенных пунктов, открытыми озелененными и ландшафтными пространствами, скверами, парками, благоустроенными садами, прудами, озерами, пляжами, в том числе могут включаться объекты, используемые и предназначенные для массового долговременного и кратковременного отдыха населения, всех видов туризма, занятий физической культурой и спортом.

Развитие зон рекреационного назначения предусматривается для создания комфортной и эстетически привлекательной среды для отдыха и времяпрепровождения населения, организации благоустроенных прогулочных пространств, сохранения и развития, существующих и перспективных домов отдыха в границах населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии скверов в центральной части населенных пунктов.

Развитие зон рекреационного назначения предусматривается для создания экологически чистой и эстетически привлекательной среды для отдыха и времяпрепровождения населения, организации благоустроенных пляжей и набережных, вместе с сопутствующими объектами туризма сохранения и развития, баз отдыха вне границ населенных пунктов, и содержания в надлежащем состоянии лесных массивов.

Зона озелененных территорий P1 установлена для обеспечения условий сохранения и использования земельных участков озеленения в целях проведения досуга населением, а также для создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений, обеспечения их рационального использования. Зона включает в себя территории, занятые лесопарками, парками, садами, скверами, бульварами, городскими лесами, прудами, озерами, объектами, связанными с обслуживанием данной зоны, а также для размещения объектов досуга и развлечений граждан.

Зона лесов P3 включает в себя территории лесного фонда.

Зона объектов отдыха и туризма P5 установлена для размещения природных, исторических, социально-культурных объектов, включая объекты туристского показа, а также иных объектов, способные удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических сил, а также для размещения объектов санаторно-курортного лечения в профилактических, лечебных и реабилитационных целях.

Параметры функциональной зоны Р5.Р и режимы её использования применяются с учетом режимов хозяйственного использования территории в границах второго пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Москвы в соответствии с пунктом 4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы».

- зона осуществления историко-культурной деятельности Р9.

К зоне осуществления историко-культурной деятельности Р9 относятся территории объектов культурного наследия, их охранных зон, зон охраняемого природного ландшафта.

5. Зоны сельскохозяйственного назначения

В состав зон сельскохозяйственного назначения включены:

- зона сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственное использование и сельскохозяйственное производство) СХ1;

- зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества СХ2, СХ2.Р.

Зоны сельскохозяйственного назначения включают в себя преимущественно территории сельскохозяйственного использования. В состав данной зоны включены как территории сельскохозяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции, так и сельскохозяйственные угодья (в соответствии с перечнем особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, использование которых для других целей не допускается);

Развитие данных зон планируется в целях сохранения и поддержания соответствующего уровня ценных сельскохозяйственных участков, в том числе в целях предотвращения замещения данного вида функциональной зоны иными видами деятельности.

При развитии данных зон следует руководствоваться действующим земельным законодательством, а в отношении объектов сельхозпроизводства следует учитывать технические регламенты и нормативные требования.

К зоне, предназначенной для ведения садоводства, относятся участки садоводства как в границах населенных пунктов (с возможностью постоянного проживания), так и вне границ населенных пунктов (для временного проживания).

Параметры функциональной зоны СХ2.Р и режимы её использования применяются с учетом режимов хозяйственного использования территории в границах второго пояса ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г. Москвы в соответствии с пунктом 4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы».

6. Зоны специального назначения:

В состав зон специального назначения включены:

- зона кладбищ СП1;

- иные зоны (рекультивации территории полигона ТКО) СП3;

- зона озелененных территорий специального назначения СП4;

- иная зона специального назначения СП5.

В состав зон специального назначения включаются территории ритуального назначения, озелененных территорий специального назначения территории режимных объектов, с ограниченным доступом.

Зоны кладбищ - СП1 предназначены для размещения кладбищ, крематориев и объектов ритуальной деятельности и объектов обеспечивающих их функционирование, с учетом санитарно-гигиенических требований и нормативных требований технических регламентов, относительно мест захоронения

Зона СПЗ включает в себя территорию закрытого полигона ТКО для последующей рекультивации.

Зоны озеленённых территорий специального назначения (СП4) заняты в основном зелёными насаждениями, выполняющими средозащитную роль в санитарно-защитных зонах предприятий и (или) служат для обеспечения безопасности объектов, расположенных в охранных зонах инженерных коммуникаций и др. В зонах СП4 в границах зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов) могут размещаться участки и объекты строительства, соответствующие требованиям СП 36.13330.2012, по согласованию с эксплуатирующей организацией.

Иная зона специального назначения СП5 включает территории режимных объектов, с ограниченным доступом.

7. Многофункциональные зоны

В состав многофункциональных включены:

- зона смешанной и общественно-деловой застройки М.

Территория зоны М предназначена для размещения объектов различного функционального назначения. При этом в её границах при условии соблюдения действующих норм и правил могут находиться участки жилой застройки, участки общественной застройки, участки размещения объектов рекреационного назначения, участки размещения объектов производственной и коммунальной застройки.

3.3.1. Параметры планируемого развития жилых зон

Параметры развития территорий нового жилищного строительства могут уточняться в соответствии с проектами планировки территории и градостроительными концепциями, одобренными решениями Градостроительного совета Московской области.

Таблица 3.3.1.1.

Функциональные зоны	Номер на карте	Местоположение	Мероприятия территориального планирования	Площадь зоны га	Параметры планируемого развития *	Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения**
Зона застройки многоквартирными жилыми домами Ж1	Без указания местоположения		Существующая функциональная зона	100,32	сохранение существующего функционального назначения	ФАП (Р), ФАП(Р), ФАП(Р), УКЦСОН (Р)
	1	п.г.т. Лотошино, вблизи ул. Западная, севернее ул. Центральная	Планируемая функциональная зона	7,96	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	3	п. Кировский	Планируемая функциональная зона	3,28	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	5	д. Введенское	Планируемая функциональная зона	0,56	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	17	д. Ушаково	Планируемая функциональная зона	0,43	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	18	д. Доры	Планируемая функциональная зона	0,23	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	23	п.г.т. Лотошино, ул. 1-я Комсомольская	Планируемая функциональная зона	0,79	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	ИТОГО:				113,57	
Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж2, Ж2.Р	Без указания местоположения		Существующая функциональная зона	3361,82	сохранение существующего функционального назначения	ФАП (Р), ФАП(Р), ФАП (Р), ФАП (Р)
	2	п.г.т. Лотошино	Планируемая функциональная зона	5,69	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	4	д. Калицино	Планируемая функциональная зона	18,42	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	6	д. Могильцы	Планируемая функциональная зона	5,29	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	

Функциональные зоны	Номер на карте	Местоположение	Мероприятия территориального планирования	Площадь зоны га	Параметры планируемого развития *	Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения**
Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж2, Ж2.Р	7	с. Микулино (юг)	Планируемая функциональная зона	5,12	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	8	с. Микулино	Планируемая функциональная зона	1,64	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	9	д. Афанасово	Планируемая функциональная зона	0,82	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	10	д. Афанасово	Планируемая функциональная зона	1,84	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	11	д. Татарки	Планируемая функциональная зона	2,47	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	12	п. Кировский	Планируемая функциональная зона	2,25	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	13	с. Щеглятьево	Планируемая функциональная зона	1,60	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	14	д. Савостино	Планируемая функциональная зона	29,15	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	Поликлиника (Р)
	15	с. Микулино	Планируемая функциональная зона	2,93	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	16	д. Боровки	Планируемая функциональная зона	10,15	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	19	д. Телешово	Планируемая функциональная зона	5,91	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	20	д. Котляково	Планируемая функциональная зона	15,93	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	21	д. Доры	Планируемая функциональная зона	0,75	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	22	п. Большая Сестра	Планируемая функциональная зона	5,98	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	24	п. Торфяной	Планируемая функциональная зона	5,06	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
25	д. Татарки	Планируемая функциональная зона	2,82	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК		

Функциональные зоны	Номер на карте	Местоположение	Мероприятия территориального планирования	Площадь зоны га	Параметры планируемого развития *	Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения**
Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами Ж2, Ж2.Р	26	д. Савостино	Планируемая функциональная зона	19,66	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	27	д. Чапаево	Планируемая функциональная зона	1,81	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	28	д. Стрешневы Горы	Планируемая функциональная зона	3,79	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	29	д. Савостино	Планируемая функциональная зона	0,97	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	30	д.Савостино	Планируемая функциональная зона	1,73	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	31	д. Введенское	Планируемая функциональная зона	1,28	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	ИТОГО:				3514,89	
Зона смешанной жилой застройки Ж3	Без указания местоположения		Существующая функциональная зона	0,63	сохранение существующего функционального назначения	
	ИТОГО:			0,63		
ВСЕГО:				3629,08		

3.3.2. Параметры планируемого развития общественно-деловых зон

Таблица 3.3.2.1.

Функциональные зоны	Номер на карте	Местоположение	Мероприятия территориального планирования	Площадь зоны, га	Параметры планируемого развития *	Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения**
Многофункциональная общественно-деловая зона О1		Без указания местоположения	Существующая функциональная зона	37,59	сохранение существующего функционального назначения	
	1	п.г.т. Лотошино	Планируемая функциональная зона	2,53	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	2	д.Введенское	Планируемая функциональная зона	0,50	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	3	с. Микулино	Планируемая функциональная зона	0,54	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	4	п.г.т. Лотошино	Планируемая функциональная зона	0,65	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	5	п. Кировский	Планируемая функциональная зона	5,76	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	6	д. Введенское	Планируемая функциональная зона	3,21	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	7	д. Ушаково	Планируемая функциональная зона	0,53	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	8	д. Доры	Планируемая функциональная зона	0,50	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	9	д. Палкино	Планируемая функциональная зона	0,43	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	10	д. Ошейкино	Планируемая функциональная зона	0,41	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	11	п.г.т. Лотошино	Планируемая функциональная зона	2,79	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	12	п.г.т. Лотошино	Планируемая функциональная зона	1,92	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	13	п. Кировский	Планируемая функциональная зона	1,00	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	

Функциональные зоны	Номер на карте	Местоположение	Мероприятия территориального планирования	Площадь зоны, га	Параметры планируемого развития *	Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения**
Многофункциональная общественно-деловая зона О1	14	п. Новолотошино	Планируемая функциональная зона	5,81	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	15	п.г.т. Лотошино	Планируемая функциональная зона	2,79	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	16	д. Введенское	Планируемая функциональная зона	2,44	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	17	п. Торфяной	Планируемая функциональная зона	0,71	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	18	д. Савостино	Планируемая функциональная зона	0,61	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	19	д. Борки	Планируемая функциональная зона	0,62	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	ИТОГО:				71,34	
Многофункциональная общественно-деловая зона О1.1	20	д. Кушелово	Планируемая функциональная зона	9,45	в соответствии с РНГП/ППТ/ГК	
	ИТОГО:			9,45		
Зона специализированной общественной застройки О2	Без указания местоположения		Существующая функциональная зона	59,10	сохранение существующего функционального назначения	
	21	с. Микулино	Планируемая функциональная зона	0,45	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	22	д. Абушково	Планируемая функциональная зона	3,53	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	27	с. Микулино	Планируемая функциональная зона	0,48	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	28	с. Микулино	Планируемая функциональная зона	0,49	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	29	д. Могильцы	Планируемая функциональная зона	0,88	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	30	п. Кировский	Планируемая функциональная зона	2,70	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	

Функциональные зоны	Номер на карте	Местоположение	Мероприятия территориального планирования	Площадь зоны, га	Параметры планируемого развития *	Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения**
Зона специализированной общественной застройки О2	23	д. Введенское	Планируемая функциональная зона	2,99	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	24	п.г.т. Лотошино	Планируемая функциональная зона	2,05	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	25	д. Могильцы	Планируемая функциональная зона	2,44	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	26	д. Монасеино	Планируемая функциональная зона	17,87	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	ИТОГО:				92,98	
ВСЕГО:				173,76		

3.3.3. Параметры планируемого развития производственных, коммунально-складских зон, зон транспортной инфраструктуры

Таблица 3.3.3.1.

Функциональные зоны	Номер на карте	Местоположение	Мероприятия территориального планирования	Площадь зоны, га	Параметры планируемого развития*	Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения**
Производственная зона П	Без указания местоположения		Существующая функциональная зона	333,12	сохранение существующего функционального назначения	
	3	д. Ушаково	Планируемая функциональная зона	2,00	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	5	вблизи п. Торфяной	Планируемая функциональная зона	3,01	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	1	вблизи д. Ушаково	Планируемая функциональная зона	12,76	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	2	д. Ушаково	Планируемая функциональная зона	12,21	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	4	п. Новолотошино	Планируемая функциональная зона	11,09	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	ИТОГО:				374,20	
Коммунально-складская зона К	Без указания местоположения		Существующая функциональная зона	111,89	сохранение существующего функционального назначения	Вертолетная площадка (Р); Вертолетная площадка (Р); ПС 110 кВ № 409 «Лотошино» (реконструкция) (Р)
	ИТОГО:				111,89	
Зона транспортной инфраструктуры Т	Без указания местоположения		Существующая функциональная зона	836,98	сохранение существующего функционального назначения	
	7	с. Микулино	Планируемая функциональная зона	0,61	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	8	д. Ошейкино	Планируемая функциональная зона	0,66	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	6	д. Ушаково	Планируемая функциональная зона	0,15	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	

Функциональные зоны	Номер на карте	Местоположение	Мероприятия территориального планирования	Площадь зоны, га	Параметры планируемого развития*	Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения**
Зона транспортной инфраструктуры Т	9	п.г.т. Лотошино	Планируемая функциональная зона	0,86	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	Без указания местоположения		Планируемая функциональная зона	44,70	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	АЗС (Р)
	ИТОГО:			883,10		
ВСЕГО:			1369,18			

3.3.4. Параметры планируемого развития зон рекреационного назначения

Таблица 3.3.4.1.

Функциональные зоны	Номер на карте	Местоположение	Мероприятия территориального планирования	Площадь зоны, га	Параметры планируемого развития *	Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения**
Зона озелененных территорий (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса и другие) P1		Без указания местоположения	Существующая функциональная зона	326,27	сохранение существующего функционального назначения	ФАП (Р)
	ИТОГО:			326,27		
Зона лесов P3		Без указания местоположения	Существующая функциональная зона	20641,95	сохранение существующего функционального назначения	
	ИТОГО:			20641,95		
Зона объектов отдыха и туризма P5, P5.P		Без указания местоположения	Существующая функциональная зона	40,46	сохранение существующего функционального назначения	
	1	вблизи д. Шилово	Планируемая функциональная зона	19,75	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	2	вблизи д. Речки	Планируемая функциональная зона	15,47	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	3	вблизи д. Власово	Планируемая функциональная зона	4,98	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	4	п. Кировский	Планируемая функциональная зона	0,94	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	5	вблизи д. Ошейкино	Планируемая функциональная зона	36,59	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	6	с. Микулино	Планируемая функциональная зона	4,28	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	7	вблизи д. Кушелово	Планируемая функциональная зона	2,94	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	8	д. Ильинское	Планируемая функциональная зона	8,00	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	

Функциональные зоны	Номер на карте	Местоположение	Мероприятия территориального планирования	Площадь зоны, га	Параметры планируемого развития *	Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения**
Зона объектов отдыха и туризма P5, P5.P	9	вблизи д. Ошенево	Планируемая функциональная зона	8,30	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	ИТОГО:			141,71		
ВСЕГО:				21109,93		

Функциональные зоны	Местоположение	Мероприятия территориального планирования	Площадь зоны, га	Параметры планируемого развития *	Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения**
Зона осуществления историко-культурной деятельности P9	Без указания местоположения	Существующая функциональная зона	6,86	сохранение существующего функционального назначения	-
ИТОГО:			6,86		
ВСЕГО:			6,86		

3.3.5. Параметры планируемого развития зон сельскохозяйственного назначения

Таблица 3.3.5.1.

Функциональные зоны	Номер на карте	Местоположение	Мероприятия территориального планирования	Площадь зоны, га	Параметры планируемого развития *	Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения**
Зона сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные угодья, сельскохозяйственное производство) СХ1	Без указания местоположения		Существующая функциональная зона	53623,91	сохранение существующего функционального назначения	Вертолетная площадка (Р); АЗС (Р); АЗС (Р)
	ИТОГО:			53623,91		
Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества СХ2, СХ2.Р	Без указания местоположения		Существующая функциональная зона	642,58	сохранение существующего функционального назначения	
	1	вблизи д. Савостино	Планируемая функциональная зона	32,79	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	2	вблизи д. Боровки	Планируемая функциональная зона	24,82	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	3	д. Канищево	Планируемая функциональная зона	3,06	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	4	вблизи д. Турово	Планируемая функциональная зона	0,55	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	5	вблизи д. Кушелово	Планируемая функциональная зона	223,69	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	6	вблизи с. Микулино	Планируемая функциональная зона	42,00	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	7	вблизи д. Ошейкино	Планируемая функциональная зона	12,19	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	ИТОГО:			981,70		
ВСЕГО:			54605,61			

3.3.6. Параметры планируемого развития зон специального назначения

Таблица 3.3.6.1.

Функциональные зоны	Номер на карте	Местоположение	Мероприятия территориального планирования	Площадь зоны, га	Параметры планируемого развития *	Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения**
Зона кладбищ СП1	Без указания местоположения		Существующая функциональная зона	33,32	сохранение существующего функционального назначения	
	1	вблизи д. Володино	Планируемая функциональная зона	0,08	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	2	д. Монасеино	Планируемая функциональная зона	0,17	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	3	вблизи с. Микулино	Планируемая функциональная зона	1,63	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	4	вблизи с. Щеглятьево	Планируемая функциональная зона	0,50	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	5	д. Афанасово	Планируемая функциональная зона	0,32	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	ИТОГО:				36,02	
Иные зоны (рекультивации территории полигона ТКО) СП3	Без указания местоположения		Существующая функциональная зона	5,26	сохранение существующего функционального назначения	
	ИТОГО:				5,26	
Зона озелененных территорий специального назначения СП4	Без указания местоположения		Существующая функциональная зона	1102,93	сохранение существующего функционального назначения	
	6	д. Савостино	Планируемая функциональная зона	0,48	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	ИТОГО:				1103,41	

Функциональные зоны	Номер на карте	Местоположение	Мероприятия территориального планирования	Площадь зоны, га	Параметры планируемого развития *	Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения**
Иная зона специального назначения СП5	Без указания местоположения		Существующая функциональная зона	15913,15	сохранение существующего функционального назначения	
	7	п.г.т. Лотошино	Планируемая функциональная зона	0,60	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	ИТОГО:			15913,75		
ВСЕГО:				17058,44		

3.3.7. Параметры планируемого развития многофункциональных зон

Таблица 3.3.7.1.

Функциональные зоны	Номер на карте	Местоположение	Мероприятия территориального планирования	Площадь зоны, га	Параметры планируемого развития *	Планируемые для размещения объекты федерального(Ф) и регионального(Р) значения**
Зона смешанной и общественно-деловой застройки М	2	п. Большая Сестра	Планируемая функциональная зона	0,28	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	1	п. Большая Сестра	Планируемая функциональная зона	3,83	в соответствии с РНГП/МНГП/ППТ/ГК	
	ИТОГО:			4,11		
ВСЕГО:				4,11		

* РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования Московской области; МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования; ППТ – проект планировки территории; ГК – градостроительная концепция, одобренная решением Градостроительного совета Московской области

**Объекты федерального и регионального значения приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения генерального плана. Количество и местоположение планируемых объектов могут уточняться в соответствии с проектами планировки территории и градостроительными концепциями, одобренными решениями Градостроительного совета Московской области.

3.3.8. Функционально-планировочный баланс территории муниципального округа Лотошино

Поз.	Показатели	Единица измерения	Существующее положение		Расчётный срок	
			га	%	га	%
	Общая площадь земель в границах муниципального образования	га	97957,00	100	97957,00	100
1	Зона застройки многоквартирными жилыми домами (Ж1)	га	100,32	0,10	113,57	0,12
2	Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2, Ж2.Р)	га	3361,82	3,43	3514,89	3,59
3	Зона смешанной жилой застройки (Ж3)	га	0,63	0,00	0,63	0,00
4	Многофункциональная общественно-деловая зона (О1)	га	37,59	0,04	71,34	0,07
5	Многофункциональная общественно-деловая зона (О1.1)	га	0,00	0,00	9,45	0,01
6	Зона специализированной общественной застройки (О2)	га	59,10	0,06	92,98	0,09
7	Зона смешанной и общественно-деловой застройки (М)	га	0,00	0,00	4,11	0,00
8	Производственная зона (П)	га	333,12	0,34	374,20	0,38
9	Коммунально-складская зона (К)	га	111,89	0,12	111,89	0,12
10	Зона транспортной инфраструктуры (Т)	га	836,98	0,85	883,10	0,90
11	Зона сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные угодья, сельскохозяйственное производство) (СХ1)	га	53623,91	54,74	53623,91	54,74
12	Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества (СХ2, СХ2.Р)	га	642,58	0,66	981,70	1,00
13	Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса и другие) (Р1)	га	326,27	0,33	326,27	0,33
14	Зона лесов (Р3)	га	20641,95	21,07	20641,95	21,07
15	Зона объектов отдыха и туризма (Р5, Р5.Р)	га	40,46	0,04	141,71	0,14
16	Зона осуществления историко-культурной деятельности (Р9)	га	6,86	0,01	6,86	0,01
17	Зона кладбищ (СП1)	га	33,32	0,03	36,02	0,04
18	Иные зоны (рекультивации территории полигона ТКО) (СП3)	га	5,26	0,01	5,26	0,01
19	Зона озелененных территорий специального назначения (СП4)	га	1102,93	1,13	1103,41	1,13
20	Иная зона специального назначения (СП5)	га	15913,15	16,25	15913,75	16,25
21	Изменяемые зоны, не застроенные территории	га	778,86	0,80	0,00	0,00

3.4. Социально-экономическое развитие

3.4.1. Население и трудовые ресурсы

Численность постоянного населения муниципального округа Лотошино по данным государственной статистической отчётности по состоянию на 01.01.2025 составила 21,85 тыс. человек.

Прогноз перспективной численности постоянного муниципального округа Лотошино выполнен на основе анализа существующей демографической ситуации с учётом сложившихся и прогнозируемых тенденций в области рождаемости, смертности, миграционных потоков, планируемых объёмов жилищного строительства и планируемых территориальных преобразований.

Численность населения на первую очередь составит 23,50 тыс. человек; на расчётный срок – составит 26,07 тыс. человек (таблица 3.4.1.1). Прирост постоянного населения составит 4,22 тыс. человек.

Таблица 3.4.1.1. Численность постоянного и сезонного населения муниципального округа Лотошино

	Постоянное население, тыс.чел.			Сезонное население, тыс.чел.		
	Существующее положение	Первая очередь	Расчётный срок	Существующее положение	Первая очередь	Расчётный срок
ВСЕГО по муниципальному округу:	21,85	23,50	26,07	21,50	21,50	26,80

Планируемое в Генеральном план муниципального округа Лотошино создание новых рабочих мест приведёт к увеличению числа рабочих мест на территории муниципального округа с существующих 3,71 тыс. до 13,47 тыс.– на расчётный срок. Трудовой баланс муниципального округа Лотошино приведён в таблице 3.4.1.2.

Таблица 3.4.1.2. Трудовой баланс муниципального округа Лотошино (тыс. человек)

Поз.	Структура трудового баланса	Существующее положение	Первая очередь	Расчётный срок
	Население, всего	21,85	23,50	26,07
	Трудовые ресурсы	13,66	14,69	16,30
	Распределение трудовых ресурсов (п.1+п.2+ п.3)	13,66	14,69	16,30
1	Количество рабочих мест	3,71	8,44	13,47
2	Не занято трудовой деятельностью	6,30	6,78	6,98
3	Сальдо маятниковой миграции	3,65	-0,53	-4,15

Таблица 3.4.1.3. Прогноз баланса трудовых ресурсов (тыс. человек)

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный год	Текущий год	Очередной год
Распределение занятых в экономике по разделам ОКВЭД:		3742	3708	3713
1.	сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	323	323	345
2.	добыча полезных ископаемых	-	-	-
3.	обрабатывающее производства	185	185	190
4.	обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	-	-	-
5.	водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	347	340	337
6.	строительство	70	35	15

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный год	Текущий год	Очередной год
7.	торговля оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	685	685	685
8.	транспортировка и хранение	255	255	250
9.	деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	90	90	90
10.	деятельность в области информации и связи	13	10	10
11.	деятельность финансовая и страховая	43	45	45
12.	деятельность по операциям с недвижимым имуществом	55	55	55
13.	деятельность профессиональная, научная и техническая	8	8	8
14.	деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	10	10	10
15.	государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	400	402	405
16.	образование	480	480	480
17.	деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	390	390	385
18.	деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	180	180	180
19.	прочие виды экономической деятельности	208	215	223

3.4.2. Развитие жилых территорий

Жилищный фонд муниципального округа Лотошино составляет 593,4 тыс. кв. м. Многоквартирный жилищный фонд по округу составляет 251,8 тыс. кв. м с населением 9,05 тыс. человек, индивидуальные жилые дома – 341,6 тыс. кв. м с населением 12,80 тыс. человек.

Генеральным планом муниципального округа Лотошино предусмотрено размещение новой многоквартирной и индивидуальной жилой застройки в соответствии с ранее разработанной и утверждённой документацией по планировке территории, а также с учетом утверждённого генерального плана муниципального округа Лотошино. Общая площадь территорий, планируемых под размещение объектов жилого назначения, составляет 166,31 га. Размещение объектов капитального строительства жилого назначения приведено в таблице 3.4.2.1.

Таблица 3.4.2.1. Размещение нового жилищного строительства в муниципальном округе Лотошино

№	Планировочный район	Территория, га	Планируемый жилищный фонд, тыс. кв. м	Планируемое население, тыс. чел.
1	Планировочный район Лотошино	49,06	69,08	2,219
2	Планировочный район Микулинское	88,02	57,00	1,452
3	Планировочный район Ошейкинское	29,23	20,60	0,544
	Всего по муниципальному округу Лотошино:	166,31	146,68	4,215

Расчёт возможных объёмов жилищного строительства произведён в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области, утверждёнными постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30¹.

Объём нового жилищного строительства составит:

- на первую очередь – 61,1 тыс. кв. м;
- на расчётный срок – 146,7 тыс. кв. м.

В соответствии с предложениями по развитию жилищного комплекса на первую очередь общая площадь жилищного фонда составит 654,5 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность - 27,85 кв. м на человека; на расчётный срок общая площадь жилищного фонда – 740,1 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность – 28,39 кв. м на человека.

Динамика жилищного фонда муниципального округа Лотошино приведена в таблице 3.4.2.2.

¹ Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области».

Таблица 3.4.2.2 Динамика жилищного фонда и населения муниципального округа Лотошино

Жилищный фонд	Существующее положение		Первая очередь				Расчётный срок (в том числе первая очередь)			
	Жилищный фонд, тыс. кв. м	Население, тыс. чел.	Сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м	Новое стр-во, тыс. кв.м	Жилищный фонд, тыс. кв. м	Население, тыс. человек	Сохраняемый жилищный фонд, тыс. кв. м	Новое стр-во, тыс. кв.м	Жилищный фонд, тыс. кв. м	Население, тыс. человек
Всего по муниципальному округу Лотошино	593,4	21,85	593,4	61,1	654,5	23,50	593,4	146,7	740,1	26,07
Множкквартирный	251,8	9,05	251,8	10,9	262,7	9,44	251,8	51,0	302,8	10,87
Индивидуальный	341,6	12,80	341,6	50,2	391,8	14,06	341,6	95,7	437,3	15,20

3.4.3. Сезонное население и развитие территорий, предназначенных для ведения садоводства и огородничества

Численность сезонного населения муниципального округа Лотошино составляет 21,5 тыс. человек.

Генеральным планом муниципального округа Лотошино предусматривается развитие территорий, предназначенных для ведения садоводства и огородничества – всего на расчётный срок 339,11 га.

При освоении данных территориальных ресурсов объём нового строительства составит 212,52 тыс. кв. м с сезонным населением 5,31 тыс. человек (таблица 3.4.3.1).

Общая численность сезонного населения на расчётный срок составит 26,80 тыс. человек.

Таблица 3.4.3.1. Территории, предназначенные для ведения садоводства и огородничества в муниципальном округе Лотошино

№ п/п	Местоположение	Территория, га	Очерёдность реализации	Расчётный жилищный фонд, тыс. кв. м	Планируемое сезонное население, тыс. человек
1	вблизи д. Савостино	32,79	Расчетный срок	20,50	0,512
2	вблизи д. Боровки	24,82	Расчетный срок	15,51	0,388
3	д. Канищево	3,06	Расчетный срок	1,91	0,048
4	вблизи д. Турово	0,55	Расчетный срок	0,35	0,009
5	вблизи д. Кушелово	223,69	Расчетный срок	139,81	3,495
6	вблизи с. Микулино	42,00	Расчетный срок	26,25	0,656
7	вблизи д. Ошейкино	12,19	Расчетный срок	7,62	0,190
Всего по муниципальному округу:		339,11		211,95	5,298

3.4.4. Социальная инфраструктура²

3.4.4.1. Планируемое размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания федерального значения³

В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р⁴ приводятся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения в области высшего образования, их основные характеристики и местоположение. Применительно к муниципальному округу Лотошино сведения отсутствуют.

В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2025 № 3321-р⁵ приводятся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения в области здравоохранения, их основные характеристики и местоположение. Применительно к муниципальному округу Лотошино сведения отсутствуют.

² Сведения об объектах социальной инфраструктуры могут изменяться (уточняться) на стадии разработки ППТ, ГК, а также согласно Программам комплексного развития муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Московской области.

³ Сведения об объектах социальной инфраструктуры могут изменяться (уточняться) на стадии разработки ППТ, ГК, а также согласно Программам комплексного развития муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Московской области.

⁴ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования».

⁵ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.11.2025 № 3321-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения».

3.4.4.2. Планируемое размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания регионального значения⁶

Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания муниципального округа выполнен в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 ⁷(далее по тексту – РНГП МО) приведён в таблице 3.4.4.2.1.

⁶ Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточняться) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, МНГП, а также согласно Программам Комплексного Развития муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Московской области

⁷ Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области».

Таблица 3.4.4.1.1. Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения регионального значения

Поз.	Наименование учреждений обслуживания	Единица измерения	Нормативный показатель на 1000 жителей	Существующие сохраняемые учреждения	Требуется по нормативу		
					Существующее положение	Первая очередь	Расчетный срок (включая первую очередь)
1. Учреждения здравоохранения							
1.1.	Объекты (здание, комплекс зданий) медицинской помощи (кроме санаторно-курортной), оказываемой в стационарных условиях (далее больничные стационары)	коек	6	86	131	141	156
1.2.	Объекты (здание, комплекс зданий) медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара (далее амбулаторно-поликлинические учреждения), объекты (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь (далее ФАП/ВОП)	пос./см	17,75	276	388	417	463
1.3.	Объекты (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается скорая медицинская помощь (далее станции скорой помощи)	автомобиль	0,1	2	2	2	3
2. Объекты социального обслуживания							
2.1.	Комплексные, полустационарные и нестационарные организации социального обслуживания (далее УКЦСОН - Универсальные комплексные центры социального обслуживания населения)	объект	1 УКЦСОН на население от 25000 до 75000 человек	1	0	0	1

3.4.4.2.1. Здравоохранение

В соответствии с данными Министерства здравоохранения Московской области (письмо от 22.01.2025 №14ИСХ-812/2025-18-01) общая емкость учреждений здравоохранения муниципального округа Лотошино составляет:

- больничные стационары, емкость (коек) – 86;
- амбулаторно-поликлинические учреждения, емкость (посещений в смену) – 276,
- станции скорой помощи, емкость (автомобиль) – 2.

Также на территории муниципального округа расположена «Психиатрическая больница №4» общей емкостью 200 коек.

В соответствии с РНГП МО нормативный показатель обеспеченности населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями составляет 17,75 пос./смену на 1 тыс. чел., обеспеченности населения в больничных койках – 6 коек на 1 тыс. чел, обеспеченности населения станциями скорой помощи – 0,1 автомобиль на 1 тыс. чел.

- нормативная потребность существующего населения в больничных стационарах (коек) – 131, расчётного населения на расчетный срок (коек) – 156.
- нормативная потребность существующего населения в амбулаторно-поликлинических учреждениях (посещений в смену) – 388, расчётного населения на расчетный срок (посещений в смену) – 463.
- нормативная потребность существующего населения в станциях скорой помощи (автомобили) – 2, расчётного населения на расчетный срок (автомобили) – 3.

В соответствии с документами стратегического и территориального планирования Московской области на территории муниципального округа Лотошино на первую очередь и расчетный период предусматривается строительство больничных стационаров (таблица 3.4.4.2.1.1), амбулаторно-поликлинических учреждений (таблица 3.4.4.2.1.2) и станций скорой помощи (таблица 3.4.4.2.1.3).

Таблица 3.4.4.2.1.1. Планируемые больничные стационары

Номер объекта на карте	Местоположение	Наименование объектов	Ёмкость, коек	Очерёдность
1*	п.г.т. Лотошино, ул. Спортивная, д.9, к.1,2	Больничный стационар (реконструкция)	30	Расчетный срок
ИТОГО:			30	

Примечание:

* В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области - основными положениями градостроительного развития, утверждёнными постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23.

Таблица 3.4.4.2.1.2. Планируемые амбулаторно-поликлинические учреждения, ФАП / ВОП

Номер объекта на карте	Местоположение	Наименование объектов	Ёмкость, пос./смену	Очерёдность
2*	д. Савостино	Амбулаторно-поликлиническое учреждение	139	Первая очередь
3*	д. Монасеино	ФАП	10	Первая очередь
4*	д. Коноплево, з.у. с кадастровым номером 50:02:0010102:633	ФАП	10	Расчетный срок
5*	п. Большая Сестра	ФАП	10	Первая очередь
6*	д. Узорово, зу с кадастровым номером 50:02:0040208:623	ФАП	10	Первая очередь
7*	д. Званово	ФАП	10	Первая очередь
8*	д. Савостино	ФАП	10	Первая очередь
9*	д. Доры, д. 6	Амбулаторно-поликлиническое учреждение	20	Первая очередь
10*	д. Ушаково, з.у. с кадастровым номером 50:02:0040204:974	ФАП	10	Первая очередь
ИТОГО:			229	

Примечание:

* В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области - основными положениями градостроительного развития, утверждёнными постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23.

Таблица 3.4.4.2.1.3. Планируемые станции скорой помощи

Номер объекта на карте	Местоположение	Наименование объектов	Ёмкость, автомобиль	Очерёдность
11**	п.г.т. Лотошино, ул. Спортивная, д. 9	Станция скорой помощи (реконструкция)	1	Расчетный срок
ИТОГО:			1	

Примечание:

** Предложение генерального плана.

3.4.4.2.2. Объекты социального обслуживания населения

По данным Министерства социального развития Московской области (письмо от 16.12.2024 № 20 исх-20007) в муниципальном округе Лотошино расположены следующие объекты социального обслуживания населения.

- ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Волоколамский» (Московская область, Лотошинский г.о., п.г.т. Лотошино, ул. Микрорайон, д.11, пом.3);

В соответствии с документами стратегического и территориального планирования Московской области на территории муниципального округа Лотошино на расчетный срок предусматривается размещение одного нового универсального центра социального обслуживания населения (табл.3.4.4.2.2.1.).

Таблица 3.4.4.2.2.1. Планируемые комплексные, полустационарные и нестационарные организации социального обслуживания (УКЦСОН)

Номер объекта на карте	Местоположение	Наименование объектов	Очерёдность
12*	п.г.т. Лотошино	Комплексные, полустационарные и нестационарные организации социального обслуживания (УКЦСОН)	Расчетный срок

Примечание:

* В соответствии со Схемой территориального планирования Московской области - основными положениями градостроительного развития, утверждёнными постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23.

3.4.4.3. Потребность в объектах социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания местного значения

Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания местного значения на существующее и расчётное население муниципального округа Лотошино представлен в таблице 3.4.4.3.1.

Таблица 3.4.4.3.1. Расчёт потребности в учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения местного значения

Поз.	Наименование учреждений обслуживания	Единица измерения	Нормативный показатель на 1000 жителей	Существующие сохраняемые учреждения	Требуется по нормативу		
					Существующее положение	Первая очередь	Расчётный срок (включая первую очередь)
1. Объекты образования							
1.1.	Здание (комплекс зданий) общеобразовательных организаций	мест	135	2868	2950	3173	3519
1.2.	Здание (комплекс зданий) дошкольных образовательных организаций	мест	65	882	1420	1528	1695
2. Объекты культуры и искусства							
2.1.	Объекты культурно-досугового (клубного) типа	посадочных мест	65	1696	1420	1528	1695
2.2.	Здание (комплекс зданий) организаций дополнительного образования - детские школы искусств (далее ДШИ)	мест	12 % от численности детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 16 лет	346	317	341	378
2.3.	Зрелищные организации (далее театры)	посадочных мест	-	0	не требуется	не требуется	не требуется
2.4.	Зрелищные организации (далее концертные организации)	посадочных мест	-	0	не требуется	не требуется	не требуется
3. Объекты физической культуры и массового спорта							
3.1.	Спортивные сооружения (плоскостные)	тыс. кв. м	0,9483	29,30	20,72	22,29	24,72
3.2.	Объект спорта, включающий отдельно нормируемые спортивные сооружения (спортивные залы)	тыс. кв.м площади пола	0,106	2,48	2,32	2,49	2,76
3.3.	Объект спорта, включающий отдельно нормируемые спортивные сооружения (бассейн)	кв.м зеркала воды	9,96	499	218	234	260
3.4.	Здание (комплекс зданий) организаций дополнительного образования - детско-юношеские спортивные школы (далее ДЮСШ)	мест	20 % от численности детей в возрасте от 6 до 15 лет	0	348	374	415
3.5.	ЕПС ⁸	человек	122/1000 чел (возраст 3-79 лет)	1978	2479	2666	2958
4. Места погребения							
4.1.	Кладбище	га	0,24	33,91	5,24	5,64	6,26

⁸ Единовременная пропускная способность объектов физической культуры и массового спорта.

3.4.4.3.1. Объекты образования

Дошкольные образовательные организации

По данным Министерства образования Московской области (письмо от 19.12.2024 №18Исх-24724/13-01) на территории муниципального округа Лотошино расположено 10 дошкольных образовательных организаций, проектной вместимостью (количество мест) - 882. Фактическая наполняемость (мест) – 454.

В соответствии с РНГП МО нормативный показатель обеспеченности населения местами в дошкольных образовательных организациях – 65 мест на 1 тыс. человек.

Нормативная потребность существующего населения – 1420 мест (уровень обеспеченности 62%), расчётного населения на расчётный срок составит 1695 мест (таблица 3.4.4.3.1.1).

Таблица 3.4.4.3.1.1. Нормативная потребность в дошкольных образовательных организациях

Наименование (ед. измерения)	Показатель		
	Существующее положение	Первая очередь	Расчётный срок
Численность населения (тыс. чел.)	21,85	23,50	26,07
Дошкольные образовательные организации (мест)	1420	1528	1695

Общеобразовательные организации

По данным Министерства образования Московской области (письмо от 19.12.2024 №18Исх-24724/13-01) на территории муниципального округа Лотошино расположено 9 общеобразовательных организаций, проектной вместимостью 3078 мест.

Фактически в общеобразовательных учреждениях обучается 1666 человек.

Количество учащихся во вторую смену – 0 человек.

В соответствии с РНГП МО нормативный показатель обеспеченности населения местами в общеобразовательных организациях – 135 мест на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность существующего населения – 2950 мест (уровень обеспеченности – 97%), расчётного населения на расчётный срок - 3519 мест (таблица 3.4.4.3.1.2).

Таблица 3.4.4.3.1.2. Нормативная потребность в общеобразовательных организациях

Наименование (ед. измерения)	Показатель		
	Существующее положение	Первая очередь	Расчётный срок
Численность населения (тыс. чел.)	21,85	23,50	26,07
Общеобразовательные организации (мест)	2950	3173	3519

3.4.4.3.2. Объекты физической культуры и спорта

На территории муниципального округа Лотошино расположены объекты физической культуры и спорта следующих типов:

- спортивные залы – 2,48 тыс. кв. м площади пола;
- плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные площадки) – 29,303 тыс. кв.м;
- плавательные бассейны 499 кв.м. зеркала воды;
- организации дополнительного образования (ДЮСШ) – 337 мест.

В соответствии с РНГП МО нормативный показатель обеспеченности населения объектами каждого типа составляет:

- спортивные залы – 0,106 тыс. кв. м площади пола на 1 тыс. чел.;
- плоскостные сооружения – 0,9483 тыс. кв. м на 1 тыс. чел.;
- плавательные бассейны – 9,96 кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел.;

- организации дополнительного образования (ДЮСШ) - 20 % от численности детей от 6 до 15 лет.

Нормативная потребность в объектах физической культуры и массового спорта представлена в таблице 3.4.4.3.2.1.

На расчетный срок нормативная величина ЕПС составит 2958 чел/час.

Таблица 3.4.4.3.2.1. Нормативная потребность в объектах физической культуры и массового спорта

Наименование (ед. измерения)	Показатель		
	Существующее положение	Первая очередь	Расчётный срок
Численность населения (тыс. чел.)	21,85	23,50	26,07
Спортивные залы (тыс.кв.м)	2,32	2,49	2,76
Спортивные сооружения (плоскостные) (тыс.кв.м.)	20,72	22,29	24,72
Бассейны (кв.м зеркала воды)	218	234	260
Организации дополнительного образования ДЮСШ (мест)	348	374	415

3.4.4.3.3. Учреждения культуры

На территории муниципального округа Лотошино расположены учреждения культуры следующих типов:

- объекты культурно-досугового (клубного) типа– 1696 посадочных мест;
- организации дополнительного образования (ДШИ)– 170 мест.

Нормативный показатель обеспеченности планируемого населения объектами культуры (в соответствии с распоряжением Министерства культуры и туризма Московской области от 17.09.2025г. №17РВ-156 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения, выраженных в натуральных показателях, в целях реализации полномочий Министерства культуры и туризма Московской области и органов местного самоуправления Московской области в сфере культуры») составляет:

- объекты культурно-досугового (клубного) типа – 65 посадочных мест на 1 тыс.человек;
- организации дополнительного образования (ДШИ) – 12 % от численности детей от 6 лет 6 месяцев до 16 лет;

Нормативная потребность в объектах культуры и искусства представлена в таблице 3.4.4.3.3.1.

Таблица 3.4.4.3.3.1. Нормативная потребность в объектах культуры и искусства

Наименование (ед. измерения)	Показатель		
	Существующее положение	Первая очередь	Расчётный срок
Численность населения (тыс. чел.)	21,85	23,50	26,07
Объекты культурно-досугового (клубного) типа (посадочных мест)	1420	1528	1695
Организации дополнительного образования (ДШИ) (мест)	317	341	378

3.4.4.3.4. Места погребения

По данным Главного управления региональной безопасности Московской области на территории муниципального округа Лотошино расположено 26 кладбищ общей площадью 33,91 га: 23 открытых кладбища общей площадью 29,68 га, 3 закрытых кладбища общей площадью 4,23 га.

Расчетный показатель потребности в местах захоронения (в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») составляет 0,24 га на 1 тыс. чел.

Нормативная потребность существующего населения в местах захоронения (га) – 5,24, расчётного населения на расчетный срок (га) – 6,26 (таблица 3.4.4.3.4.1.).

Таблица 3.4.4.3.4.1. Нормативная потребность в местах погребения

Наименование (ед. измерения)	Показатель		
	Существующее положение	Первая очередь	Расчётный срок
Численность населения (тыс. чел.)	21,85	23,50	26,07
Места погребения (га)	5,24	5,64	6,26

3.4.5. Развитие территорий производственно-коммунального, общественно-делового и рекреационно-спортивного назначения

Основными направлениями развития производственно-хозяйственного комплекса муниципального округа Лотошино являются:

- формирование зон объектов обслуживания микрорайонного значения;
- развитие локальных площадок хозяйственных объектов;
- размещение объектов предпринимательской деятельности;
- формирование системы рабочих мест, ориентированной на эффективное использование имеющихся трудовых ресурсов и обеспечивающей рациональную занятость населения.

Всего под объекты, планируемые к размещению, предусмотрено 223,50 га. Это позволит организовать 9,76 тыс. рабочих мест.

Количество рабочих мест муниципального округа Лотошино составит:

- на первую очередь – 8,44 тыс. ед.;
- на расчётный срок – 13,47 тыс. ед.

Таблица 3.4.5.1. Территории планируемого размещения объектов промышленного, общественно-делового, транспортного, коммунально-складского и рекреационного назначения

Номер	Местоположение	Функциональное назначение территории	Очерёдность	Территория, га	Площадь объектов, тыс. кв. м	Рабочие места, тыс. мест	Номер на карте
1	п.г.т. Лотошино	Многофункциональная общественно-деловая зона	Расчетный срок	2,53	22,7	0,202	1
2	д. Введенское	Многофункциональная общественно-деловая зона	Первая очередь	0,50	4,5	0,040	2
3	с. Микулино	Многофункциональная общественно-деловая зона	Расчетный срок	0,54	4,8	0,043	3
4	п.г.т. Лотошино	Многофункциональная общественно-деловая зона	Первая очередь	0,65	5,9	0,052	4
5	п. Кировский	Многофункциональная общественно-деловая зона	Первая очередь	5,76	51,8	0,460	5
6	д. Введенское	Многофункциональная общественно-деловая зона	Расчетный срок	3,21	28,9	0,257	6
7	д. Ушаково	Многофункциональная общественно-деловая зона	Первая очередь	0,53	4,8	0,042	7
8	д. Доры	Многофункциональная общественно-деловая зона	Расчетный срок	0,50	4,5	0,040	8
9	д. Палкино	Многофункциональная общественно-деловая зона	Первая очередь	0,43	3,9	0,035	9
10	д. Ошейкино	Многофункциональная общественно-деловая зона	Первая очередь	0,41	3,7	0,033	10
11	п.г.т. Лотошино	Многофункциональная общественно-деловая зона	Первая очередь	2,79	25,1	0,224	11
12	п.г.т. Лотошино	Многофункциональная общественно-деловая зона	Первая очередь	1,92	17,3	0,154	12
13	п. Кировский	Многофункциональная общественно-деловая зона	Первая очередь	1,00	9,0	0,080	13
14	п. Новолотошино	Многофункциональная общественно-деловая зона	Расчетный срок	5,81	52,3	0,465	14
15	п.г.т. Лотошино	Многофункциональная общественно-деловая зона	Расчетный срок	2,79	25,1	0,223	15
16	д. Введенское	Многофункциональная общественно-деловая зона	Первая очередь	2,44	21,9	0,195	16
17	п. Торфяной	Многофункциональная общественно-деловая зона	Расчетный срок	0,71	6,4	0,057	17
18	д. Савостино	Многофункциональная общественно-деловая зона	Расчетный срок	0,61	5,5	0,049	18
19	д. Борки	Многофункциональная общественно-деловая зона	Расчетный срок	0,62	5,6	0,050	19
20	д. Кушелово	Многофункциональная общественно-деловая зона	Первая очередь	9,45	85,0	0,756	20
21	с. Микулино	Зона специализированной общественной застройки	Расчетный срок	0,45	4,1	0,036	21
22	д. Абушково	Зона специализированной общественной застройки	Расчетный срок	3,53	31,8	0,282	22
23	д. Введенское	Зона специализированной общественной застройки	Расчетный срок	2,99	26,9	0,239	23
24	п.г.т. Лотошино	Зона специализированной общественной застройки	Первая очередь	2,05	18,4	0,164	24

Номер	Местоположение	Функциональное назначение территории	Очерёдность	Территория, га	Площадь объектов, тыс. кв. м	Рабочие места, тыс. мест	Номер на карте
25	д. Могильцы	Зона специализированной общественной застройки	Расчетный срок	2,44	22,0	0,195	25
26	д. Монасеино	Зона специализированной общественной застройки	Расчетный срок	17,87	160,8	1,429	26
27	с. Микулино	Зона специализированной общественной застройки	Расчетный срок	0,48	4,4	0,039	27
28	с. Микулино	Зона специализированной общественной застройки	Расчетный срок	0,49	4,4	0,039	28
29	д. Могильцы	Зона специализированной общественной застройки	Расчетный срок	0,88	7,9	0,070	29
30	п. Кировский	Зона специализированной общественной застройки	Первая очередь	2,70	24,3	0,216	30
31	п. Большая Сестра	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	Первая очередь	3,83	34,4	0,306	1
32	п. Большая Сестра	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	Расчетный срок	0,28	2,5	0,022	2
33	вблизи д. Ушаково	Производственная зона	Первая очередь	12,76	114,8	0,702	1
34	д. Ушаково	Производственная зона	Первая очередь	12,21	109,9	0,671	2
35	д. Ушаково	Производственная зона	Первая очередь	2,00	18,0	0,110	3
36	п. Новолотошино	Производственная зона	Первая очередь	11,09	99,8	0,610	4
37	вблизи п. Торфяной	Производственная зона	Первая очередь	2,98	26,8	0,164	5
38	вбл.д.Кушелово	Зона объектов отдыха и туризма	Расчетный срок	2,94	2,9	0,029	7
39	вблизи д. Шилово	Зона объектов отдыха и туризма	Расчетный срок	19,75	19,8	0,198	1
40	вблизи д. Речки	Зона объектов отдыха и туризма	Расчетный срок	15,47	15,5	0,155	2
41	п. Кировский	Зона объектов отдыха и туризма	Расчетный срок	0,94	0,9	0,009	4
42	с. Микулино	Зона объектов отдыха и туризма	Расчетный срок	4,28	4,3	0,043	6
43	вблизи д. Власово	Зона объектов отдыха и туризма	Расчетный срок	4,98	5,0	0,050	3
44	вблизи д. Ошейкино	Зона объектов отдыха и туризма	Расчетный срок	36,59	36,6	0,366	5
45	д. Ильинское	Зона объектов отдыха и туризма	Расчетный срок	8,00	8,0	0,080	

Номер	Местоположение	Функциональное назначение территории	Очерёдность	Территория, га	Площадь объектов, тыс. кв. м	Рабочие места, тыс. мест	Номер на карте
46	вблизи д. Ошенево	Зона объектов отдыха и туризма	Расчетный срок	8,30	8,3	0,083	
<i>Всего по муниципальному округу Лотошино:</i>				223,50	1201,20	9,76	

3.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура муниципального округа Лотошино Московской области представлена автомобильными дорогами общего пользования федерального, регионального и местного значения⁹.

Развитие транспортной инфраструктуры неразрывно связано с изменениями в системе расселения и направлено в первую очередь на обеспечение и совершенствование связей как внутри муниципального округа Лотошино, так и в системе расселения Московской области, в частности Волоколамско-Можайской устойчивой системе расселения.

Основные автомобильные дороги федерального и регионального значения обеспечивают транспортную связь муниципального округа с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями Московской области.

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения обеспечивают транспортные связи муниципального округа Лотошино с другими муниципальными образованиями и между населенными пунктами. Автомобильные дороги местного значения в границах муниципального округа обеспечивают подъезд к населенным пунктам с выходом на сеть автомобильных дорог регионального значения и обслуживают территории населенных пунктов.

Уровень развития транспортного каркаса, обеспечивающего внешние и муниципальные транспортные связи, определяет плотность сети автомобильных дорог общего пользования муниципального округа.

В основу развития транспортной инфраструктуры муниципального округа положены изменения и дополнения существующей транспортной инфраструктуры, учитывающие максимальное удовлетворение потребностей населения и хозяйственного комплекса в перевозке пассажиров и грузов и не нарушающие экологическую среду в муниципальном округе.

В настоящем Генеральном плане муниципального округа Лотошино Московской области развитие транспортной инфраструктуры предусматривается на основе градостроительного развития территории муниципального округа и учетом утвержденных документов территориального планирования:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р;

- Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, утверждённая постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8;

- Генеральный план городского округа Лотошино Московской области, утвержден решением Совета депутатов городского округа Лотошино Московской области от 26.05.2021 № 245/24 (с учётом внесённых изменений).

3.5.1. Внешний транспорт

Внешний транспорт – это, система элементов ответственная за связь территорий с внешним миром, в нее как структурные элементы входят: система железнодорожного транспорта, система автомобильного транспорта, речного, морского, воздушного транспорта и система трубопроводного транспорта.

⁹ Согласно Федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст.5, п. 11.

3.5.1.1. Железнодорожный транспорт

Существующее положение

На территории муниципального округа Лотошино Московской области объекты железнодорожного транспорта отсутствуют.

Проектные мероприятия

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения в границах муниципального округа Лотошино Московской области размещение инфраструктуры железнодорожного транспорта не предусмотрено.

3.5.1.2. Рельсовый транспорт

Существующее положение

На территории муниципального округа Лотошино Московской области объекты рельсового скоростного пассажирского транспорта (ЛРТ) отсутствуют.

Проектные мероприятия

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения и Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области в границах муниципального округа Лотошино Московской области размещение инфраструктуры рельсового скоростного пассажирского транспорта (ЛРТ) не предусмотрено.

3.5.1.3. Автомобильные дороги

Существующее положение

Сеть автомобильных дорог, обеспечивающих межмуниципальные и межсубъектные транспортные связи муниципального округа Лотошино, складывается из автомобильных дорог общего пользования регионального значения Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка, Лотошино – Суворово – Клин, Микулино – Нестерово, Суворово – Ошейкино – Максимово, Немки – Коноплево – Речки, а также из автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-111 подъездная дорога от автомобильной дороги М-10 «Россия» к государственному комплексу «Завидово».

Проектные мероприятия

Как и в настоящее время, основной каркас автодорожной сети внешних транспортных связей муниципального округа Лотошино будут составлять автомобильные дороги общего пользования регионального значения Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка, Лотошино – Суворово – Клин, Микулино – Нестерово, Суворово – Ошейкино – Максимово, Немки – Коноплево – Речки, а также автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-111 подъездная дорога от автомобильной дороги М-10 «Россия» к государственному комплексу «Завидово».

В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения сведения о планируемых к размещению автомобильных дорог федерального значения на территории муниципального округа Лотошино Московской области отсутствуют.

3.5.1.4. Воздушный транспорт

Существующее положение

На территории муниципального округа Лотошино Московской области объекты воздушного транспорта отсутствуют.

Проектные мероприятия

Согласно постановлению Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее по тексту – РНГП МО) размещение объектов авиации общего назначения - вертолетных площадок - осуществляется из расчета: не менее 2 площадок на муниципального округ с численностью населения свыше 50 тыс. человек, не менее 1 площадки на муниципального округ с численностью населения до 50 тыс. человек.

Согласно Схеме территориального планирования транспортного обслуживания Московской области (далее по тексту СТП ТО МО) развитие инфраструктуры авиации общего назначения (АОН) предусматривает:

- создание пространственных и технических условий для роста доли АОН в перевозках пассажиров и грузов воздушным транспортом;

- создание пространственных условий опережающего развития сектора АОН, включающего малую (деловую, в том числе корпоративную, спортивную, любительскую) авиацию, а также летную подготовку;

- создание условий для использования инфраструктуры АОН для выполнения социально значимых воздушных работ, не связанных с перевозкой пассажиров и грузов (скоростное нерегулярное сообщение между населенными пунктами, экстренная доставка людей и грузов, в том числе в лечебные учреждения, разведка погоды, контроль и регистрация метеорологических явлений; патрулирование дорог, видеоконтроль транспортных магистралей; лесопатрулирование, пожарный контроль, контроль численности животных, контроль и оповещение о загрязнении окружающей среды; поисково-спасательные работы, перевозка донорских органов, медицинская эвакуация, геологическая разведка, доставка и парашютирование грузов, сельскохозяйственные работы, строительство, аэрофотосъемка, авиационная реклама).

Мероприятия, направленные на решение задач развития АОН, включают реконструкцию и технологическую модернизацию аэродромов, гидродромов и посадочных площадок, приспособленных к приему и выпуску воздушных судов (ВС) АОН легкого класса (с взлетной массой до 5700 кг) и находящихся в собственности или арендуемых.

Согласно СТП ТО МО на территории муниципального округа Лотошино отображены планируемые к размещению вертолетные площадки авиации общего назначения, данные по которым приведены в таблице 3.5.1.4.1.

Таблица 3.5.1.4.1.

№	Наименование вертолетной площадки	Местоположение
30	Введенское	северо-западнее д. Введенское, пересечение а/д Лотошино - Афанасово - Введенское и а/д Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка
31	Кировский	центральная часть п. Кировский, ул. Кирова, рядом с пожарной частью
32	Брыково	южнее д. Брыково, а/д Суворово - Ошейкино - Максимово

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения в границах муниципального округа Лотошино Московской области размещение объектов воздушного транспорта не предусмотрено.

3.5.1.5. Водный транспорт

Существующее положение

На момент разработки генерального плана муниципального округа Лотошино Московской области на территории муниципального округа объекты водного транспорта отсутствуют.

Проектные мероприятия

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения и Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области в границах муниципального округа Лотошино Московской области размещение объектов водного транспорта не предусмотрено.

3.5.1.6. Трубопроводный транспорт

Существующее положение

На момент разработки Генерального плана муниципального округа Лотошино Московской области на территории муниципального округа объекты трубопроводного транспорта отсутствуют.

Проектные мероприятия

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) в границах муниципального округа Лотошино Московской области размещение объектов трубопроводного транспорта не предусмотрено.

3.5.2. Транспортная инфраструктура в границах муниципального округа

3.5.2.1. Сеть автомобильных дорог и улично-дорожная сеть населенных пунктов

Существующее положение

Транспортный каркас муниципального округа Лотошино составляют автомобильные дороги обеспечивающие внешние связи (см. раздел 3.5.1.3) и внутри муниципальные связи.

Внутри муниципальные связи это - транспортные связи в границах данного муниципального образования, такие как, выходы на основную сеть автомобильных дорог, подъезды к населенным пунктам и объектам хозяйственной деятельности. Внутри муниципальные связи обеспечивают автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения и местного значения.

Автомобильные дороги общего пользования, при прохождении через населенные пункты трансформируются, соответственно, в магистральные улицы городского или районного значения в населенных пунктах городского типа и в главные улицы в сельских населенных пунктах.

Уровень развития транспортного каркаса, обеспечивающего внешние и внутри муниципальные транспортные связи, определяет плотность сети автомобильных дорог общего пользования муниципального округа. Плотность дорог общего пользования является одним из основных количественных показателей, характеризующих достигнутый уровень транспортного обслуживания в регионе. Нормированию подлежит сеть автомобильных дорог с твердым покрытием местного, регионального или межмуниципального значения (без улиц в населенных пунктах), т.е. участки дорог, предназначенные для связи населенных пунктов между собой.

В соответствии с РНГП МО показатель плотности сети дорог общего пользования для муниципального округа Лотошино должен быть не менее 0,38 км/км².

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающие внешние и внутри муниципальные связи муниципального округа Лотошино Московской области, составляет **428,16** км, в том числе:

- Федерального значения в соответствии с письмом Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Министерства транспорта Российской Федерации от 17.04.2017 № 02-29/12420 и данными внесенными в Единый государственный реестр недвижимости – **51,21** км;

- Регионального или межмуниципального значения – **298,11** км, в том числе: в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор» – 297,52 км, в оперативном управлении ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» – 0,59 км;

- Местного значения в соответствии с сайтом <https://skpdi.mosreg.ru> и открытых источников – **78,84** км, в том числе (**52,24**¹⁰ + **26,60**¹¹км).

Исходя из общей протяженности автомобильных дорог общего пользования и площади муниципального округа Лотошино (979,57км²), плотность сети автомобильных дорог общего пользования составляет 0,43 км/ км², что соответствует нормативному показателю.

Улично-дорожная сеть (далее по тексту УДС) муниципального округа (улицы, проезды, переулки, тупики) обеспечивает транспортную связь территорий населенных пунктов.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, обслуживающих территории населенных пунктов (УДС) в соответствии с сайтом <https://skpdi.mosreg.ru> и открытым источникам составляет **203,39** км, в том числе (**165,37**¹² + **38,02**¹³км).

Данные по участкам автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-111 подъездная дорога от автомобильной дороги М-10 «Россия» к государственному комплексу «Завидово» в границах муниципального округа Лотошино представлены в таблице 3.5.2.1.1. (краткая характеристика участков приведена в соответствии с письмом Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Министерства транспорта Российской Федерации от 17.04.2017 № 02-29/12420 и данными внесенными в Единый государственный реестр недвижимости).

Таблица 3.5.2.1.1

№ п/п	Наименование участка	Протяженность в границах округа, км	Ширина проезжей части, м	Вид покрытия	Категория
1	Козлово – Бортница – Кайдиново км 27+000 – км 29+300	2,3	5,0	а/б	V
2	Лама – 3 кв км 0+000 – км 0+820	0,82	4,5	гравийное	V
3	Лама - квартал 14, км 0+000 - км 2+532 (ОКС 50:02:0000000:8174)	2,532	4,5	гравийное	V
4	Кресты - 29 квартал, км 0+000 - км 5+867 (ОКС 50:02:0020202:1)	5,867	4,5	а/б	V
5	Лама – Кресты – Ошейкино км 0+360 – км 21+800	21,11	4,5	а/б	V
6	Ошейкино – 77 кв км 0+000 – км 3+803 (ОКС 50:02:0000000:8688)	3,803	4,5	а/б	V
7	42 кв – 44 кв (ОКС 50:00:0000000:1257)	4,8	4,5	гравийное	V
8	Кресты – Костьково км 0+000 – км 0+976	0,976	4,5	а/б	V
9	Грибаново – Шалаш ОКС 50:00:0000000:22288	9,0	5,0	а/б	V
Протяженность автомобильных дорог федерального значения		51,208			

Примечание: а/б – асфальтобетонное.

Перечень и краткая характеристика автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального или межмуниципального значения, проходящих по территории муниципального округа Лотошино¹⁴ представлен в таблице 3.5.2.1.2.

¹⁰ См. таблицу 3.5.1.2.3

¹¹ См. таблицу 3.5.1.2.4

¹² См. таблицу 3.5.1.2.3

¹³ См. таблицу 3.5.1.2.4

¹⁴ Данные по автомобильным дорогам федерального и регионального значения в генеральном плане не являются предметом утверждения.

Таблица 3.5.2.1.2.

Автомобильная дорога	*Идентификационный номер	Протяженность автодорог, км	**Категория
1	2	3	4
Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор»¹⁵			
Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка (Лотошинский район)	46К-1121	36,49	III
Лотошино - Суворово - Клин (Лотошинский район)	46К-9251	11,72	III
Суворово - Ошейкино - Максимова (Лотошинский район)	46К-9292	20,26	IV, V
«Лотошино – Суворово – Клин» – Лотошино	46Н-04998	2,49	III
Лотошино – Ошейкино	46Н-04999	18,19	IV
Хмелевки – Савостино	46Н-05000	4,11	IV
Лотошино – Афанасово – Введенское	46Н-05001	23,59	IV
Гаврилово – Званово – Ошейкино	46Н-05002	20,69	IV
Афанасово – Раменье	46Н-05003	4,27	IV
Лотошино – Стрешневы Горы – Корневское	46Н-05004	10,93	IV
Хилово – Палкино – Введенское	46Н-05005	21,96	IV
Лотошино – Горы Мещерские – Марково	46Н-05006	11,58	IV
Воробьево – Узорово	46Н-05007	5,06	IV
Софийское – Моносеино – Корневское	46Н-05008	8,81	IV
Немки – Коноплево – Речки	46Н-05009	13,78	IV
Ошейкино – Доры – Егорье	46Н-05011	3,57	IV
Агнищево – Кульпино – Стрешневы Горы	46Н-05012	14,37	IV
Чапаево – Звягино – Пешки	46Н-05013	8,24	IV
Лотошино – Ошейкино – Узорово	46Н-05014	11,13	IV
«Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Немки	46Н-05010	1,99	IV
«Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Нововасильевское	46Н-05015	4,21	IV
Михалево - Натальино	46Н-05016	2,92	IV
«Суворово - Ошейкино - Максимова» - Кушелово	46Н-05019	4,01	IV
«Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Павловское	46Н-05020	0,92	IV
Мастищево – Кульпино	46Н-05022	5,91	IV
«Лотошино – Суворово – Клин» – Курвино	46Н-05024	0,38	V
Кульпино – Володино	46Н-05028	2,78	IV
Канищево – Аринькино	46Н-05031	1,50	V
Вяхирево – Могильцы	46Н-05032	3,83	V
Микулино – Нестерово	46Н-05033	3,43	IV
«Лотошино – Афанасово – Введенское» – Канищево	46Н-05034	0,36	V
«Суворово – Ошейкино – Максимова» – Торфяной	46Н-05035	0,44	V
Новошино – Нововасильевское	46Н-05036	4,25	IV
Кельи – Званово	46Н-05038	6,91	V
«Хилово – Палкино – Введенское» – Рождество – Клетки	46Н-05042	3,79	V
Ушаково – Мамоново	46Н-05047	2,68	IV
«Немки – Коноплево – Речки» – Храново	46Н-05049	1,86	IV
Лотошино -Турово - Новошино	46Н-05053	2,38	V
Чащ – Харланиха - Рыбхоз	46Н-00366	1,60	IV
Автомобильные дороги общего пользования регионального значения в оперативном управлении ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области»¹⁶			

¹⁵ Постановление Правительства Московской области от 05.08.2008 № 653/26 №О Перечне автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области».

¹⁶ Постановление администрации Тверской области от 10.02.2009 № 30-па «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области».

1	2	3	4
«Тверь - Лотошино» - Нестерово	28Н-0542	0,59	IV
Протяженность автомобильных дорог регионального значения		307,98	

Примечание: В соответствии: *с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения» и постановлением Правительства Московской области от 05.08.2008 № 653/26 «О перечне автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Московской области»;

**с Системой контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры <https://skpdi.mosreg.ru/>.

Автомобильные дороги местного значения, муниципального округа Лотошино обеспечивают внутри муниципальные связи такие как, подъезды к населенным пунктам, промышленным территориям и садовым товариществам, входящим в состав муниципального округа.

Автомобильные дороги местного значения (улично-дорожная сеть) обеспечивают транспортную связь в населенных пунктах.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа Лотошино, находящиеся в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ) приведен в таблице 3.5.2.1.3.

Таблица 3.5.2.1.3.

Наименование автомобильной дороги	Местоположение	Протяженность, км	Идентификационный номер	* Категория
1	2	3	4	5
Автомобильные дороги общего пользования местного значения				
«Агнищево - Кульпино - Стрешневы Горы» - Тереховка	МО Лотошино	0,49	H114.005917	V
«Воробьево – Узорово» - Шилово	МО Лотошино	0,29	H114.006948	V
«Лотошино - Ошейкино – Узорово» - Матвейково	МО Лотошино	1,35	H114.006952	V
«Тверь - Лотошино - Шаховская – Уваровка» - Издетель	МО Лотошино	0,94	H114.006956	V
«Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка» - Лужки	МО Лотошино	0,53	H114.005921	V
«Хилово - Палкино – Введенское» - Паршино	МО Лотошино	0,53	H114.006957	V
Большая Сестра - Телешово	МО Лотошино	0,36	H114.005081	V
Егорье - Грибаново	МО Лотошино	2,54	H114.005494	V
Егорье - Матюшкино	МО Лотошино	1,89	H114.004490	V
Званово - Теребетово	МО Лотошино	1,16	H114.005465	V
Ильинское - Сельменево	МО Лотошино	2,42	H114.005150	V
Калистово - Ильинское	МО Лотошино	1,62	H114.006951	V
Калицино - Абушково - Харпай	МО Лотошино	3,12	H114.005551	V
Коноплево - Быково - Боровки	МО Лотошино	2,55	H114.006953	V
Коноплево - Татарки	МО Лотошино	3,65	H114.006954	V
Микрорайон (участок № 6)	МО Лотошино	0,10	H114.005811	V
Микулино - Боборькино	МО Лотошино	3,49	H114.005480	V
Палкино - Андрейково	МО Лотошино	0,84	H114.006943	V
Плетенинское – Владимировка (участок № 1)	МО Лотошино	0,93	H114.005481	V
Плетенинское - Владимировка (участок № 2)	МО Лотошино	0,99	H114.005158	V
Подъезд (участок №2) от а/д «Гаврилово -	МО Лотошино	0,27	H114.005102	V

1	2	3	4	5
Котляково – Ошейкино»				
Подъезд к бане	д. Кульпино	0,59	H114.005805	V
Подъезд к д. 41	д. Палкино	0,16	H114.007208	V
Подъезд к д. Бородино	МО Лотошино	0,55	H114.005082	V
Подъезд к д. Верейки	МО Лотошино	1,82	H114.005852	V
ул. Парковая	МО Лотошино	0,32	H114.005105	V
Подъезд к д. Добрино 1	МО Лотошино	0,61	H114.005851	V
Подъезд к д. Добрино 2	МО Лотошино	0,82	H114.007135	V
Подъезд к д. Ильинское	МО Лотошино	0,61	H114.005149	V
Подъезд к д. Кельи	МО Лотошино	0,68	H114.005112	V
Подъезд к д. Клетки (участок №3)	МО Лотошино	1,13	H114.005846	V
Подъезд к д. Кудрино (участок 2)	МО Лотошино	0,34	H114.005821	V
Подъезд к д. Мармыли 1	МО Лотошино	0,26	H114.005085	V
Подъезд к д. Матвейково	МО Лотошино	0,59	H114.005107	V
Подъезд к д. Павловское (участок 2)	МО Лотошино	0,42	H114.005847	V
Подъезд к д. Плаксино	МО Лотошино	0,45	H114.005079	V
Подъезд к д. Раменье 1	МО Лотошино	0,26	H114.005482	V
Подъезд к д. Рахново	МО Лотошино	3,06	H114.005087	V
Подъезд к д. Себудово	МО Лотошино	2,77	H114.005466	V
Подъезд к д. Татьянки	МО Лотошино	1,23	H114.005915	V
Подъезд к д. Урусово (участок № 2)	МО Лотошино	0,73	H114.005820	V
Подъезд к д. Хранево (хутор)	МО Лотошино	0,37	H114.005885	V
Подъезд к д. Шилово	МО Лотошино	0,26	H114.005108	V
Подъезд к з.у. для многодетных	с. Микулино	0,17	H114.005881	V
Подъезд к кладбищу	д. Вяхирево	0,18	H114.005467	V
Подъезд к кладбищу	д. Шубино	0,16	H114.005498	V
Подъезд к кладбищу	д. Новошино	0,49	H114.005928	V
Подъезд к кладбищу	с. Судниково	0,15	H114.005147	V
Подъезд к кладбищу	с. Микулино	0,5	H114.005890	V
Подъезд к планируемому кладбищу	с. Щеглятьево	0,57	H114.005892	V
Подъезд к СНТ "Боровичок"	д. Боровки	0,42	H114.007218	V
Подъезд к СНТ "Октябрь"	д. Ошенево	0,08	H114.006908	V
Подъезд к СНТ "Раздолье"	д. Пешки	1,43	H114.005516	V
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения		52,24		
Улично-дорожная сеть общего пользования местного значения				
пр-д 1-й Комсомольский	п.г.т. Лотошино	0,29	H114.005893	V
пр-д 2-й Комсомольский	п.г.т. Лотошино	0,29	H114.005861	V
пр-д 3-й Комсомольский	п.г.т. Лотошино	0,40	H114.005916	V
пр-д Советский	п.г.т. Лотошино	0,29	H114.005835	V
проезд (ул. 1-я Комсомольская д. 70 – ул. Калинина, д. 105)	п.г.т. Лотошино	0,39	H114.007204	V
проезд (ул. Калинина- 1-я Ветеринарная)	п.г.т. Лотошино	0,24	H114.005859	V
проезд (ул. Калинина, от д. 7А до д. 4)	п.г.т. Лотошино	0,07	H114.007205	V
проезд (ул. Тверская - ул. Строителей) 1	п.г.т. Лотошино	0,22	H114.005863	V
проезд (ул. Центральная - ул. Колхозная)	п.г.т. Лотошино	0,13	H114.007167	V
проезд (ул. Центральная - центральная котельная)	п.г.т. Лотошино	0,32	H114.005864	V
проезд (Южный объезд п. Лотошино - пр-д Советский)	п.г.т. Лотошино	0,16	H114.005860	V
проезд на картодром (вдоль ул. 2-я Полевая)	п.г.т. Лотошино	0,79	H114.005797	V
проезд от территории Льнозавода к ц/у с-за им. Кирова	п.г.т. Лотошино	0,72	H114.005869	V
Северный объезд п. Лотошино (ул. Заводская)	п.г.т. Лотошино	0,52	H114.005547	V
Северный объезд п. Лотошино (ул. Спортивная)	п.г.т. Лотошино	0,32	H114.005547	V
ул. Ветеринарная	п.г.т. Лотошино	1,09	H114.005910	V
ул. 1-я Ветеринарная	п.г.т. Лотошино	0,22	H114.005927	V

1	2	3	4	5
ул. 2-я Ветеринарная	п.г.т. Лотошино	0,36	H114.005870	V
ул. 1-я Комсомольская	п.г.т. Лотошино	1,01	H114.005836	V
ул. 2-я Комсомольская	п.г.т. Лотошино	0,68	H114.005837	V
ул. 3-я Комсомольская	п.г.т. Лотошино	0,35	H114.005838	V
ул. 1-я Льнозаводская	п.г.т. Лотошино	0,38	H114.005552	V
ул. Людмилы Зыкиной	п.г.т. Лотошино	0,35	H114.005839	V
ул. 1-я Полевая (участок №1)	п.г.т. Лотошино	0,59	H114.005907	V
ул. 1-я Полевая (участок № 2)	п.г.т. Лотошино	0,16	H114.005828	V
ул. 1-я Полевая (участок № 3)	п.г.т. Лотошино	0,16	H114.005829	V
ул. 1-я Полевая (участок № 4)	п.г.т. Лотошино	0,16	H114.005908	V
ул. 1-я Полевая (до дублера ул. Кирова)	п.г.т. Лотошино	0,14	H114.007199	V
ул. 2-я Полевая (участок №1)	п.г.т. Лотошино	0,20	H114.005855	V
ул. 2-я Полевая (участок № 2)	п.г.т. Лотошино	0,40	H114.005856	V
ул. 2-я Полевая (участок № 3)	п.г.т. Лотошино	0,56	H114.005857	V
ул. 2-я Полевая (участок № 4)	п.г.т. Лотошино	0,08	H114.005858	V
ул. 2-я Полевая (участок №5)	п.г.т. Лотошино	0,23	H114.006901	V
ул. 2-я Полевая (участок №6)	п.г.т. Лотошино	0,06	H114.006901	V
ул. 2-я Полевая (от д. 12 до д. 21)	п.г.т. Лотошино	0,15	H114.007159	V
ул. 2-я Клубная	п.г.т. Лотошино	0,14	H114.005840	V
ул. А. Парфенова	п.г.т. Лотошино	0,59	H114.005943	V
ул. Дачная	п.г.т. Лотошино	0,21	H114.005875	V
ул. Заречная	п.г.т. Лотошино	0,60	H114.005853	V
ул. Калинина (участок 1)	п.г.т. Лотошино	0,48	H114.005548	V
ул. Калинина (участок 2)	п.г.т. Лотошино	0,13	H114.005548	V
ул. Колхозная	п.г.т. Лотошино	1,53	H114.005831	V
ул. Коммунальная	п.г.т. Лотошино	0,24	H114.005912	V
ул. Кооперативная	п.г.т. Лотошино	0,26	H114.005913	V
ул. Красноармейская 1	п.г.т. Лотошино	0,18	H114.005946	V
ул. Метрономовская	п.г.т. Лотошино	0,50	H114.005944	V
ул. Микрорайон	п.г.т. Лотошино	0,46	H114.005895	V
ул. Молодёжная	п.г.т. Лотошино	0,54	H114.005799	V
ул. Набережная 1	п.г.т. Лотошино	0,53	H114.005832	V
ул. Николая Тряпкина (участок 1)	п.г.т. Лотошино	0,60	H114.005854	V
ул. Новая Слободка (участок 1)	п.г.т. Лотошино	0,42	H114.005830	V
ул. Новая Слободка (участок 2)	п.г.т. Лотошино	0,13	H114.005830	V
ул. Парковая (участок 1)	п.г.т. Лотошино	0,28	H114.005826	V
ул. Парковая (участок 2)	п.г.т. Лотошино	0,21	H114.005826	V
ул. Почтовая	п.г.т. Лотошино	0,32	H114.005833	V
ул. Преображенская	п.г.т. Лотошино	0,71	H114.005553	V
ул. Раи Ионовой	п.г.т. Лотошино	0,24	H114.005926	V
ул. Раи Ионовой (участок 1)	п.г.т. Лотошино	0,51	H114.005926	V
ул. Раи Ионовой (участок 2)	п.г.т. Лотошино	0,16	H114.005926	V
ул. Советская	п.г.т. Лотошино	0,28	H114.005827	V
ул. Спортивная (участок 1)	п.г.т. Лотошино	0,27	H114.005841	V
ул. Спортивная (участок 2)	п.г.т. Лотошино	0,17	46-229-551 ОП МП 46-072	V
ул. Спортивная (участок 3)	п.г.т. Лотошино	0,10	46-229-551 ОП МП 46-072	V
ул. Старая Слободка	п.г.т. Лотошино	0,41	H114.005909	V
ул. Строителей	п.г.т. Лотошино	0,82	H114.005798	V
ул. Сушзаводская	п.г.т. Лотошино	0,24	H114.005867	V
ул. Тверская	п.г.т. Лотошино	0,28	H114.005894	V
ул. Театральная	п.г.т. Лотошино	0,29	H114.005911	V
ул. Тепличная (от д. 1 к д. 9)	п.г.т. Лотошино	0,28	1(Идентификационный номер:46 229 ОП МГ 351)	V
ул. Школьная	п.г.т. Лотошино	0,14	H114.005868	V
Южный объезд п. Лотошино	п.г.т. Лотошино	0,14	H114.005925	V
Южный объезд п. Лотошино	п.г.т. Лотошино	0,18	H114.005925	V

1	2	3	4	5
(ул. Школьная)				
Южный объезд п. Лотошино (ул. Красноармейская)	п.г.т. Лотошино	0,16	H114.005925	V
Южный объезд п. Лотошино (ул. 1-я Клубная)	п.г.т. Лотошино	0,31	H114.005925	V
Южный объезд п. Лотошино (ул. 2-я Клубная)	п.г.т. Лотошино	0,30	H114.005925	V
проезд «Лотошино - Суворово – Клин» - Агнищево	д. Агнищево	0,60	H114.006955	V
участок 3	д. Агнищево	0,10	H114.005525	V
участок 1	д. Акулово	1,19	H114.005800	V
участок 2	д. Акулово	0,78	H114.007131	V
участок 3	д. Акулово	0,32	1	V
улица	д. Андрейково	0,56	H114.005145	V
участок 1	д. Аринькино	0,43	H114.005148	V
проезд («Лотошино - Афанасово – Введенское» - ул. Новая)	д. Афанасово	0,22	H114.005118	V
проезд (от СДК до д. 9А)	д. Афанасово	0,12	H114.007089	V
ул. Новая	д. Афанасово	0,79	H114.005119	V
участок 1	д. Боборыкино	0,32	H114.005156	V
участок 2	д. Боборыкино	0,13	H114.005470	V
участок 1	д. Борки	0,64	H114.005088	V
участок №1	д. Бородино	0,24	H114.005082	V
участок №2	д. Бородино	0,24	H114.005097	V
участок №3	д. Бородино	0,18	H114.005109	V
участок №4	д. Бородино	0,13	H114.005098	V
участок 1	д. Бренево	0,88	H114.005078	V
участок 2	д. Бренево	0,15	H114.005104	V
участок 1	д. Брыково	0,35	H114.005084	V
участок 1	д. Быково	0,46	H114.005130	V
проезд до ул. Микрорайон (д. 24 хутор)	д. Введенское	0,50	H114.005888	V
ул. Заречная (от д. 25 мимо площадки сбора ТБО)	д. Введенское	0,29	H114.005469	V
ул. Заречная (участок 1)	д. Введенское	1,35	H114.005124	V
ул. Заречная (участок 2)	д. Введенское	0,33	H114.005488	V
ул. Микрорайон (пыльновка до д. 29)	д. Введенское	0,21	H114.005887	V
участок №1 (центральная усадьба)	д. Введенское	0,97	H114.005120	MU
участок №2 (центральная усадьба)	д. Введенское	0,25	H114.005121	V
участок №3 (центральная усадьба)	д. Введенское	0,35	H114.005122	V
участок №4 (центральная усадьба)	д. Введенское	0,27	H114.005123	V
участок 1	д. Верейки	0,27	H114.005852	V
участок 2	д. Верейки	0,41	H114.005852	V
проезд Плетенинское - Владимировка	д. Владимировка	0,48	H114.005157	V
ул. Парковая	д. Власово	0,12	H 114.007154	V
ул. Садовая	д. Власово	0,23	H114.007153	V
ул. Слободка	д. Власово	0,61	H114.005105	V
ул. Центральная	д. Власово	0,54	H114.005105	V
участок 2	д. Власово	0,16	H114.005089	V
проезд «Хилово - Палкино – Введенское» - Волково	д. Волково	0,28	H114.006950	V
улица	д. Волково	0,82	H114.005110	V
участок 1	д. Воробьево	0,23	H114.005074	V
участок 2	д. Воробьево	0,20	H114.005090	V
участок 1	д. Высочки	0,59	H114.005804	V
участок 2	д. Высочки	0,25	H114.005849	V
участок № 1	д. Вяхириevo	0,30	H114.005125	V
участок № 2	д. Вяхириevo	0,40	H114.005126	V
участок № 3	д. Вяхириevo	0,24	H114.005127	V
ул. Марьин Луг	д. Гаврилово	1,11	H114.005478	V

1	2	3	4	5
ул. Озерная (участок 1)	д. Гаврилово	0,58	H114.005080	V
ул. Озерная (участок 2)	д. Гаврилово	0,43	H114.005492	V
проезд «Кульпино – Володино» – Горсткино	д. Горсткино	0,34	H114.005919	V
улица	д. Горсткино	0,79	H114.005850	V
улица	д. Горы-Мещерские	0,47	H114.005073	V
ул. Лесная (участок 1)	д. Грибаново	0,37	H114.005499	V
ул. Лесная (участок 2)	д. Грибаново	0,26	H114.005499	V
ул. Лесная (участок 3)	д. Грибаново	0,07	H114.005499	V
ул. Лесная (участок 4)	д. Грибаново	0,15	H114.005499	V
ул. Лесная (участок 5)	д. Грибаново	0,30	H114.005499	V
участок 1	д. Григорово	0,36	H114.007136	V
участок 2	д. Григорово	0,53	H114.007137	V
участок 3	д. Григорово	0,62	H114.007138	V
участок 4	д. Григорово	0,10	H114.007139	V
участок 5	д. Григорово	0,11	H114.007140	V
участок 6	д. Григорово	0,47	H114.007141	V
участок 7	д. Григорово	0,07	H114.007142	V
участок 8	д. Григорово	0,33	H114.007143	V
участок 9	д. Григорово	0,43	H114.007144	V
улица	д. Добрино	0,56	H114.005851	V
проезд к коттеджам	д. Доры	0,35	H114.005490	V
проезд к разрушенной лесопилке	д. Доры	0,20	H114.007202	V
проезд от д. 46	д. Доры	0,24	H114.007156	V
ул. Молодежная	д. Доры	0,41	H114.007087	V
объезд д. Звягино (ул. Полевая)	д. Звягино	0,85	H114.005825	V
проезд	д. Звягино	0,36	H114.005914	V
участок 1	д. Ивановское	0,29	H114.007128	V
участок 2	д. Ивановское	1,01	H114.007128	V
ул. Алексея Прохорова	д. Ивановское	0,30	H114.007128	V
участок 3	д. Ивановское	0,26	H114.005932	V
участок 1	д. Издатель	0,54	H114.005906	V
ул. Зеленая	д. Калицино	0,53	H114.005549	V
ул. Почтовая (участок 1)	д. Калицино	0,46	H114.005550	V
ул. Почтовая (участок 2)	д. Калицино	0,11	H114.007132	V
участок №1	д. Кельи	0,59	H114.005111	V
участок №2	д. Кельи	0,14	H114.005112	V
участок № 1	д. Клетки	0,64	H114.005844	V
участок № 2	д. Клетки	0,30	H114.005845	V
участок № 1	д. Коноплево	0,49	H114.005131	V
участок № 2	д. Коноплево	0,36	H114.005132	V
улица	д. Котляково	0,60	H114.005086	MУ
проезд «Агнищево-Кульпино-Стрешневы Горы» - Тереховка	д. Кряково	0,67	H114.005917	V
участок 1	д. Кудрино	1,01	H114.005914	V
улица	д. Кузяево	0,48	H114.005106	V
проезд к бане	д. Кульпино	0,22	H114.005805	V
участок № 1	д. Кульпино	0,41	H114.005806	V
участок № 2	д. Кульпино	0,49	H114.005807	V
участок № 3	д. Кульпино	0,38	H114.005808	V
участок № 4	д. Кульпино	0,15	H114.005809	V
участок № 5	д. Кульпино	0,23	H114.005810	V
проезд (ул. Придорожная - ул. Тихая)	д. Курвино	0,65	H114.005795	V
ул. Полевая	д. Курвино	0,21	H114.005796	V
ул. Строительная	д. Курвино	0,25	H114.005075	V
участок 2	д. Курятниково	0,40	H114.005151	V
ул. Большая	д. Кушелово	1,38	H114.00510	MУ
ул. Малая	д. Кушелово	1,49	H114.005474	V

1	2	3	4	5
ул. Средняя	д. Кушелово	0,62	H114.005491	V
улица	д. Лужки	0,81	H114.005812	V
участок № 1	д. Мазлово	0,39	H114.005113	V
участок № 2	д. Мазлово	0,20	H114.005114	V
участок 1	д. Макарово	0,60	H114.005904	V
участок 2	д. Макарово	0,20	0	V
ул. Заповедная	д. Максимово	1,05	H114.005479	V
проезд от д. 66А к д. 53	д. Мамоново	0,52	H114.007224	V
проезд от д. 66А к д. 53 уч.1	д. Мамоново	0,12	H114.007224	V
ул. Дачная	д. Мамоново	0,49	H114.005530	V
ул. Огородная	д. Мамоново	0,37	H114.005531	V
ул. Садовая	д. Мамоново	0,48	H114.005529	V
ул. Солнечная	д. Мамоново	0,52	H114.005532	V
участок №1	д. Марково	0,29	H114.007209	V
улица	д. Мармыли	0,48	H114.005085	V
улица	д. Матвейково	0,48	H114.005107	V
улица	д. Матюшкино	0,65	H114.007088	V
проезд от д. 41 до д. 45А	д. Михалёво	0,25	H114.007206	V
ул. Береговая (участок № 1)	д. Михалёво	0,29	H114.005793	V
ул. Береговая (участок № 2)	д. Михалёво	0,15	H114.005813	V
ул. Колхозная	д. Михалёво	0,66	H114.005933	V
ул. Колхозная (проезд)	д. Михалёво	0,04	H114.005899	V
участок № 3	д. Михалёво, Микрорайон	0,21	H114.005814	V
участок № 4	д. Михалёво, Микрорайон	0,50	H114.005815	V
участок № 5	д. Михалёво, Микрорайон	0,35	H114.005816	V
участок № 6	д. Михалёво, Микрорайон	0,18	H114.005817	V
участок № 7	д. Михалёво, Микрорайон	0,69	H114.005900	V
улица	д. Могильцы	0,62	H114.005152	V
участок №1	д. Монасеино	0,62	H114.005801	V
ул. Школьная	д. Монасеино	0,20	H114.005801	V
ул. Территория школы	д. Монасеино	0,32	H114.005801	V
участок №3	д. Монасеино	0,31	H114.005901	V
проезд к центральной усадьбе Нововасильевское	д. Нововасильевское	1,06	H114.006949	V
участок 1	д. Нововасильевское	0,35	H114.005930	V
участок 2	д. Нововасильевское	0,12	H114.005930	V
проезд «Лотошино-Афанасово-Введенское» - Новое Лисино	д. Новое Лисино	1,17	H114.005920	V
проезд «Новошино –Нововасильевское» - Новошино	д. Новошино	0,88	H114.006945	V
ул. Покровская	д. Новошино	0,23	H114.005936	V
участок 1	д. Новошино	0,75	H114.005936	V
участок 3	д. Новошино	0,34	H114.007130	V
проезд к кладбищу	д. Ошейкино	0,21	H114.005497	V
проезд от д. 36 до д. 40В	д. Ошейкино	0,21	H114.007086	V
проезд от д. 83 до д. 97Б	д. Ошейкино	0,46	H114.007085	V
участок №2	д. Ошейкино	0,22	H114.005495	V
участок №3	д. Ошейкино	0,88	H114.005496	V
проезд «Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка» - Ошенево (уч.1)	д. Ошенево	0,72	H114.005922	V
участок 1	д. Павловское	0,35	H114.005847	V
участок 1	д. Паршино	0,62	H114.005515	V
проезд к площадке ТБО	д. Пеньи	0,18	H114.005886	V

1	2	3	4	5
улица	д. Пеньи	1,48	H114.005468	V
улица	д. Петровское	0,68	H114.005153	V
проезд	д. Пешки	0,78	H114.005848	V
улица	д. Плаксино	0,91	H114.005079	V
проезд	д. Плетенинское	0,51	H114.007133	V
улица	д. Поляны	0,49	H114.005154	V
улица	д. Раменье	0,85	H114.005129	V
улица	д. Рахново	0,56	H114.005087	V
улица	д. Речки	1,33	H114.005160	V
улица	д. Рождество	0,34	H114.005929	V
участок 1	д. Рождество	0,08	H114.007201	V
участок 2	д. Рождество	0,15	H114.007201	V
ул. Лесная (участок 1)	д. Савостино	0,46	H114.005115	V
ул. Лесная (участок 2)	д. Савостино	0,30	H114.007210	V
ул. Школьная (к дому 3)	д. Савостино	0,12	H114.005528	V
улица	д. Сельменево	1,24	H114.005150	V
проезд «Лотошино - Ошейкино – Узорово» - Сологино	д. Сологино	0,92	H114.006946	V
улица	д. Сологино	0,23	H114.005794	V
ул. Озерная	д. Софийское	0,31	H114.005896	V
ул. Рябиновая (участок 1)	д. Софийское	0,32	H114.005874	V
ул. Восточная	д. Софийское	0,32	H114.005945	V
проезд «Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка» - Старое Лисино	д. Старое Лисино	0,30	H114.005923	МУ
улица	д. Старое Лисино	0,69	H114.005818	V
ул. Клубная 1	д. Стрешневы Горы	1,17	H114.005897	V
ул. Майская	д. Стрешневы Горы	0,28	H114.005935	V
ул. Полевая	д. Стрешневы Горы	0,87	H114.005934	V
ул. Полевая (участок 1)	д. Стрешневы Горы	0,26	H114.005934	V
ул. Рабочая	д. Стрешневы Горы	0,32	H114.005898	V
ул. Рабочая (до д. 29-30)	д. Стрешневы Горы	0,16	H114.007220	V
улица	д. Стрешневы Горы	0,55	H114.005803	V
участок 1	д. Судниково	0,84	H114.005146	V
участок 2	д. Судниково	0,67	H114.005471	V
участок № 1	д. Татарки	0,79	H114.005159	V
участок № 2	д. Татарки	0,40	H114.005134	V
улица	д. Татьянки	0,46	H114.005915	V
ул. Строителей (к д. 3,4)	д. Телешово	0,32	H114.007217	V
участок 1	д. Телешово	1,73	H114.005103	МУ
улица	д. Теребетово	0,52	H114.007084	V
участок № 1	д. Тереховка	0,45	H114.005819	V
участок № 2	д. Тереховка	0,45	H114.005902	V
ул. Новая	д. Турово	0,34	H114.005937	V
участок №1	д. Турово	1,41	H114.005905	V
участок №2	д. Турово	0,40	H114.005938	V
проезд	д. Урусово	0,14	H114.005903	V
проезд «Агнищево-Кульпино-Стрешневы Горы»- Урусово	д. Урусово	0,70	H114.005918	V
участок №1	д. Ушаково	0,65	H114.005077	V
участок №1.1	д. Ушаково	0,19	H114.005094	V
участок №2	д. Ушаково	0,43	H114.005091	V
ул. Рабочая (участок №3)	д. Ушаково	0,32	H114.005093	V
участок №4	д. Ушаково	0,16	H114.005092	V
ул. Рабочая (участок №5)	д. Ушаково	0,15	H114.005095	V
участок №1	д. Чапаево	0,16	H114.005823	V
участок №2	д. Чапаево	0,23	H114.005824	V
проезд «Лотошино - Ошейкино –	д. Чекчино	1,42	H114.006947	V

1	2	3	4	5
Узорово» - Чекчино				
участок 1	д. Шелгуново	0,89	H114.005155	V
участок 2	д. Шелгуново	0,50	H114.005487	V
улица	д. Шилово	0,47	H114.005108	V
участок 1	д. Шубино	1,01	H114.005472	V
участок 2	д. Шубино	0,18	H114.005472	V
участок 3	д. Шубино	0,32	H114.005473	V
проезд Большая Сестра - Телешово	п. Большая Сестра	0,93	H114.005081	МУ
участок 1	п. Большая Сестра	0,25	H114.005483	V
проезд от д.26 до д.27	п. Большая Сестра	0,14	H114.007148	V
проезд д. 25, к земельному участку с кадастровым номером 50:02:0020502:33	п. Большая Сестра	0,12	H114.007147	V
ул. Извилистая	п. Большая Сестра	0,22	H114.007146	V
проезд от территории Льнозавода к ц/у с-за им. Кирова	п. Кировский	0,96	H114.005869	МУ
ул. 1-я Садовая	п. Кировский	0,36	H114.005865	V
ул. 2-я Садовая	п. Кировский	0,45	H114.005866	V
ул. 2-я Садовая-тупик	п. Кировский	0,16	H114.005862	V
ул. Г.Н. Майорова (участок 1)	п. Кировский	0,60	H114.005942	V
ул. Г.Н. Майорова (участок 2)	п. Кировский	0,18	H114.007221	V
ул. Лесная	п. Кировский	0,24	H114.005871	V
ул. Луговая	п. Кировский	0,76	H114.005939	V
ул. Рогова	п. Кировский	0,44	H114.005834	V
ул. Солнечная	п. Кировский	0,18	H114.007222	V
ул. Тихая	п. Кировский	0,23	H114.005940	V
ул. Южная	п. Кировский	0,26	H114.005941	V
улица (центральная усадьба с-за им.Кирова)	п. Кировский	0,99	H114.005924	МУ
ул. Дубравная	п. Кировский	0,86	H114.005924	МУ
улица	п. Немки	0,89	H114.005133	V
объездная дорога	п. Новолотошино	0,55	H114.005843	V
ул. Весенняя	п. Новолотошино	0,30	H114.007073	V
ул. Виноградная	п. Новолотошино	0,71	H114.007075	V
ул. Огородная	п. Новолотошино	1,30	H114.007077	V
ул. Прудовая	п. Новолотошино	0,66	H114.007074	V
ул. Русилковская	п. Новолотошино	0,70	H114.007072	V
ул. Удачная 1	п. Новолотошино	0,22	H114.007071	V
ул. Урожайная	п. Новолотошино	0,71	H114.007078	V
ул. Шавыриха	п. Новолотошино	1,38	H114.007076	V
улица (центральная усадьба)	п. Новолотошино	0,38	H114.005842	V
участок №1	п. Торфяной	0,20	H114.005076	V
участок №2	п. Торфяной	0,50	H114.005096	V
участок №3	п. Торфяной	0,62	H114.005500	V
участок №4	п. Торфяной	0,13	H114.005501	V
ул. Новая	п. Торфяной	0,25	H114.005501	V
участок №5	п. Торфяной	0,30	H114.005502	V
участок №1	с. Званово	0,66	H114.005099	V
участок №2	с. Званово	0,40	H114.005475	МУ
участок №3	с. Званово	0,32	H114.005476	V
участок №4	с. Званово	0,29	H114.005477	V
проезд от д. 33А к д. 31	с. Корневское	0,32	H114.007203	V
проезд 1	с. Корневское	0,49	H114.005931	V
участок №1	с. Марково	0,66	H114.005083	V
участок №2	с. Марково	0,28	H114.005101	V
ул. Зеленая	с. Микулино	0,42	H114.005881	V
проезд к МОПБ-12	с. Микулино	0,76	H114.005161	V
проезд к церкви	с. Микулино	0,07	H114.007223	V
проезд от а/д Тверь-Уваровка до проезда на МОПБ 12 (ул. Школьная)	с. Микулино	0,45	H114.005143	V

1	2	3	4	5
проезд от ДК до конторы	с. Микулино	0,13	H114.005142	V
проезд от дороги на МОПБ до тропы на школу (ул. Школьная)	с. Микулино	0,21	H114.005136	V
проезд от МОПБ до памятника больным	с. Микулино	0,29	H114.005162	V
проезд от МОПБ до памятника больным (ул. Счастливая)	с. Микулино	0,59	H114.005162	V
проезд от ул. Луговая мимо конторы до д. 19	с. Микулино	0,54	H114.005140	V
проезд от ул. Микрорайон д. 5 до д. 6;4	с. Микулино	0,23	H114.005141	V
ул. Берёзовая	с. Микулино	0,52	H114.005135	V
ул. Дачная	с. Микулино	0,60	H114.005880	V
ул. Дубравная (участок 1)	с. Микулино	0,46	H114.005884	V
ул. Дубравная (участок 2)	с. Микулино	0,55	H114.007211	V
ул. Земляничная (участок 1)	с. Микулино	0,55	H114.005882	V
ул. Александра Пистрюги	с. Микулино	0,54	H114.005527	V
ул. Лесная (участок 1)	с. Микулино	0,70	H114.005138	V
ул. Лесная (участок 2)	с. Микулино	0,22	H114.005876	V
ул. Луговая (до дома 7)	с. Микулино	0,24	H114.005139	V
ул. Парковая	с. Микулино	0,50	H114.005163	V
ул. Парковая (участок 1)	с. Микулино	1,31	H114.007195	V
ул. Парковая (участок 2)	с. Микулино	0,76	H114.007195	V
ул. Парковая (участок 3)	с. Микулино	0,15	H114.007195	V
ул. Рябиновая	с. Микулино	0,61	H114.005526	V
ул. Солнечная	с. Микулино	0,45	H114.005879	V
ул. Сосновая	с. Микулино	0,46	H114.005486	V
ул. Школьная (к дому15)	с. Микулино	0,49	H114.005485	V
ул. Школьная (к дому15)	с. Микулино	0,49	H114.005485	V
ул. Школьная (тропинка к школе)	с. Микулино	0,62	H114.005484	V
ул. Школьная (уч.1 от д.4 Микулино до дороги на МОПБ-12)	с. Микулино	0,57	H114.005144	V
участок 1 (берег ручья Зверинец)	с. Микулино	0,58	H114.005877	V
участок 2 (берег ручья Зверинец)	с. Микулино	0,21	H114.005878	V
участок № 1	с. Щеглятьево	0,80	H114.005116	V
участок № 2	с. Щеглятьево	0,28	H114.005117	V
участок № 3	с. Щеглятьево	0,36	H114.005889	V
Общая протяженность улично-дорожной сети местного значения		165,37		
В том числе - магистральная		8,26		

Примечание: *в соответствии с Системой контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры <https://skpdi.mosreg.ru/>. *Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*: МУ – магистральные (главные) улицы.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа Лотошино, отсутствующих в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), приведен в таблице 3.5.2.1.4.

Таблица 3.5.2.1.4.

Наименование автомобильной дороги	Местоположение	Протяженность, км	Идентификационный номер	*Категория
1	2	3	4	5
Автомобильные дороги общего пользования местного значения				
"Коноплево - Татарки" - Нестерово	МО Лотошино	0,54	нет данных учета	а/д
Большая Сестра- Телешово	МО Лотошино	3,23	нет данных учета	а/д
Введенское - Сельменево	МО Лотошино	1,30	нет данных учета	а/д

1	2	3	4	5
Михалево - Лужки	МО Лотошино	1,12	нет данных учета	а/д
Нововасильевское- Клетки	МО Лотошино	2,49	нет данных учета	а/д
Подъезд к братской могиле	д. Калицино	0,24	нет данных учета	а/д
Подъезд к д. Березняки	МО Лотошино	0,95	нет данных учета	а/д
Подъезд к д. Ильинское	МО Лотошино	0,56	нет данных учета	а/д
Подъезд к д. Мармыли 2	МО Лотошино	0,57	нет данных учета	а/д
Подъезд к д. Раменье 2	МО Лотошино	0,13	нет данных учета	а/д
Подъезд к зоне отдыха	д. Калистово	0,33	нет данных учета	а/д
Подъезд к кладбищу	д. Бородино	1,22	нет данных учета	а/д
Подъезд к кладбищу	д. Боборыкино	0,41	нет данных учета	а/д
Подъезд к кладбищу	д. Ильинское	0,68	нет данных учета	а/д
Подъезд к кладбищу	д. Володино	0,64	нет данных учета	а/д
Подъезд к кладбищу	д. Горсткино	0,10	нет данных учета	а/д
Подъезд к кургану	д. Калицино	0,73	нет данных учета	а/д
Подъезд к объектам с/х производства	д. Введенское	0,57	нет данных учета	а/д
Подъезд к объектам с/х производства	д. Ошейкино	0,53	нет данных учета	а/д
Подъезд к оз. Соколовское	д. Звягино	0,21	нет данных учета	а/д
Подъезд к очистным сооружениям	п. Большая Сестра	0,27	нет данных учета	а/д
Подъезд к пруду Рыбоводный	д. Телешово	0,47	нет данных учета	а/д
Подъезд к с. Микулино 1	МО Лотошино	0,61	нет данных учета	а/д
Подъезд к с. Микулино 2	МО Лотошино	1,22	нет данных учета	а/д
Подъезд к с. Микулино 3	МО Лотошино	0,40	нет данных учета	а/д
Подъезд к с/х производству	п. Новолотошино	0,69	нет данных учета	а/д
Подъезд к с/х производству	д. Стрешневы Горы	0,28	нет данных учета	а/д
Подъезд к с/х производству	д. Натальино	0,41	нет данных учета	а/д
Подъезд к с/х производству 1	д. Калицино	0,24	нет данных учета	а/д
Подъезд к с/х производству 2	д. Калицино	0,23	нет данных учета	а/д
Подъезд к СНТ "Заречье"	д. Брыково	0,59	нет данных учета	а/д
Подъезд к СНТ "Черемушки" и "Луч"	д. Редькино	0,39	нет данных учета	а/д
Подъезд к туристической базе	д. Власово	0,48	нет данных учета	а/д
Подъезд к туристической базе	д. Телешово	2,78	нет данных учета	а/д
Раменье - Заболотье (Старицкий м.о. Тверская обл.)	МО Лотошино	0,50	нет данных учета	а/д
Южный обход р.п. Лотошино - Добрино	МО Лотошино	0,49	нет данных учета	а/д
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения		26,60		
Улично-дорожная сеть общего пользования местного значения				
проезд (дублер ул. Кирова)	п.г.т.. Лотошино	0,58	нет данных учета	УДМЗ
проезд (пр-д 1-й Комсомольский - ул. Микрорайон)	п.г.т.. Лотошино	0,16	нет данных учета	УДМЗ
проезд (ул. 2-я Комсомольская)	п.г.т.. Лотошино	0,07	нет данных учета	УДМЗ
проезд (ул. Заречная - проезд на картодром)	п.г.т.. Лотошино	0,21	нет данных учета	УДМЗ
проезд (ул. Заречная)	п.г.т.. Лотошино	0,09	нет данных учета	УДМЗ
проезд (ул. Колхозная - ул. Раи Ионовой)	п.г.т.. Лотошино	0,24	нет данных учета	УДМЗ
проезд (ул. Метрономовская - ул. Набережная)	п.г.т.. Лотошино	0,19	нет данных учета	УДМЗ
проезд (ул. Молодежная)	п.г.т.. Лотошино	0,10	нет данных учета	УДМЗ
проезд (ул. Сушзаводская - ул. Дачная)	п.г.т.. Лотошино	0,51	нет данных учета	УДМЗ
проезд (ул. Тверская - ул. Строителей) 2	п.г.т.. Лотошино	0,11	нет данных учета	УДМЗ
проезд (ул. Тверская)	п.г.т.. Лотошино	0,39	нет данных учета	УДМЗ
проезд к гаражам (ул. Парфенова)	п.г.т.. Лотошино	0,07	нет данных учета	УДМЗ
проезд к СНТ "Лотос"	п.г.т.. Лотошино	0,26	нет данных учета	УДМЗ
ул. 2-я Полевая (участок №7)	п.г.т.. Лотошино	0,07	нет данных учета	УДМЗ
ул. Красноармейская 2	п.г.т.. Лотошино	0,13	нет данных учета	УДМЗ
ул. Набережная 2	п.г.т.. Лотошино	0,06	нет данных учета	УДМЗ
ул. Раи Ионовой (участок 3)	п.г.т.. Лотошино	0,25	нет данных учета	УДМЗ
ул. Раи Ионовой (участок 4)	п.г.т.. Лотошино	0,32	нет данных учета	УДМЗ
улица	д. Абушково	0,48	нет данных учета	УЖЗ
участок 1	д. Агнищево	0,21	нет данных учета	УЖЗ

1	2	3	4	5
участок 2	д. Агнищево	0,23	нет данных учета	УЖЗ
участок 2	д. Аринькино	0,11	нет данных учета	УЖЗ
участок 3	д. Аринькино	0,20	нет данных учета	УЖЗ
участок 3	д. Боборькино	0,19	нет данных учета	УЖЗ
участок 2	д. Борки	0,19	нет данных учета	УЖЗ
участок 1	д. Боровки	0,45	нет данных учета	УЖЗ
участок 2	д. Боровки	0,11	нет данных учёта	УЖЗ
участок 3	д. Боровки	0,16	нет данных учёта	УЖЗ
участок 2	д. Брыково	0,14	нет данных учета	УЖЗ
участок 3	д. Брыково	0,33	нет данных учета	УЖЗ
участок 4	д. Брыково	0,04	нет данных учета	УЖЗ
участок 2	д. Быково	0,13	нет данных учета	УЖЗ
проезд (ул. Микрорайон)	д. Введенское	0,93	нет данных учета	УЖЗ
ул. Микрорайон (до д. 41)	д. Введенское	0,28	нет данных учета	УЖЗ
ул. Микрорайон (участок 1)	д. Введенское	0,24	нет данных учета	УЖЗ
ул. Микрорайон (участок 2)	д. Введенское	0,22	нет данных учета	УЖЗ
участок №5 (центральная усадьба)	д. Введенское	0,17	нет данных учета	УЖЗ
участок №6 (центральная усадьба)	д. Введенское	0,06	нет данных учета	УЖЗ
участок №7 (центральная усадьба)	д. Введенское	0,35	нет данных учета	УЖЗ
проезд к кладбищу	д. Володино	0,25	нет данных учета	УЖЗ
проезд	д. Вяхирево	0,13	нет данных учета	УЖЗ
проезд	д. Гаврилово	0,19	нет данных учета	УЖЗ
проезд к кладбищу	д. Горсткино	0,22	нет данных учета	УЖЗ
ул. Лесная (участок 6)	д. Грибаново	0,14	нет данных учёта	УЖЗ
ул. Хуторская	д. Грибаново	1,05	нет данных учета	УЖЗ
ул. Хуторская (проезд)	д. Грибаново	0,18	нет данных учета	УЖЗ
участок 10	д. Григорово	0,20	нет данных учета	УЖЗ
участок 11	д. Григорово	0,28	нет данных учета	УЖЗ
проезд к объектам промышленности	д. Доры	0,16	нет данных учета	УЖЗ
участок 1	д. Доры	0,11	нет данных учета	УЖЗ
участок 2	д. Доры	0,10	нет данных учета	УЖЗ
участок 3	д. Доры	0,04	нет данных учета	УЖЗ
участок 4	д. Доры	0,40	нет данных учета	УЖЗ
участок 5	д. Доры	0,06	нет данных учета	УЖЗ
участок 6	д. Доры	0,24	нет данных учета	УЖЗ
участок 1	д. Егорье	0,09	нет данных учета	УЖЗ
участок 2	д. Егорье	0,14	нет данных учета	УЖЗ
проезд к зу №50:02:0010503:103	д. Звягино	0,11	нет данных учета	УЖЗ
ул. Озёрная	д. Звягино	0,88	нет данных учета	УЖЗ
ул. Приозерная	д. Звягино, СНТ "Восток-2"	0,37	нет данных учета	УЖЗ
участок 1	д. Звягино, СНТ "Восток-2"	0,31	нет данных учета	УЖЗ
участок 2	д. Звягино, СНТ "Восток-2"	0,42	нет данных учета	УЖЗ
участок 3	д. Звягино, СНТ "Восток-2"	0,46	нет данных учета	УЖЗ
участок 4	д. Ивановское	0,22	нет данных учета	УЖЗ
участок 5	д. Ивановское	0,53	нет данных учета	УЖЗ
ул. Нагорная	д. Издатель	0,49	нет данных учета	УЖЗ
участок 2	д. Издатель	0,28	нет данных учета	УЖЗ
участок 1	д. Ильинское	0,09	нет данных учета	УЖЗ
участок 2	д. Ильинское	0,10	нет данных учета	УЖЗ
проезд	д. Клусово	0,16	нет данных учета	УЖЗ
участок № 3	д. Коноплево	0,12	нет данных учета	УЖЗ
проезд	д. Круглово	0,24	нет данных учета	УЖЗ
проезд к с/х производству	д. Кульпино	0,14	нет данных учета	УЖЗ
ул. Центральная	д. Курвино	0,20	нет данных учета	УЖЗ

1	2	3	4	5
участок 1	д. Курятниково	0,14	нет данных учета	УЖЗ
участок 3	д. Курятниково	0,29	нет данных учета	УЖЗ
проезд 1	д. Кушелово	0,15	нет данных учета	УЖЗ
проезд 2	д. Кушелово	0,12	нет данных учета	УЖЗ
ул. Средняя (проезд)	д. Кушелово	0,31	нет данных учета	УЖЗ
проезд	д. Лужки	0,65	нет данных учета	УЖЗ
проезд 1	д. Мазлово	0,08	нет данных учета	УЖЗ
проезд 2	д. Мазлово	0,12	нет данных учета	УЖЗ
проезд	д. Макарово	0,08	нет данных учета	УЖЗ
проезд 1	д. Максимова	0,34	нет данных учета	УЖЗ
проезд 1	д. Мамоново	0,56	нет данных учета	УЖЗ
проезд 2	д. Мамоново	0,16	нет данных учета	УЖЗ
ул. Полевая	д. Мамоново	0,23	нет данных учета	УЖЗ
подъезд к зоне отдыха	д. Марково	0,37	нет данных учета	УЖЗ
участок №2	д. Марково	0,11	нет данных учета	УЖЗ
проезд к аграрному объекту "Комбикорм"	д. Михалёво	0,26	нет данных учета	УЖЗ
ул. Береговая (участок № 3)	д. Михалёво	0,28	нет данных учета	УЖЗ
участок № 1	д. Михалёво, Микрорайон	0,10	нет данных учета	УЖЗ
участок № 2	д. Михалёво, Микрорайон	0,11	нет данных учета	УЖЗ
проезд к с/х производству	д. Монасеино	0,41	нет данных учета	УЖЗ
участок №4	д. Монасеино	0,16	нет данных учета	УЖЗ
участок №5	д. Монасеино	0,28	нет данных учета	УЖЗ
участок №6	д. Монасеино	0,11	нет данных учета	УЖЗ
участок №7	д. Монасеино	0,11	нет данных учета	УЖЗ
участок №8	д. Монасеино	0,18	нет данных учета	УЖЗ
проезд	д. Натальино	0,69	нет данных учета	УЖЗ
проезд	д. Нововасильевское	0,26	нет данных учета	УЖЗ
проезд к объекту с/х назначения	д. Новое Лисино	0,26	нет данных учета	УЖЗ
проезд к зу №50:02:0020319:197	д. Новошино	0,13	нет данных учета	УЖЗ
участок 2	д. Новошино	0,16	нет данных учета	УЖЗ
проезд	д. Орешково	0,25	нет данных учета	УЖЗ
участок №1	д. Ошейкино	0,18	нет данных учета	УЖЗ
участок №4	д. Ошейкино	0,44	нет данных учета	УЖЗ
участок №5	д. Ошейкино	0,10	нет данных учета	УЖЗ
участок №6	д. Ошейкино	0,06	нет данных учета	УЖЗ
участок 2	д. Паршино	0,18	нет данных учета	УЖЗ
проезд	д. Плаксина	0,28	нет данных учета	УЖЗ
проезд	д. Раменье	0,09	нет данных учета	УЖЗ
проезд	д. Речки	0,20	нет данных учета	УЖЗ
проезд 1	д. Савостино	0,59	нет данных учета	УЖЗ
проезд 2	д. Савостино	0,17	нет данных учета	УЖЗ
проезд 3	д. Савостино	0,09	нет данных учета	УЖЗ
проезд 4	д. Савостино	0,38	нет данных учета	УЖЗ
проезд 5	д. Савостино	0,09	нет данных учета	УЖЗ
проезд 6	д. Савостино	0,43	нет данных учета	УЖЗ
проезд 7	д. Савостино	0,21	нет данных учета	УЖЗ
проезд 8	д. Савостино	0,20	нет данных учета	УЖЗ
проезд к коммунально-складской зоне	д. Савостино	0,30	нет данных учета	УЖЗ
ул. Школьная (участок 1)	д. Савостино	0,26	нет данных учета	УЖЗ
ул. Школьная (участок 2)	д. Савостино	0,17	нет данных учета	УЖЗ
ул. Школьная (участок 3)	д. Савостино	0,19	нет данных учета	УЖЗ
улица	д. Себудово	0,33	нет данных учета	УЖЗ
ул. Клубная 2	д. Стрешневы Горы	0,05	нет данных учета	УЖЗ
проезд	д. Судниково	0,08	нет данных учета	УЖЗ
участок № 3	д. Татарки	0,24	нет данных учета	УЖЗ
участок № 4	д. Татарки	0,13	нет данных учета	УЖЗ
участок № 5	д. Татарки	0,10	нет данных учета	УЖЗ

1	2	3	4	5
проезд	д. Телешово	0,24	нет данных учета	УЖЗ
ул. Луговая	д. Телешово	0,52	нет данных учета	УЖЗ
участок 2	д. Телешово	0,28	нет данных учета	УЖЗ
проезд	д. Терebetово	0,11	нет данных учета	УЖЗ
проезд	д. Турово	0,24	нет данных учета	УЖЗ
проезд	д. Узорово	0,15	нет данных учета	УЖЗ
проезд к с/х производству	д. Урусово	0,06	нет данных учета	УЖЗ
проезд	д. Ушаково	0,13	нет данных учета	УЖЗ
участок №6	д. Ушаково	0,23	нет данных учета	УЖЗ
улица	д. Харпай	0,13	нет данных учета	УЖЗ
улица	д. Хранёво	0,15	нет данных учета	УЖЗ
ул. Лесная	д. Чапаево	0,10	нет данных учета	УЖЗ
участок №3	д. Чапаево	0,17	нет данных учета	УЖЗ
проезд	д. Шубино	0,14	нет данных учета	УЖЗ
участок 2	п. Большая Сестра	0,36	нет данных учета	УЖЗ
участок 3	п. Большая Сестра	0,15	нет данных учета	УЖЗ
участок 4	п. Большая Сестра	0,04	нет данных учета	УЖЗ
проезд 1	п. Кировский	0,12	нет данных учета	УЖЗ
проезд 2	п. Кировский	0,12	нет данных учета	УЖЗ
проезд 3	п. Кировский	0,21	нет данных учета	УЖЗ
проезд 4	п. Кировский	0,11	нет данных учета	УЖЗ
проезд 1	п. Немки	0,13	нет данных учета	УЖЗ
проезд 2	п. Немки	0,36	нет данных учета	УЖЗ
ул. Русилковская (проезд)	п. Новолотошино	0,14	нет данных учета	УЖЗ
ул. Удачная 2	п. Новолотошино	0,09	нет данных учета	УЖЗ
проезд 1	п. Торфяной	0,10	нет данных учета	УЖЗ
проезд 2	п. Торфяной	0,17	нет данных учета	УЖЗ
проезд 3	п. Торфяной	0,26	нет данных учета	УЖЗ
проезд 2	с. Корневское	0,23	нет данных учета	УЖЗ
проезд к кладбищу	с. Корневское	0,07	нет данных учета	УЖЗ
проезд к коммунально-складской зоне	с. Микулино	0,21	нет данных учета	УЖЗ
проезд к огородам	с. Микулино	0,28	нет данных учета	УЖЗ
проезд к планируемой зоне объектов отдыха и туризма	с. Микулино	0,04	нет данных учета	УЖЗ
проезд к с/х объекту	с. Микулино	0,12	нет данных учета	УЖЗ
ул. Дачная (проезд)	с. Микулино	0,07	нет данных учета	УЖЗ
ул. Микрорайон	с. Микулино	0,24	нет данных учета	УЖЗ
ул. Садовая (проезд)	с. Микулино	0,22	нет данных учета	УЖЗ
ул. Счастливая	с. Микулино	0,08	нет данных учета	УЖЗ
ул. Парковая (участок 4)	с. Микулино	0,76	нет данных учета	УЖЗ
Общая протяженность улично-дорожной сети местного значения		38,02		

Примечание:

Классификация улично-дорожной сети принята в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89: а/д - автодороги, УДМЗ – улицы и дороги местного значения, УЖЗ - местные улицы, обеспечивающие связь жилой застройки.

Согласно Федеральному закону от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог, с учетом перспектив их развития, ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

– 100 метров - для подъездных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования

федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до двухсот пятидесяти тысяч человек;

- 75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;
- 50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
- 25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Распоряжением Федерального дорожного агентства от 21.12.2023 № 3348-р¹⁷ установлена придорожная полоса автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-111 подъездная дорога от автомобильной дороги М-10 «Россия» к государственному комплексу «Завидово», расположенной в границах муниципального округа Лотошино Московской области».

В настоящее время в ЕГРН приводятся сведения о ЗОУИТ Придорожная полоса автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-111 подъездная дорога от автомобильной дороги М-10 «Россия» к государственному комплексу «Завидово», расположенной в границах муниципального округа Лотошино Московской области:

Реестровый номер: 50:00-6.3052.

Ограничения: Ограничения использования земель установлены в соответствии со ст.26 п.8.1 Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». п.8.1. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей без разрешения на строительство (в случае, если для строительства или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения на строительство), без предусмотренного частью 8 или 8.2 настоящей статьи согласия или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора, и (или) владельцев автомобильных дорог обязаны прекратить осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений и привести автомобильные дороги в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения таких требований владельцы автомобильных дорог выполняют работы по ликвидации возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок осуществления владельцем автомобильной дороги мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства. ЗОУИТ установлена на основании распоряжения Федерального дорожного агентства (РОССАВТОДОР) №3348-р от 21.12.2023 об установлении придорожных полос автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-111 подъездная дорога от автомобильной дороги М-10 «Россия» к государственному комплексу «Завидово», расположенной в границах

¹⁷ Распоряжение Федерального дорожного агентства от 21.12.2023 № 3348-р «Об установлении придорожных полос автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-111 подъездная дорога от автомобильной дороги М-10 «Россия» к государственному комплексу «Завидово», расположенной в границах городского округа Лотошино Московской области».

муниципального округа Лотошино Московской области опубликованном на сайте <https://rosavtdor.gov.ru>, срок на который установлена ЗОУИТ- бессрочно.

Проектные мероприятия

Целью территориального планирования транспортного обслуживания Московской области, равно как и целью развития транспортных инфраструктур Московской области, является создание современной, отвечающей требованиям роста качества жизни населения и роста экономики, транспортной системы Московской области, обеспечивающей перспективные объемы внутренних и внешних (транзитных) пассажирских и грузовых перевозок всеми видами транспорта.

В соответствии с СТП ТО МО, планируется преобразование радиальной сети автомобильных дорог Московской области в современную сетевую структуру, которое осуществляется за счет создания трехуровневой структуры, с четким разделением автомобильных дорог каждого уровня по функциональным и техническим признакам, по условиям проезда по ним и доступа на них транспортных средств.

Первый уровень сетевой структуры формируют автомагистрали федерального и регионального значения – автомобильные дороги высших технических категорий с многополосными проезжими частями, обеспечивающие движение автотранспортных средств на дальние расстояния с высокими скоростями движения. Планируется, что автомагистрали будут строиться и реконструироваться на расчетную скорость движения не менее 140 км/ч, с устройством пересечений со всеми автомобильными и железными дорогами исключительно в разных уровнях. Въезд на автомагистрали и съезд с них обеспечивается через транспортные развязки в разных уровнях, устраиваемые только на пересечениях с федеральными и основными региональными автомобильными дорогами.

Сеть автомагистралей будет формироваться на основе автомобильной дороги федерального значения А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога».

Второй уровень сетевой структуры формируют скоростные автомобильные дороги федерального и регионального значения. Планируется строительство и реконструкция этих автомобильных дорог на расчетную скорость движения 80–120 км/ч с обеспечением непрерывного режима движения; все пересечения с автомобильными и железными дорогами организуются только в разных уровнях. Такой режим движения на скоростных автомобильных дорогах позволит значительно повысить их пропускную и провозную способность, избежать эффекта «опустынивания» освоенных территорий центральной и срединной частей области.

Сеть скоростных дорог федерального и регионального значения обеспечит комфортную транспортную связь между населёнными пунктами в центральной части Московской области, связь между крупными городами срединной и периферийной частей Московской области, а также соединит МКАД и ЦКАД. Основу скоростной сети составят участки автомобильных дорог федерального значения от МКАД до ЦКАД.

Третий, нижний уровень сетевой структуры, формируют обычные автомобильные дороги, обеспечивающие связность городов и других населенных пунктов Московской области между собой. Эти автомобильные дороги сократят время поездок между муниципальными образованиями и, тем самым, расширят для населения области возможности получения социальных и культурных услуг, увеличат для него спектр и доступность мест приложения труда.

В материалах проекта Генерального плана муниципального округа Лотошино в соответствии с СТП ТО МО отображены мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог регионального значения, перечень которых приведен в таблице 3.5.2.1.5.

Таблица 3.5.2.1.5.

Номер автомобильной дороги	Номер участка	Наименование автомобильной дороги/участка	Показатели						
			Строительство(С) /Реконструкция (Р)	Длина участка, км	Категория	Число полос движения, шт.	Ширина полосы отвода, м	Зоны планируемого размещения линейного объекта	
								Ширина ¹⁸ , м	Площадь ¹⁹ , га
0182	32018206	Лотошино – Суворово – Клин (Лотошинский район)	Р	2,3	II	2	49	50	11,3
0309	32030901	Восточный обход д. Михалево	С	2,1	III	2	46	200	41,2
0310	32031001	Восточный обход р.п. Лотошино	С	7,2	III	2	46	150	107,6
0310	32031002	Восточный обход р.п. Лотошино	С	6,1	III	2	46	300	182,7
0311	32031101	Суворово – Ошейкино – Максимова (Лотошинский район)	Р	8,3	III	2	46	40	33,2
0313	32031301	Восточный обход с. Микулино	С	3,0	III	2	46	200	60,0
0415	32041501	Южный обход р.п. Лотошино	С	7,4	III	2	46	200	148,4
0415	32041502	Южный обход р.п. Лотошино	Р	3,4	III	2	46	50	16,8
0881	32088102	Канищево – Аринькино	Р	2,4	IV	2	35	50	12,2
0882	32088201	Афанасово – Раменье	Р	4,3	IV	2	35	40	17,1
0893	32089301	«Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Павловское	Р	0,8	IV	2	35	40	3,4
0894	32089401	«Суворово – Ошейкино – Максимова» – Кушелово	Р	3,8	IV	2	35	40	15,1
0898	32089801	Агнищево – Кульпино – Стрешневы Горы	Р	3,3	IV	2	35	40	13,0
1821	32182101	Кельи – Званово (км 0,0 – км 0,42)	Р	0,4	IV	2	35	40	1,7
2103	32210301	Кушелово – Телешово	Р	1,6	IV	2	35	60	9,3
2181	32218101	«Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Нововасильевское	Р	1,0	III	2	46	100	10,0
Итого:			Р	31,6					
Итого:			С	25,8					

Полоса отвода автомобильных дорог принята согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», приложение № 18 «Средние нормы отвода земель, необходимые для определения границ полосы отвода автомобильных дорог»:

для I категории – 65, 72, 81 м;

для II категории – 49, 65 м;

для III категории – 46 м;

для IV категории – 35 м;

для V категории – 33 м.

¹⁸ Ширина зоны планируемого размещения объектов при реконструкции может быть увеличена для обеспечения их нормативных параметров. Приведено среднее значение ширины зоны планируемого размещения по участкам дорог (уточняется по графическим материалам).

При реконструкции автомобильных дорог IV категории и улиц в жилой застройке на территории сельских населенных пунктов параметры линейных объектов и ширину зоны планируемого размещения следует принимать в соответствии с классификацией улично-дорожной сети на данной территории (ширина зоны уменьшается до красных линий).

¹⁹ Приведено среднее значение площади зоны планируемого размещения по участкам дорог (уточняется по графическим материалам).

Для обеспечения возможности размещения объектов транспортной инфраструктуры СТП ТО МО установлены зоны их планируемого размещения, которые являются ограничением использования данной территории в градостроительной деятельности до установления красных линий, границ зон планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры регионального и федерального значения в документации по планировке территории.

На момент разработки материалов проекта генерального плана муниципального округа Лотошино утверждены:

1. Проект планировки территории для реконструкции автомобильной дороги Лотошино - Стрешневы Горы - Корневское на участке км 7 + 100 - км 10 + 800 (утвержден постановлением Правительства Московской области от 29.12.2015 № 1399/49);
2. Проект планировки территории для реконструкции автомобильной дороги Воробьево - Узорово (утвержден постановлением Правительства Московской области от 29.12.2015 № 1404/49);
3. Документация по планировке территории для реконструкции мостового перехода через реку Лобь у деревни Кельи на км 0,15 автомобильной дороги «Хилово – Палкино» - Кельи – Званово в Лотошинском муниципальном районе Московской области (утверждена постановлением Правительства Московской области от 27.02.2018 №142/8);
4. Документация по планировке территории по адресу: Московская область, Лотошинский муниципальный район, городское поселение Лотошино (утверждена распоряжением Министерства жилищной политики Московской области от 07.12.2019 № П2/0079-19 в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования «Калицино - Абушково - Харпай» на участке от автомобильной дороги Лотошино - Афанасово - Введенское до КФХ Гайданский в д. Харпай);
5. Проект планировки территории для строительства автомобильной дороги Восточный обход п.г.т. Лотошино на участке от автомобильной дороги «Тверь - Лотошино - Шаховская – Уваровка» - Ошенево до автомобильной дороги Лотошино - Горы Мещерские - Марково в городском округе Лотошино Московской области (утвержден распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 05.05.2022 № 27РВ-195).

Развитие автомобильных дорог и улично-дорожной сети местного значения муниципального округа необходимо планировать с учётом сложившейся застройки и предложений по освоению новых территорий.

Инженерные сооружения

На автомобильных дорогах в местах пересечений с водными объектами организованы транспортные инженерные сооружения, перечень которых приведен в таблице 3.5.2.1.6.

Таблица 3.5.2.1.6.

Вид транспортного инженерного сооружения	Автомобильная дорога	Пересечение	Местоположение
на а/д федерального значения			
Мостовое сооружение	А-111 подъездная дорога от автомобильной дороги М-10 "Россия" к государственному комплексу "Завидово"	р. Лама	уч-к Козлово – Бортница – Кайдиново
на а/д регионального значения			
Мостовое сооружение	Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка (Лотошинский район)	р. Шоша	вблизи с. Микулино
Мостовое сооружение	Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка (Лотошинский район)	р. Русса	д. Введенское

Вид транспортного инженерного сооружения	Автомобильная дорога	Пересечение	Местоположение
Мостовое сооружение	Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка	р. Издатель	вблизи д. Старое Лисино
Мостовое сооружение	Лотошино – Суворово – Клин	р. Лобь	п.г.т. Лотошино, ул. Центральная
Мостовое сооружение	Суворово – Ошейкино – Максимово (Лотошинский район)	р. Большая Сестра	вблизи д. Бородино
Мостовое сооружение	Суворово – Ошейкино – Максимово (Лотошинский район)	р. Малая Сестра	вблизи д. Степаньково
Мостовое сооружение 1	Лотошино – Ошейкино	р. Озерная	вблизи д. Плаксино
Мостовое сооружение 2	Лотошино – Ошейкино	р. Озерная	вблизи д. Плаксино
Мостовое сооружение	Лотошино – Ошейкино	р. Лама	вблизи д. Ошейкино
Мостовое сооружение	Лотошино – Афанасово – Введенское	р. Русса	д. Калицино
Мостовое сооружение	Лотошино – Стрешневы Горы – Корневское	р. Русса	с. Корневское
Мостовое сооружение	Софийское – Моносеино – Корневское	р. Русса	д. Моносеино
Мостовое сооружение	Южный обход р.п. Лотошино	р. Лобь	вблизи д. Кряково
Мостовое сооружение	Агнищцево – Кульпино – Стрешневы Горы	р. Шерстня	вблизи д. Урусово
Мостовое сооружение	Агнищцево – Кульпино – Стрешневы Горы	р. Издатель	д. Михалево
Мостовое сооружение	Чапаево – Звягино – Пешки	р. Русса	вблизи д. Звягино
Мостовое сооружение	Лотошино – Ошейкино – Узорово	р. Лама	вблизи д. Узорово
Мостовое сооружение	«Суворово – Ошейкино – Максимово» – Кушелово	р. Большая Сестра	вблизи п. Большая Сестра
Мостовое сооружение	«Суворово – Ошейкино – Максимово» – Кушелово	р. Сестра	д. Кушелово
Мостовое сооружение	Кульпино – Володино	р. Лобь	д. Володино
Мостовое сооружение	Кельи - Званово	р. Лобь	вблизи д. Кельи
Мостовое сооружение	Новошино – Нововасильевское	р. Лобь	вблизи д. Новошино
Мостовое сооружение	Ушаково – Мамоново	р. Лобь	д. Мамоново
на а/д местного значения			
Мостовое сооружение	«Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Издатель	р. Издатель	п.г.т. Лотошино
Мостовое сооружение	Палкино – Андрейково	р. Лобь	вблизи д. Палкино
Мостовое сооружение	Коноплево – Татарки	р. Шоша	вблизи д. Татарки
Мостовое сооружение	Подъезд к туристической базе	р. Лама	вблизи д. Власово
Мостовое сооружение	«Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Лужки	р. Издатель	вблизи д. Лужки
Мостовое сооружение	Ильинское – Сельменево	р. Русса	вблизи д. Сельменево
Мостовое сооружение	Калицино – Абушково - Харпай	р. Русса	д. Калицино
Мостовое сооружение	ул. Парковая (уч.1)	р. Зверинец	с. Микулино
Мостовое сооружение	полевая дорога	р. Лама	вблизи д. Максимово
Мостовое сооружение	полевая дорога	р. Русса	вблизи д. Савостино
Мостовое сооружение	полевая дорога	р. Русса	восточнее д. Судниково
Мостовое сооружение	участок 1	ручей р. Шоша	д. Быково

Транспортные развязки, путепроводы и мосты являются элементом автомобильной дороги и поэтому их проекты разрабатываются в составе документации по автомобильным дорогам. Планируемые мероприятия в таблице 3.5.2.1.7 указаны в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

Таблица 3.5.2.1.7.

№	Вид транспортного инженерного сооружения	Автомобильная дорога	Пересечение	Строительство / Реконструкция
«Проект планировки территории для строительства автомобильной дороги Восточный обход р.п. Лотошино на участке от автомобильной дороги "Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка" - Ошенево до автомобильной дороги Лотошино - Горы Мещерские - Марково в городском округе Лотошино Московской области» от 05.05.2022 № 27РВ-195				
1	автомобильный мост	планируемая автомобильная дорога регионального значения Восточный обход р.п. Лотошино	р. Лобь	строительство
2	автомобильный мост	планируемая автомобильная дорога регионального значения Восточный обход р.п. Лотошино	приток р. Лобь	строительство
«Проект планировки территории для реконструкции мостового перехода через реку Лобь у деревни Кельи на км 0,15 автомобильной дороги «Хилово – Палкино» - Кельи – Званово в Лотошинском муниципальном районе Московской области» от 27.02.2018 № 142/8				
3	автомобильный мост	реконструируемая автомобильная дорога Кельи - Званово	р. Лобь	реконструкция

3.5.2.2. Организация пешеходного и велосипедного движения

Основные потоки пешеходного движения на территории населенных пунктов муниципального округа Лотошино проходят по взаимоувязанной системе пешеходных улиц и дорожек, тротуаров, пешеходных переходов. Они направлены к местам приложения труда, объектам социального обслуживания населения, центрам культурно-бытового назначения, остановочным пунктам общественного транспорта, зонам отдыха.

В настоящее время в муниципальном округе Лотошино для пешеходного движения через водные объекты организованы искусственные сооружения, перечень которых приведен в таблице 3.5.2.2.1.

Таблица 3.5.2.2.1.

Наименование объекта	Пересекаемое препятствие	Наименование населенного пункта, местоположение
Мост пешеходный	р. Лобь	п.г.т. Лотошино, в районе ул. Сушзаводская
Мост пешеходный	р. Лобь	п.г.т. Лотошино, в районе ул. Заречная
Мост пешеходный	р. Лобь	п.г.т. Лотошино, в районе ул. Тепличная
Мост пешеходный	р. Лобь	вблизи р.п. Лотошино
Мост пешеходный	р. Русса	вблизи д. Введенское
Мост пешеходный	р. Лобь	вблизи д. Издетель
Мост пешеходный	р. Лобь	д. Астренёво
Мост пешеходный	р. Лама	вблизи д. Грибаново

В настоящее время в муниципальном округе Лотошино организованные велодорожки отсутствуют.

Проектные мероприятия

Пешеходная сеть населенных пунктов должна обеспечивать скорость, комфорт и безопасность передвижения между функциональными зонами города и в их пределах, связь с объектами торговли, обслуживания и отдыха.

В настоящее время формирование современной комфортной городской среды приобретает особое социально-экономическое значение, выдвигается в число приоритетных государственных программ. При этом предусматривается развитие принципиально новых подходов к организации комплексного благоустройства городских территорий на основе широкого участия населения в проектах обустройства дворовых территорий и общественных пространств.

В соответствии с ГРНИ МО размещение велокоммуникации (велосипедные дорожки, велопешеходные дорожки, полосы для велосипедного движения, велопешеходные аллеи) осуществляется в границах жилых районов и кластеров ИЖС на территориях общего

пользования для повседневного использования жителями в виде замкнутых (кольцевых) велосипедных маршрутов и (или) целевых веломаршрутов от объектов жилищного строительства до озелененных территорий общего пользования (общественных территорий) и (или) объектов социальной инфраструктуры протяженностью 1-15 км.

Размещение велокоммуникаций осуществляется из расчета: 1 велодорожка на 15 тыс. человек расчетного населения в жилой зоне; 1 велодорожка в центральной части города.

Велокоммуникации должны быть объединены в единую сеть, связывающую жилую застройку с объектами массового посещения.

Протяженность велокоммуникаций должна быть не менее 500 м.

Нормативный расчет по велодорожкам приведен в таблице 3.5.2.2.2.

Таблица 3.5.2.2.2.

Наименование городов и поселков городского типа	Численность населения, тыс. чел.			Потребность в количестве велодорожек, ед. из расчета 1 велодорожка на 15 тыс. человек, протяженность велокоммуникаций должна быть не менее 500 м		
	Существующее положение	Первая очередь	Расчётный срок	Существующее положение ед./км	Первая очередь ед./км	Расчётный срок ед./км
п.г.т. Лотошино	6,160	6,160	7,702	0	0	0

Нормативная потребность в организации велосипедных дорожек отсутствует.

3.5.2.3. Автомобильный транспорт

Существующее положение

На момент разработки Генерального плана муниципального округа Лотошино актуализированные данные о количестве зарегистрированных в муниципальном округе индивидуальных легковых автомобилей не предоставлены.

Согласно нормативному уровню автомобилизации по Московской области, 356 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей, принятому в РНГП МО и числу жителей муниципального округа Лотошино (21,89 тыс. чел.) количество индивидуального легкового транспорта в округе составляет порядка 7993 автомобилей.

В том числе, для жителей многоквартирной застройки (9,07 тыс. чел.) этот показатель составляет 3229 автомобилей.

Проектные мероприятия

Расчетный уровень автомобилизации принят в соответствии с РНГП МО - 356 индивидуальных легковых автомобилей на 1000 жителей.

Расчёт количества легкового индивидуального автотранспорта в муниципальном округе Лотошино приведен в таблице 3.5.2.3.1.

Таблица 3.5.2.3.1.

Наименование округа	Численность населения, тыс. чел.			Количество индивидуальных легковых автомобилей, ед.		
	Сущ. положение	Первая очередь	Расчётный срок	Сущ. положение	Первая очередь	Расчётный срок
МО Лотошино	21,85	23,50	26,07	7779	8366	9281

Расчёт количества легкового индивидуального автотранспорта для жителей многоквартирной застройки муниципального округа Лотошино приведен в таблице 3.5.2.3.2.

Таблица 3.5.2.3.2.

Наименование округа	Численность населения многоквартирных домов, тыс. чел.			Количество индивидуальных легковых автомобилей жителей многоквартирных домов, ед.		
	Сущ. положение	Первая очередь	Расчётный срок	Сущ. положение	Первая очередь	Расчётный срок
МО Лотошино	9,05	9,44	10,87	3222	3361	3870

3.5.2.4. Сооружения и объекты для хранения и обслуживания транспортных средств

К сооружениям для хранения и обслуживания автотранспортных средств относятся: гаражи и автостоянки, объекты технического сервиса автотранспортных средств, объекты топливозаправочного комплекса.

3.5.2.4.1. Гаражи и стоянки

Существующее положение

Места хранения личного автотранспорта организованы в населенных пунктах, где имеется многоквартирная застройка. Хранение личного автомобильного транспорта, жителями многоквартирной застройки осуществляется в гаражных кооперативах и организованных стоянках.

Перечень существующих гаражей и стоянок для постоянного хранения автомобильного транспорта приведен в таблице 3.5.2.4.1.1. Данные о количестве и адресах объектов хранения индивидуальных легковых автомобилей получены из открытых источников (yandex.ru). Полные данные по объектам хранения индивидуальных легковых автомобилей отсутствуют.

Таблица 3.5.2.4.1.1.

№ п/п	Наименование	Адрес	Вместимость, ед.	Площадь участка, кв. м
1	ГСК Новая Слободка	р.п. Лотошино, ул. Набережная	500	29364,9
2	Гаражи	р.п. Лотошино, ул. Ветеринарная	40	2746,5
3	Гаражи	р.п. Лотошино, ул. Ветеринарная	40	1391,3
4	Гаражи	р.п. Лотошино, ул. Дачная	100	6417,7
5	Гаражи	п. Новолотошино (центральная усадьба)	180	19678,6
6	Гаражи	п. Новолотошино, объездная дорога	30	28186,2
7	Гаражи	п. Новолотошино, ул. Огородная	100	10003,6
8	Гаражи	п. Кировский (центральная усадьба)	100	5490,6
9	Гаражи	п. Кировский (центральная усадьба)	500	41521,9
10	Гаражи	п. Кировский, ул. Рогова	30	2903,8
11	Гаражи	д. Микулино	30	4046,6
12	Гаражи	д. Введенское	30	8478,0
13	Гаражи	д. Савостино	20	3031,4
14	Гаражи	д. Доры	20	3097,4
15	Гаражи	п. Большая Сестра	50	1968,5
16	Гаражный кооператив	д. Ушаково	160	15666,1
17	Гаражи	д. Михалёво	10	2060,2
18	Гаражи	р.п. Лотошино, ул. 2-я Комсомольская	30	1004,6

Население, проживающее в индивидуальной жилой застройке, личный автомобильный транспорт хранит на своих приусадебных участках в приспособленных для этой цели местах.

На территории муниципального округа гостевые парковочные места размещены на придомовых территориях, у общественных центров, у объектов обслуживания различного назначения, у зон отдыха и при других центрах тяготения населения.

Проектные мероприятия

В соответствии с РНГП МО потребность расчетного населения многоквартирной застройки в местах для постоянного хранения индивидуального транспорта составляет 90% от уровня автомобилизации – 356 автомобилей на 1000 жителей. Обеспеченность расчетного населения машино-местами должна быть в границах жилого района на селитебных территориях и на прилегающих производственных территориях, при условии обеспечения дальности пешеходной доступности мест для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта не более 800 м.

Общая потребность в местах постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта для расчетного населения кластеров ИЖС и расчетного населения застройки блокированными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами, садовыми домами в составе кластеров МЖС не нормируется и вся необходимая территория для хранения индивидуального автомобильного транспорта должна отводиться в пределах земельного участка.

Нормативная потребность в необходимом количестве машино-мест для постоянного хранения личного легкового автомобильного транспорта жителей многоквартирной застройки муниципального округа Лотошино приведена в таблице 3.5.2.4.1.2.

Таблица 3.5.2.4.1.2.

Наименование	Количество индивидуальных легковых автомобилей жителей многоквартирной застройки, ед.			Необходимое количество машино-мест для постоянного хранения с учетом существующих при 90% обеспеченности машино-местами (РНГП МО), ед.		
	Сущ. положение	Первая очередь	Расчётный срок	Сущ. положение	Первая очередь	Расчётный срок
МО Лотошино	3222	3361	3870	2900	3025	3483

3.5.2.4.2. Объекты технического сервиса автотранспортных средств

На территории муниципального округа Лотошино расположены объекты технического обслуживания автомобильного транспорта, перечень которых приведен в таблице 3.5.2.4.2.1.

Таблица 3.5.2.4.2.1.

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Количество постов
1	Автосервис	п.г.т. Лотошино, ул. Заводская, 3а	2
2	Автосервис	п.г.т. Лотошино, ул. Сушзаводская, 11	2
3	Автосервис	п. Новолотошино, Тверское шоссе, 3	2
4	Лидер	п. Кировский, ул. Рогова, 9Б	2
5	Маруся	д. Григорово	2
6	Мастер	д. Ушаково	2

Данные о расположении объектов обслуживания автомобильного транспорта и количестве постов на них (ориентировочно 12 единица) получены из открытых источников (<https://yandex.ru/maps>). Полные данные по количеству постов на объектах обслуживания автомобильного транспорта отсутствуют.

Требуемое количество объектов технического обслуживания автомобильного транспорта в соответствии «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» определено из расчёта 1 пост на 200 легковых автомобилей, при расчётах введены поправочные коэффициенты (k):

- самостоятельного обслуживания (k1) – 0,8;
- обслуживание в дилерских центрах (k2) – 0,7.

Общая потребность в объектах технического сервиса автотранспортных средств, с учетом существующих приведена в таблице 3.5.2.4.2.2.

Таблица 3.5.2.4.2.2.

Наименование муниципального образования	Количество индивидуальных легковых автомобилей, ед			Потребность постов для объектов обслуживания автомобильного транспорта, шт. (из расчёта 1 пост на 200 легковых автомобилей)*k1*k2		
	Сущ. положение	Первая очередь	Расчётный срок	Сущ. положение	Первая очередь	Расчётный срок
МО Лотошино	7779	8366	9281	22	23	26

3.5.2.4.3. Объекты топливозаправочного комплекса

Существующее положение

На момент разработки материалов проекта генерального плана муниципального округа Лотошино на территории округа расположены объекты топливозаправочного комплекса, перечень которых приведен в таблице 3.5.2.4.3.1.

Таблица 3.5.2.4.3.1.

№ п/п	Наименование	Адрес	Ориентация (сторона)	Виды топлива
1	АЗС Элегант №2	п. Кировский, ул. Рогова, 5	правая	бензин, дизтопливо
2	АЗС Лукойл №50301	п. Новолотошино, Тверское шоссе, 3	левая	бензин, дизтопливо
3	АГЗС	п.г.т. Лотошино, ул. Молодежная, 19	правая	бензин, дизтопливо, газ

Примечание: АЗС - Автозаправочная станция, МАЗК – многотопливный автозаправочный комплекс. Данные по объектам топливозаправочного комплекса приведены согласно <https://www.benzin-price.ru> и <https://yandex.ru/maps/>.

Перечень существующих электрических зарядных станций для электромобилей АО «Россети Московский регион» приведен в таблице 3.5.2.4.3.2.

Таблица 3.5.2.4.3.2.

№ п/п	Наименование	Адрес размещения
1	ЭЗС «Россети Московский регион»	п. Новолотошино, Тверское ш., 3, (Лукойл) (франшиза)

Примечание: ЭЗС – Электрическая зарядная станция. Данные по объектам приведены согласно сайтам: https://rossetimr.ru/spec_projects/moesk_ev/.

Проектные мероприятия

Согласно СТП ТО МО на территории муниципального округа Лотошино предусмотрено размещение объектов топливозаправочного комплекса, данные по которым приведены в таблице 3.5.2.4.3.3.

Таблица 3.5.2.4.3.3.

№ п/п согласно СТП ТО МО		Адрес объекта	Направление инвестирования
		Муниципальный округ Лотошино	
30.1	Резерв АЗС	Лотошинский муниципальный район, АЗС, Лотошино – Афанасово – Введенское, д. Афанасово	С
30.2	Резерв АЗС	Лотошинский муниципальный район, АЗС, Лотошино – Ошейкино, д. Ошейкино	С
30.3	Резерв АЗС	Лотошинский муниципальный район, АЗС, Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка, с. Микулино	С
30.4	Резерв МАЗК	Лотошинский муниципальный район, МАЗК, Лотошино – Суворово – Клин, правая сторона, д. Ушаково	С

Примечание: АЗС - Автозаправочная станция, МАЗК - Многотопливный автозаправочный комплекс.

3.5.2.5. Общественный пассажирский транспорт

3.5.2.5.1. Пассажирские перевозки автомобильным транспортом

Регулярные пассажирские перевозки обслуживаются муниципальными (городскими и пригородными), межмуниципальными и межсубъектными маршрутами общего пользования по регулируемым тарифам, установленным органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, и предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке.

Регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом на территории муниципального округа Лотошино выполняются АО «Мострансавто» МАП № 7 г. Истра (Панфилова, 46): Производственная база «Волоколамск» (г. Волоколамск, ул. Ленина, 42), Производственный участок «Шаховская» (п.г.т. Шаховская, Волчановское шоссе, 1а) и ООО «Верхневолжское АТП» (Тверская обл., г. Тверь, ул. Шишкова, 92).

Автостанция «Лотошино» расположена по адресу: п.г.т. Лотошино, ул. Центральная, 32.

Перечень маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом, обслуживающих территорию муниципального округа Лотошино приведен в таблице 3.5.2.5.1.1.

Таблица 3.5.2.5.1.1.

№ п/п	№ маршрута	Конечные пункты	Организация-перевозчик
муниципальные			
1.	37	Автостанция «Лотошино» - Максимова	АО "Мострансавто" (МАП № 7 - производственный участок Шаховская)
2.	38	Автостанция «Лотошино» - Палкино	АО "Мострансавто" (МАП № 7 - производственный участок Шаховская)
3.	39	Автостанция «Лотошино» - Микулино	АО "Мострансавто" (МАП № 7 - ПБ г. Волоколамск)
4.	40	Автостанция «Лотошино» - с/х Введенский	АО "Мострансавто" (МАП № 7 - производственный участок Шаховская)
5.	47	Автостанция «Лотошино» - Званово	АО "Мострансавто" (МАП № 7 - ПБ г. Волоколамск)
6.	52	Автостанция «Лотошино» - Торфяной	АО "Мострансавто" (МАП № 7 - производственный участок Шаховская)
7.	53	Автостанция «Лотошино» - Марково	АО "Мострансавто" (МАП № 7 - производственный участок Шаховская)
8.	54	Автостанция «Лотошино» - Ошейкино	АО "Мострансавто" (МАП № 7 - ПБ г. Волоколамск)
9.	56	Автостанция «Лотошино» - Нововасильевское	АО "Мострансавто" (МАП № 7 - производственный участок Шаховская)
10.	57	Автостанция «Лотошино» - Починки	АО "Мострансавто" (МАП № 7 - производственный участок Шаховская)
11.	58	Автостанция «Лотошино» - Коноплево	АО "Мострансавто" (МАП № 7 - ПБ г. Волоколамск)
12.	61	Автостанция «Лотошино» - Михалево	АО "Мострансавто" (МАП № 7 - производственный участок Шаховская)
13.	64	Автостанция «Лотошино» - Звягино	АО "Мострансавто" (МАП № 7 - производственный участок Шаховская)
14.	65	Автостанция «Лотошино» - Орешково	АО "Мострансавто" (МАП № 7 - производственный участок Шаховская)
15.	68	Автостанция «Лотошино» - Стрешневы Горы	АО "Мострансавто" (МАП № 7 - производственный участок Шаховская)
16.	70	Автостанция «Лотошино» - Володино	АО "Мострансавто" (МАП № 7 - производственный участок Шаховская)
межмуниципальные			
1.	28	Автостанция «Лотошино» - ж/д вокзал «Волоколамск» (Волоколамский г.о.)	АО "Мострансавто" (МАП № 7 - ПБ г. Волоколамск)
2.	50	Ошейкино - ж/д вокзал «Волоколамск» (Волоколамский г.о.)	АО "Мострансавто" (МАП № 7 - ПБ г. Волоколамск)
3.	66	Автостанция «Лотошино» - Автостанция «Шаховская» (г.о. Шаховская)	АО "Мострансавто" (МАП № 7 - производственный участок Шаховская)
межсубъектные			
1.	137	Нестерово (Тверская обл.) - Автовокзал «Тверь» (Тверская обл., г. Тверь)	ООО «Верхневолжское АТП»
2.	467	Автостанция «Лотошино» - ст.метро «Тушинская» (г. Москва)	АО "Мострансавто" (МАП № 7 - ПБ г. Волоколамск)

Общая протяженность линий общественного транспорта (автобус) на территории муниципального округа Лотошино ориентировочно составляет 216,72 км.

При площади территории муниципального округа в 979,57 км² (97957 га) плотность сети общественного пассажирского транспорта составляет 0,22 км/км², что ниже нормативного показателя (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Московской области расчетный показатель плотности сети общественного пассажирского транспорта в муниципальном образовании должен составлять не менее 0,37 км/км²).

Развитие маршрутной сети общественного пассажирского транспорта позволит обеспечить обслуживание новых освоенных территорий и организовать, при необходимости, обслуживание существующих, не охваченных существующей маршрутной сетью пассажирских перевозок.

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта на территории застройки многоквартирными жилыми домами следует принимать 500 м. В районах с индивидуальной усадебной застройкой дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта 800 м.

Все автобусные остановки должны быть оборудованы павильонами для ожидания пассажиров и остановочными площадками, а конечные остановочные пункты должны быть обустроены отстойно-разворотными площадками.

3.5.2.5.2. Пассажирские перевозки рельсовым транспортом

На момент разработки генерального плана на территории муниципального округа пассажирские перевозки рельсовым скоростным транспортом (ЛРТ) отсутствуют.

Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области на территории муниципального округа Лотошино мероприятия по организации пассажирских перевозок рельсовым скоростным транспортом (ЛРТ) не предусмотрены.

3.6. Развитие инженерной инфраструктуры

3.6.1. Водоснабжение

Существующее положение

Муниципальный округ Лотошино расположен в северо-западной части Московской области и граничит с Тверской областью, Волоколамским муниципальным округом, городским округом Клин и муниципальным округом Шаховская Московской области.

В районе эксплуатируются подземные воды подольско-мячковского, каширского и алексинско-протвинского водоносных горизонтов. Качество артезианской воды отвечает основным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», за исключением повышенного содержания железа (до 2,5 – 3,0 мг/л), жесткости.

Источником водоснабжения муниципального округа Лотошино являются 25 водозаборных сооружений, расположенных в различных населённых пунктах.

Эксплуатацию объектов централизованного водоснабжения в границах муниципального округа Лотошино осуществляет МП «Лотошинское ЖКХ» муниципального округа Лотошино. МП «Лотошинское ЖКХ» осуществляет добычу питьевых подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой собственного предприятия, населения и абонентов на основании лицензии на право пользования недрами МСК, номер 91464, вид ВР. Срок окончания действия лицензии 20.05.2045 г. Лицензия действует на забор воды в д. Ивановское. По остальным участкам действующие лицензии отсутствуют. В настоящее время осуществляется оформление лицензии на право пользования недрами. Заключён договор с ООО «Буровая Компания Гейзер». Срок исполнения 31.12.2021 г. На территории муниципального округа Лотошино услуги централизованного водоснабжения также оказывает Государственное бюджетное учреждение здравоохранения московской области «Психиатрическая больница № 12» (ГБУЗ МО ПБ №12). ГБУЗ МО ПБ №12 осуществляет водоснабжение психиатрической больницы и населения с. Микулино.

Общая протяжённость водопроводных сетей в муниципальном округе составляет примерно 73 км. Состояние водопроводных сетей не удовлетворительное, требуется перекладка 70% существующих сетей.

Большинство сельских артезианских скважин исчерпали срок амортизации и требуют перебурирования или капитального ремонта. На части водозаборных сооружений отсутствуют установки очистки и обеззараживания воды. Ёмкость существующих резервуаров чистой воды недостаточна во всех населённых пунктах.

Данные по водозаборным сооружениям муниципального округа Лотошино представлены в таблице 3.6.1.1.

Таблица 3.6.1.1. Существующие водозаборные узлы муниципального округа Лотошино

№ п/п	Наименование узла и его местоположение	Состав водозаборного узла	Производительность, тыс. куб.м/сутки	Примечание
МП «Лотошинское ЖКХ»				
1	ВЗУ №1 п.г.т. Лотошино, п.г.т. Лотошино, ул. Калинина, д. 7б	Артскважина № 1 Артскважина № 2	(резерв)	
2	ВЗУ № 2 п.г.т. Лотошино	Артскважина №1а Артскважина № 2а Артскважина № 3 Артскважина № 4а Артскважина № 5 Артскважина № 4	4,32/0,23	Имеется водоподготовительная установка
3	ВЗУ № 3 п. Кировский, д.23/1	Артскважина № 7 Артскважина № 8 ВБ V=50 м ³	1,92	

№ п/п	Наименование узла и его местоположение	Состав водозаборного узла	Производительность, тыс. куб.м/сутки	Примечание
4	ВЗУ № 4 п. Кировский, Волоколамское шоссе, д. 12	Артскважина № 9 станция водоподготовки	2,88/0,63	Имеется водоподготовительная установка
5	ВЗУ № 5 д. Монасеино	Артскважина № 22 ВБ V=15 м ³	0,24/0,096	Имеется водоподготовительная установка
6	ВЗУ № 6 д. Ушаково, д. 51/1	Артскважина № 10 Артскважина № 11 водонапорная башня	2,16/0,4	Имеется водоподготовительная установка
7	ВЗУ № 7 д. Михалево, мкр.д.30	Артскважина № 12 Артскважина № 13	0,8/0,1	Имеется водоподготовительная установка
8	ВЗУ № 8 д. Кульпино, мкр.д.21	Артскважина № 14 ВБ V=25 м ³	0,4/0,14	Имеется водоподготовительная установка
9	ВЗУ № 9 д. Савостино, ул. Центральная, 55	Артскважина № 17 водонапорная башня	0,6	
10	ВЗУ № 10 д. Савостино, ул. Школьная, 21	Артскважина № 18, водонапорная башня	0,4	Имеется водоподготовительная установка
11	ВЗУ № 11 д.Введенское, д. 12	Артскважина № 19 Артскважина № 20 водонапорная башня	0,6	
12	ВЗУ № 12 с. Микулино, д.19а	Артскважина № 21, водонапорная башня	0,5	Имеется водоподготовительная установка
13	ВЗУ № 13 д. Доры, д. 70	Артскважина № 15, водонапорная башня	0,6	Имеется водоподготовительная установка
14	ВЗУ № 14 д. Большая Сестра, д. 33	Артскважина № 16, водонапорная башня	0,96	Имеется водоподготовительная установка
15	ВЗУ № 15 д. Афанасово, ул. Новая, д.13	Артскважина № 23, водонапорная башня	0,06	Имеется водоподготовительная установка
16	ВЗУ № 16 п. Торфяной, д. 50	2 артскважины; водонапорная башня	0,72/0,24	
17	ВЗУ № 17 д. Рождество	АС № 25 ВБ V=15 м ³	0,24/0,01	
18	ВЗУ № 18 д. Коноплево	Артскважина б/н	н/д	
19	ВЗУ № 19 д. Гаврилово	Артскважина	н/д	
20	ВЗУ № 20 д. Чапаево	Не работает		
21	ВЗУ № 21 д. Ивановское	Артскважина № 27		Лицензия МСК 91464 ВР от 27.05.2020 до 20.05.2045
22	ВЗУ № 22 д. Стрешневы Горы	Артскважина		Имеется водоподготовительная установка
23	ВЗУ № 23 д. Узорово	Артскважина № 29		
24	ВЗУ № 24 д. Вяхирево	Артскважина		
ГБУЗ МО ПБ №12				
25	ВЗУ ГБУЗ МО ПБ №12, с. Микулино, ул. Парковая, д.64А, стр.2	1 артезианская скважина	н/д	Имеется станция обезжелезивания

№ п/п	Наименование узла и его местоположение	Состав водозаборного узла	Производительность, тыс. куб.м/сутки	Примечание
Частные водозаборные сооружения				
26	ВЗУ СНТ «Черёмушки», д. Редькино	1 артезианская скважина	до 0,5	Лицензия МСК 04330 ВЭ от 09.01.2013 до 01.12.2022
27	ВЗУ СНТ «Октябрь», д. Редькино	1 артезианская скважина	до 0,5	Лицензия МСК 90752 ВЭ от 18.06.2019 до 10.06.2044
28	ВЗУ ОАО «Совхоз им. Кирова», д. Нововасильевское	3 артезианские скважины	до 0,5	Лицензия МСК 90073 ВР от 12.04.2016 до 01.02.2021
29	ВЗУ ОАО «Совхоз им. Кирова», п. Кировский	3 артезианские скважины	до 0,5	Лицензия МСК 90075 ВР от 12.04.2016 до 01.02.2021
30	ВЗУ ОАО «Совхоз им. Кирова», д. Березняки	1 артезианская скважина	до 0,5	Лицензия МСК 90074 ВР от 12.04.2016 до 01.02.2021
31	ВЗУ ЗАО «ДОРЫ», в д.д. Бородино и Степаньково	2 артезианские скважины	до 0,5	Лицензия МСК 04066 ВЭ от 10.09.2012 до 01.09.2022

Выводы:

1. Муниципальный округ относится к обеспеченному запасами артезианской воды. Требуется строительство на водозаборных узлах установок по очистке и обеззараживанию воды.

2. Централизованное водоснабжение в муниципальном округе развито слабо (20 % населения пользуются централизованным водоснабжением). Существующие водопроводные сети требуют замены из-за большой степени износа (до 70 %).

3. Необходимо провести обследование всех выработавших амортизационный срок артезианских скважин на предмет их дальнейшего использования, либо тампонирования и бурения новых.

4. Для всех водозаборных узлов и артезианских скважин на территории муниципального округа Лотошино требуется организация и благоустройство зон санитарной охраны в составе трёх поясов и оформление лицензии на право пользования недрами.

Предложения по развитию

Перспективным источником хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения муниципального округа Лотошино сохраняются артезианские воды.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты в соответствии с «СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1016/пр) для:

– многоквартирной жилой застройки с полным благоустройством – 180 л/человека в сутки;

– индивидуальной застройки – 170 л/человека в сутки.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения в дачной застройке приняты в соответствии с «СП 53.13330.2019 «Планировка и застройка территории ведения гражданами садоводства. Здания и сооружения» (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 14.10.2019 № 618/пр):

– при водопользовании из водоразборных колонок, скважин, шахтных колодцев – 50 л/человека в сутки;

– при обеспечении внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) – 130 л/человека в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности в соответствии «СП 31.13330.2021

Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» принят 1,3.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и общественно-делового назначения, а также основных объектов социально-культурного обслуживания определены по нормам водопотребления, принятым в соответствии с таблицей А.2 СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.04.2021 № 887-р) для:

- общественно-деловых учреждений – 12 л на одного работника;
- спортивно-рекреационных учреждений: 50 л на одного физкультурника и 100 л на одного спортсмена;
- бассейнов: на пополнение – 10 % вместимости бассейна и 100 л на одного спортсмена в сутки;
- магазинов: продовольственных товаров – 250 л на одного работающего в смену (на 20 кв. м торговой площади) и непродовольственных товаров – 12 л на одного работающего в смену;
- учреждений культуры и прочих предприятий бытового обслуживания, общественно-деловых учреждений – 12 л на одного работающего в сутки;
- детских дошкольных учреждений – 40 л на одного ребёнка;
- учреждений образования – 17,2 л на одного учащегося и преподавателя;
- больниц – 200 л на одну койку;
- столовых, кафе, ресторанов – 12 л на одно условное блюдо;
- производственных цехов – 25 л на одного работающего в смену;
- душевых на промпредприятиях – 500 л на одну душевую сетку в смену.

Расходы воды на технологические и хозяйственно-питьевые нужды действующих производственных объектов ориентировочно приняты на современном уровне.

Расчётные расходы на нужды планируемых объектов социального, общественно-делового и коммунально-производственного назначения определены ориентировочно и должны уточняться на последующих стадиях проектирования.

Принятие расходов воды на технологические нужды предприятий муниципального округа производилось с учетом широкого внедрения водосберегающих технологий, таких как:

- создание и развитие оборотных систем водоснабжения;
- совершенствование технологии использования воды;
- локальная очистка производственных сточных вод и их повторное использование;
- развитие и создание замкнутых систем водоснабжения отдельных производств;
- уменьшение объёмов использования воды питьевого качества на технологические нужды.

Расходы воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров приняты в соответствии с СП 8.13130. «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», (утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225), исходя из численности населения и объёма зданий.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах – 40 л/с.

Наибольший расход воды на наружное пожаротушение на предприятии – 70 л/с.

Расчётное количество одновременных пожаров в муниципальном округе – 2 (1 – на предприятии; 1 – в жилых кварталах). Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Пожаротушение будет осуществляться из централизованных систем водоснабжения.

Суточный расход воды на восстановления противопожарного запаса составит:

- на первую очередь строительства – 324 куб.м/сутки;
- на расчётный срок – 540 куб. м/сутки.

Пожаротушение дачной застройки организуется из поверхностных источников или противопожарного пруда, который следует предусмотреть на этой территории.

В соответствии с «СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*», таблица 3, норма на полив улиц и зеленых насаждений принята 50 л/человека в сутки. Вода на полив должна отбираться из поверхностных источников, и в расчёте хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается.

Расчётный расход воды на полив:

– на первую очередь строительства – 2300 куб. м/сутки;

– на расчётный срок – 2700 куб. м/сутки.

Результаты расчёта суммарного расхода воды питьевого и технического качества на все периоды представлены в таблице 3.6.1.2.

Таблица 3.6.1.2. Общее расчётное водопотребление муниципального округа Лотошино

№ п/п	Наименование водопотребителей	Потребность в воде, куб. м/сутки					
		питьевого качества		технической		всего	
		первая очередь	расчётный срок	первая очередь	расчётный срок	первая очередь	расчётный срок
1	население, в том числе прирост:	6724	8207	-	-	6724	8207
1.1	<i>многоквартирная застройка</i>	91	426	-	-	91	426
1.2	<i>индивидуальная застройка</i>	278	530	-	-	278	530
1.3	<i>сезонное</i>	-	899	-	-	-	899
2	объекты капитального строительства общественно-делового, производственного и социального назначения	130	224	-	-	130	224
3	восстановление противопожарного запаса воды	324	540	-	-	324	540
4	полив улиц и зеленых насаждений	-	-	2252	2646	2252	2646
5	неучтенные расходы	672	829	48	54	720	883
ВСЕГО по муниципальному округу Лотошино		7850	9800	2300	2700	10150	12500

Источником водоснабжения муниципального округа Лотошино принимаются местные артезианские воды.

Предусматривается 100%-ое обеспечение водой питьевого качества существующих и планируемых объектов капитального строительства. Водоснабжение организуется от существующих и планируемых ВЗУ. Развиваются действующие системы централизованного водоснабжения.

Расчётная потребность в воде питьевого качества по муниципальному округу Лотошино составит:

– на первую очередь – 7,85 тыс. куб. м/сутки;

– на расчётный срок – 9,8 тыс. куб. м/сутки.

Расчётная потребность в технической воде на поливочные нужды:

– на первую очередь – 2,3 тыс. куб. м/сутки;

– на расчётный срок – 2,7 тыс. куб. м/сутки.

Производительность существующих ВЗУ недостаточна для обеспечения водой предлагаемых к размещению новых объектов жилищного, социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания и производственно-коммунального назначения. Необходимо развивать водопроводные сети для обеспечения 100 %-го охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых изношенных сетей и сетей недостаточного диаметра. Необходимо предусмотреть мероприятия по оценке (переоценке) запасов подземных вод с последующим утверждением в Государственной комиссии по запасам или Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Увеличение производительности существующих ВЗУ и бурение дополнительных скважин должно производиться только при условии предварительного получения лицензии на право пользования недрами (для вновь пробуренных скважин) и своевременного внесения изменений в действующие лицензии. Размещение новых ВЗУ должно производиться на основании лицензии на право пользование недрами. В соответствии с лицензией на право пользования недрами по вновь пробуренным скважинам провести гидрогеологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод, на представленном участке недр утвердить запасы подземных вод. Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин до начала разработки проектов застройки.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, территории, на которых расположены водозаборные сооружения (ВЗУ и отдельные артскважины), должны иметь ЗСО. Организации ЗСО должна предшествовать разработка проекта ЗСО. В пределах ЗСО, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования к их эксплуатации. Проекты ЗСО утверждаются органами исполнительной власти субъектов РФ при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам.

Необходимо разработать и утвердить ЗСО I, II и III поясов для всех действующих и планируемых ВЗУ и артезианских скважин.

Границы первого пояса ЗСО подземного источника централизованного водоснабжения устанавливаются от одиночного водозабора (артезианской скважины) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях: 30 м при использовании защищенных подземных вод, 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Первый пояс ЗСО (зона строгого режима) для каждой существующей, реконструируемой и планируемой артезианской скважины принимается размером не менее 60 х 60 м (радиус 30 м).

Первые пояса ЗСО являются территориями ВЗУ, они огораживаются забором высотой не менее 2,5 м, планируются, благоустраиваются, по периметру обносятся канавами для

отвода ливневых и талых вод. Подходы к артезианским скважинам асфальтируются. Устья артезианских скважин герметизируются для исключения попадания через них атмосферных осадков и прочих загрязнений. На территории первого пояса ЗСО запрещается проживание людей, выпас скота, разведение огородов, доступ посторонних людей, какое-либо строительство, не связанное с нуждами водопровода.

Границы второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищённости подземных вод от 100 до 400 суток.

В границах второго пояса требуется: тампонирующее армирование артезианских скважин, достигших срока амортизации (25-30 лет), а также скважин, расположенных без соблюдения санитарных норм, строительство системы дождевой канализации, со строительством очистных сооружений дождевых стоков, недопущение загрязнения городской территории бытовыми и промышленными отходами.

На территории второго пояса ЗСО запрещается: загрязнение территорий мусором, промышленными отходами, размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические и микробные загрязнения источников водоснабжения.

Граница третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется расчётом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

Границы ЗСО для всех ВЗУ разрабатываются проектами ЗСО согласно требованиям, СанПиН 2.1.4.1110-02. Проекты ЗСО утверждаются органами исполнительной власти субъектов РФ при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам».

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным её использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счётчики учёта расхода воды, в первую очередь – в жилой застройке.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на ВЗУ следует предусмотреть установки обезжелезивания воды и ультрафиолетового облучения для обеззараживания воды.

Мероприятия регионального значения по водоснабжению на территории муниципального округа Лотошино отсутствуют.

Местоположение и проектная производительность **объектов водоснабжения местного значения** будут определяться на следующих стадиях проектирования.

3.6.2. Водоотведение

Существующее положение

На территории муниципального округа Лотошино централизованные системы водоотведения развиты слабо. Часть индивидуальной застройки планировочного района Лотошино и большинство населенных пунктов не обеспечены централизованными системами отвода и очистки бытовых стоков.

В среднем по муниципальному округу обеспеченность населения услугами централизованного отвода и очистки бытовых стоков незначительна, причем на территорию планировочного района Лотошино в среднем приходится 68%, а на территории других планировочных районов не более 10-15% обеспеченности.

Наиболее крупные системы хозяйственно-бытового водоотведения, включающие сети, канализационные насосные станции (КНС) и очистные сооружения (КОС), находятся в п.г.т. Лотошино, п. Кировский, п. Большая Сестра, п. Торфяной, с. Микулино, д. Ушаково, д. Михалево, д. Кульпино, д. Узорово. д. Савостино. д. Введенское. д. Ошейкино, д. Доры, д. Афанасово. Основная часть населения муниципального округа пользуется выгребными.

В муниципальном округе эксплуатируются 16 канализационная насосная станция, 10 очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков. Общая протяжённость канализационных сетей в районе составляет около 64 км. Сети и сооружения обслуживает муниципальное предприятие «ЖКС».

Всем очистным сооружениям необходима реконструкция, т.к. технология очистки не соответствует современным требованиям и не позволяет довести качество очистки сточных вод до требуемых показателей, установленных действующими санитарными нормами.

Восьми КНС необходима реконструкция с заменой насосного оборудования, существующие канализационные сети изношены на 70 - 75%.

Общее количество сточных вод по муниципальному округу Лотошино составляет примерно 2,54 тыс. куб. м/сут.

Имеющиеся канализационные сооружения (КНС и очистные сооружения бытовых стоков, кроме п.г.т. Лотошино) из-за низкой степени благоустройства (отсутствия канализования) населённых пунктов полностью не загружены.

В п.г.т. Лотошино очистные сооружения значительно перегружены (дефицит мощности составляет около 2,0 тыс. куб. м/сутки).

Данные по канализационным сооружениям района представлены в таблице 3.6.2.1.

Выводы:

- система водоотведения муниципального округа Лотошино на сегодняшний день развита слабо и не отвечает современным требованиям благоустройства. Требуется дальнейшее её развитие, в частности, строительство новых канализационных сетей реконструкция существующих очистных сооружений и насосных станций (износ оборудования - 60%);
- в п.г.т. Лотошино необходима реконструкция очистных сооружений бытовых стоков с увеличением производительности до 5,0 тыс. куб. м/сутки;
- износ канализационных сетей в крупных населённых пунктах до 75%, в связи с чем необходима их реконструкция;
- при слабом развитии централизованной системы водоотведения большая часть существующих канализационных сооружений (КНС и КОС) работает с низким КПД.

Таблица 3.6.2.1. Сооружения бытового водоотведения муниципального округа Лотошино

Поз.	Место расположения сооружений	Проектная мощность, тыс. м ³ /сут	Метод очистки	Марка оборудования	Примечание
Планировочный район Лотошино					
1	<u>п.г.т. Лотошино,</u> КНС № 1 КНС № 3 КНС № 6 КНС № 7	3,5 1,5 0,6 0,1	—	СМ150 125-315 СМ125-80-315, СМ125-80-315 СМ80-50-200	требуется реконструкция станций
2	<u>п. Кировский,</u> КНС № 2 КНС № 4 КНС № 8 КНС № 9	3,5 0,4 1,54 1,15	—	СМ150-125-315 СМ125-80-315 СМ125-80-315 СМ125-80-315	требуется реконструкция станции
3	<u>д. Кульпино,</u> КНС №10	0,1	—	СМ100-65-250	требуется реконструкция станции
4	<u>д. Михалево,</u> КНС №11	0,08	—	СМ100-65-250	требуется реконструкция станции

Поз.	Место расположения сооружений	Проектная мощность, тыс. м ³ /сут	Метод очистки	Марка оборудования	Примечание
5	КОС в п.г.т. Лотошино (в д. Новошино)	3,2/5,0	Полная биологическая	—	КОС перегружены, требуется реконструкция
6	КОС, д. Михалево	0,4/0,05	биологическая очистка	—	требуется реконструкция
7	КОС, д. Кульпино	0,175/0,05	биологическая очистка	—	требуется реконструкция
Планировочный район Микулинское					
1	д. Савостино, КНС №12, КНС №13	0,4	—	СД 160/10 СМ 144/46	—
2	д. Введенское, КНС-14	0,2	—	К20/30-2шт	требуется реконструкция станции
3	КОС №5, п. Савостино	0,4	Полная биологическая очистка	—	требуется реконструкция КОС
4	КОС №6, д. Введенское	0,175	механическая очистка, поля фильтрации	—	требуется реконструкция (ликвидация полей фильтрации)
5	КОС №7, с. Микулино	0,156	первичный отстойник, поля фильтрации	—	требуется реконструкция (ликвидация полей фильтрации)
6	КОС, с. Микулино, ул. Парковая, 21 (МОБ-12)	0,45	Полная биологическая очистка, хлорирование	—	
Планировочный район Ошейкинское					
1	КНС, п. Б. Сестра, 31	1,2	—	СМ 100-65-250	требуется реконструкция станции
2	КНС, д. Доры, д. 71	1,44	—	ФГ 57,5/9,5	требуется реконструкция станции
3	КНС, д. Ошейкино, д. 123	0,6	—	СМ80-50-200 2 насоса	требуется реконструкция станции
4	Очистные сооружения, п. Б. Сестра, д. 32	0,4/0,04	Полная биологическая очистка	—	требуется полная реконструкция КОС
5	Очистные сооружения, д. Доры, д. 72	0,232/0,09	первичный отстойник, поля фильтрации	—	требуется полная реконструкция КОС

Поз.	Место расположения сооружений	Проектная мощность, тыс. м ³ /сут	Метод очистки	Марка оборудования	Примечание
6	Очистные сооружения, д. Ушаково, 61	0,65/0,175	полная биологическая очистка	—	требуется полная реконструкция КОС

Предложения по развитию

В муниципальном округе планируется сохранить и расширить действующие централизованные системы бытового водоотведения, обеспечив модернизацию сохраняемых и строительство новых очистных сооружений.

Вся существующая и планируемая застройка населённых пунктов муниципального округа, должна быть подключена к существующим или планируемым системам бытового водоотведения с очистными сооружениями полной биологической очистки.

Для определения расчётного объёма бытовых стоков в муниципальном округе Лотошино нормы водоотведения приняты согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.03-85» равными нормам водопотребления без учёта расходов на полив, пожаротушение и восполнение безвозвратных потерь в системах оборотного водоснабжения и системах теплоснабжения.

Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3.

Расчётные расходы производственных стоков определены ориентировочно, исходя из расчётных расходов потребляемой воды питьевого и технического качества и принятых процентов безвозвратных потерь, и должны уточняться специализированными организациями на последующих стадиях проектирования.

Расчётное водоотведение планировочных районов муниципального округа Лотошино по этапам строительства представлены в таблице 3.6.2.2.

Таблица 3.6.2.2. Суммарное расчётное водоотведение муниципального округа Лотошино

№ п/п	Наименование объектов водоотведения	Водоотведение, куб. м/сутки	
		первая очередь	расчётный срок
1	население, в том числе прирост:	6724	8207
1.1	- многоквартирная застройка	91	426
1.2	- индивидуальная застройка	278	530
1.3	сезонное	-	899
2	объекты капитального строительства общественно-делового, производственного и социального назначения	130	224
3	неучтенные расходы	676	829
ВСЕГО от муниципального округа Лотошино		7530	9260

Для организации стабильного водоотведения для населения и предприятий муниципального округа Лотошино планируются следующие мероприятия местного значения:

Реконструкция канализационных насосных станций с заменой насосного оборудования и прокладкой вторых ниток напорных коллекторов от всех КНС.

Строительство в населённых пунктах, на территориях индивидуальной жилой застройки и планируемых промзон модульных очистных сооружений блочного типа с полной биологической очисткой сточных вод с учётом обеспечения санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». При использовании современных методов очистки в закрытых ёмкостях возможно обеспечить сокращение СЗЗ. На сокращение СЗЗ необходимо оформить разрешение в установленном порядке.

Для мелких населённых пунктов и территорий дачного строительства возможно использование локальных компактных очистных сооружений для групп или отдельных домов при наличии водоприемника очищенных стоков.

Подключение существующей застройки в крупных населённых пунктах к существующим или проектируемым очистным сооружениям полной биологической очистки.

Для производственно-складских зон предусмотреть максимально возможное повторное использование очищенных стоков в технологических процессах. Перед сбросом в системы бытового водоотведения, производственные стоки подвергать локальной очистке.

Согласование площадок под размещение очистных сооружений и места выпуска очищенных стоков с Управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Московской области, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Московской области, Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды по Московской области необходимо произвести в установленном порядке до начала разработки проекта.

Местоположение и проектная производительность **объектов водоотведения местного значения** будут определяться на следующих стадиях проектирования.

3.6.3. Теплоснабжение

Существующее положение

Раздел выполнен на основании архитектурно-планировочного решения и экономической части проекта в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Теплоснабжение потребителей муниципального округа Лотошино Московской области осуществляется как от централизованных, так и децентрализованных источников, преимущественно работающих на природном газе. Централизованным теплоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома, объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, общественные организации, а также объекты производственно-складского, промышленного и рекреационного назначения.

Теплоснабжение муниципального округа осуществляется от 24 котельных, обслуживающих жилищно-коммунальный сектор. В качестве основного топлива на котельных используется природный газ и легкое нефтяное.

По данным Схемы теплоснабжения муниципального округа Лотошино суммарная установленная тепловая мощность источников теплоснабжения, обслуживающих жилищно-коммунальный сектор – 81,26 Гкал/час. Теплопотребление с учетом потерь и собственных нужд источников составляет 52,36 Гкал/час.

Суммарный дефицит тепловой мощности по источникам – -1,43 Гкал/час, резерв – 9,61 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 54,62 км, средний процент износа тепловых сетей – 70%.

В настоящее время котельные муниципального округа Лотошино обслуживает МП «Лотошинское ЖКХ».

Температурные графики тепловых сетей: 130/70 и 95/70 °С. Котельные работают преимущественно по «закрытой» системе теплоснабжения. По «открытой» системе работает Котельная №15, д. Кульпино, Микрорайон, д.19.

Сведения о технических характеристиках котельных, установленной мощности, дефицитах / резервах тепловой мощности, протяженности тепловых сетей, годах установки оборудования, системах теплоснабжения, протяженности тепловых сетей представлены в таблице 3.6.3.1.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» развитие систем теплоснабжения округов осуществляется в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду,

экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения муниципального округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или муниципального округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или муниципального округа.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на муниципальный округ Лотошино Московской области утверждена Схема теплоснабжения.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории муниципального округа Лотошино осуществляется децентрализованно – в основном от ёмкостных водонагревателей с отводом продуктов сгорания в дымоход типа АГВ, АОГВ (аппаратов отопительных газовых бытовых с водяным контуром), АКГВ (аппаратов комбинированных с водяным контуром для отопления и горячего водоснабжения) и пр. Для отопления и приготовления горячей воды, население в индивидуальных домах также использует теплогенераторы на жидком (дизельном) и твёрдом (пеллеты) топливе, дровяные печи и электроводонагреватели.

В соответствии с «Приказом Минстроя РФ от 17.08.1992 N 197 "О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей», охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Минимально допустимые расстояния от тепловых сетей до зданий, сооружений, линейных объектов определяются в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» и СП 42.13330.2016 «СниП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (последний - как резервный), относятся к предприятиям третьего класса опасности с размером СЗЗ - 300 м, ТЭЦ и районные котельные тепловой мощностью менее 200 Гкал/час, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе относятся к предприятиям IV класса опасности с размером СЗЗ - 100 м. Для автономных котельных размер санитарно-защитной зоны не устанавливается.

Таблица 3.6.3.1. Технические характеристики источников тепла муниципального округа Лотошино

№ п/п	Наименование и адрес котельной	Количество и тип котлов, годы установки котлов	Установленная мощность котельной, Гкал/час	Присоединённая нагрузка с учётом тепловых потерь, Гкал/час	Дефицит / профицит тепловой мощности, Гкал/час	Вид топлива	Температурный график тепловых сетей, °С	Система теплоснабжения	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км	Эксплуатирующая организация
1	Котельная №1, п.г.т. Лотошино, Микрорайон, д.9	2хЗИОСАБ-1600, 2хЗИОСАБ-1000 (2005 г.)	4,48	3,55	0,82	природный газ	95/70	закрытая	3,02	МП «Лотошинское ЖКХ»
2	Котельная №2а, п. Кировский, ул. Волоколамское шоссе, д.4	3хЗИОСАБ-3000 (2006 г.)	7,74	6,43	1,18	природный газ	95/70	закрытая	5,54	МП «Лотошинское ЖКХ»
3	Котельная №3а, п.г.т. Лотошино, ул. Западная, д.1	2хКВ-ГМ-10-150 (1998 г.)	20,00	13,72	-0,16	природный газ	130/70	закрытая	9,06	МП «Лотошинское ЖКХ»
4	Котельная №4, п.г.т. Лотошино, ул. Спортивная, д. 9А	6хЕ1/9-1Г (1984 г.)	3,48	2,15	0,13	природный газ	95/70	закрытая	3,27	МП «Лотошинское ЖКХ»
5	Котельная № 5, с. Микулино, ул. Школьная д.18	3хКВа-1,0 Гн (1989 г.)	2,40	2,35	-0,13	природный газ	95/70	закрытая	1,04	МП «Лотошинское ЖКХ»
6	Котельная №6, п.г.т. Лотошино, ул 2-я Ветеринарная, д.23	3хБратск-1Г (1989 г.)	2,40	0,99	1,11	природный газ	95/70	закрытая	1,14	МП «Лотошинское ЖКХ»
7	Котельная № 7, п. Новолотошино, д.35, помещение	2хЗИОСАБ-1600, 2хЗИОСАБ-1000 (2006 г.)	4,48	3,97	0,47	природный газ	95/70	закрытая	3,65	МП «Лотошинское ЖКХ»
8	Котельная №8, д. Монасеино, ул. Территория школы, д.3	3хЗИОСАБ-500 (2008 г.)	1,29	0,76	0,05	природный газ	95/70	закрытая	1,66	МП «Лотошинское ЖКХ»
9	Котельная №9, п.г.т. Лотошино, ул. Тепличная, д.2	1хRiello 3900, 1хRiello 4000 (1996, 2006 г.)	0,61	0,34	-0,04	природный газ	95/70	закрытая	0,09	МП «Лотошинское ЖКХ»
10	Котельная № 10, д. Ошейкино, д.121	2хЭВЖК-0,4М (2004 г.)	0,70	0,37	0,27	природный газ	95/70	закрытая	0,43	МП «Лотошинское ЖКХ»
11	Котельная № 11, д. Ушаково, д.57	4хЗИОСАБ-1000 (2008 г.)	3,44	2,91	0,32	природный газ	95/70	закрытая	3,93	МП «Лотошинское ЖКХ»
12	Котельная № 12, д. Савостино, ул. Школьная, д.5а	3хЗИОСАБ-1600 (2007 г.)	2,58	2,12	0,31	природный газ	95/70	закрытая	1,92	МП «Лотошинское ЖКХ»
13	Котельная № 13, п. Большая Сестра, д.30	2хЗИОСАБ-1000 (2008 г.)	1,72	0,67	0,57	природный газ	95/70	закрытая	2,45	МП «Лотошинское ЖКХ»
14	Котельная №14, д. Михалёво, Микрорайон, д.28, помещение 1	4хЗИО-60 (1991 г.)	3,60	2,04	1,10	природный газ	95/70	смешанная	3,00	МП «Лотошинское ЖКХ»
15	Котельная №15, д. Кульпино, Микрорайон, д.19	6хКВа-1,0Гн (1990 г.)	4,80	1,53	2,78	природный газ	95/70	открытая	2,99	МП «Лотошинское ЖКХ»
16	Котельная № 16, с. Микулино, Микрорайон, д.19	4хЗИО-60 (1988 г.)	3,60	2,66	-0,93	природный газ	95/70	закрытая	3,07	МП «Лотошинское ЖКХ»
17	Котельная № 17, д. Введенское, Микрорайон, д.11а	1хМинск-1, 4хЗИО-60 (1998 г.)	4,20	2,51	-0,18	природный газ	95/70	закрытая	2,73	МП «Лотошинское ЖКХ»
18	Котельная № 18, д. Доры, д.67	4хКСВа-0,63 (1998 г.)	2,20	1,60	0,26	природный газ	95/70	закрытая	4,01	МП «Лотошинское ЖКХ»
19	Котельная №19, д. Рождество д. 58/1	2хКитарами (2014 г.)	0,06	0,04	0,02	легкое нефтяное	95/70	закрытая	-	МП «Лотошинское ЖКХ»
20	Котельная №20, п.г.т. Лотошино, ул. Центральная, д.4а	2хЗИОСАБ-500 (2006 г.)	0,86	0,72	0,06	природный газ	95/70	закрытая	1,41	МП «Лотошинское ЖКХ»
21	Котельная №21, п. Лотошино, ул. Кирова д.22	1хХопёр-100А (2007 г.)	0,09	0,06	0,00	природный газ	95/70	закрытая	-	МП «Лотошинское ЖКХ»
22	Котельная №22, п. Лотошино, ул. Коммунальная д.6, помещение 1	2хАОГВ-23 (1991 г.)	0,04	0,04	0,00	природный газ	95/70	закрытая	-	МП «Лотошинское ЖКХ»
23	Котельная №23, п.г.т. Лотошино, ул.1-я Льнозаводская д.11, помещение 3	2хАОГВ-23 (1991 г.)	0,04	0,04	0,00	природный газ	95/70	закрытая	-	МП «Лотошинское ЖКХ»
24	Котельная №24 ул. Рогова, п. Кировский, ул. Рогова, д 7, по-мещение 1	3хКСВа-2,5 ГС (2000 г.)	6,45	0,81	0,17	природный газ	95/70	закрытая	0,22	МП «Лотошинское ЖКХ»
	ИТОГО:		81,26	52,36	9,61/-1,43				54,62	

Выводы

Для обеспечения тепловой энергией перспективных потребителей и для повышения энергоэффективности и надёжности централизованных систем теплоснабжения в муниципальном округе Лотошино потребуется:

- строительство новых теплоисточников;
- реконструкция с модернизацией оборудования, увеличением мощности на существующих котельных, восстановление резервного топливного хозяйства с переводом на природный газ;
- перевод Котельной № 15, д. Кульпино, Микрорайон, д.19г., работающей по «открытой» системе теплоснабжения на «закрытую»;
- устранение дефицита тепловой мощности на существующих котельных;
- реконструкция тепловых сетей с применением труб в ППУ-изоляции с системой оперативного дистанционного контроля (СОДК);
- строительство трубопроводов горячего водоснабжения;
- установка приборов учёта тепловой энергии и ресурсов.

Предложения по развитию

Прирост тепловой нагрузки ожидается за счёт размещения нового строительства и реконструкции существующей застройки. В генеральном плане предлагается размещение многоквартирной и индивидуальной жилой застройки, объектов капитального строительства общественно-делового назначения, социально-культурного обслуживания населения, промышленного и рекреационного назначения.

Подсчёт тепловых нагрузок на планируемые объекты производился по комплексному удельному расходу тепла, отнесенному к 1 кв. м общей площади. Все расчёты произведены в соответствии с СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий», СП 89.13330.2016 «СНиП III-35-76 «Котельные установки», Постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 №713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области».

Стратегия обеспечения теплом потребителей муниципального округа – реконструкция с модернизацией оборудования существующих тепловых источников, а также строительство новых с использованием в качестве основного топлива природного газа с целью обеспечения надежного удовлетворения спроса на тепловую энергию наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

Прирост тепловой нагрузки за счёт нового строительства объектов жилой застройки с объектами социальной сферы, производственной, многофункциональной общественно-деловой и рекреационной застройки ожидается на расчётный срок – **123,37 Гкал/час**, из них на первую очередь – **68,16 Гкал/час**

Суммарный прирост расхода тепла муниципального округа Лотошино за счёт нового строительства на расчётный срок составит:

- на жилищное строительство — **14,73 Гкал/час**;
- на объекты социальной инфраструктуры — **0,71 Гкал/час**;
- на объекты производственного, общественно-делового и рекреационного назначения — **107,93 Гкал/час**.

Более подробно потребность в тепловой мощности для территорий нового строительства указана в таблицах 3.6.3.2.

В качестве основного топлива для всех теплоисточников поселения предусмотрен природный газ. Для объектов, размещаемых на территориях, обеспечение природным газом которых не предусмотрено «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 года», предлагается в качестве топлива использовать пеллеты, сжиженный газ, дизельное топливо.

Таблица 3.6.3.1. Тепловая нагрузка потребителей планируемых объектов капитального строительства жилого и нежилого назначения

№ п/п	Объекты нового строительства	Тепловая нагрузка на первую очередь, Гкал/час	Тепловая нагрузка на расчетный срок, Гкал/час
1	Жилая застройка, в том числе:	6,57	8,16
1.1	многоквартирная	0,80	2,93
1.2	индивидуальная	5,77	5,23
2	Объекты социальной инфраструктуры	0,45	0,26
3	Зоны общественно-делового, производственного и зоны рекреации	61,14	46,79
	<i>Итого:</i>	68,16	55,21

В рамках разработки генерального плана предлагается следующая концепция развития системы теплоснабжения:

- для теплоснабжения планируемой многоквартирной застройки, объектов общественно-делового, в том числе объектов обслуживания населения использование существующих котельных муниципального округа Лотошино в зоне экономической целесообразности их использования при необходимости после проведения их реконструкции с модернизацией оборудования и увеличением мощности, с повышением эффективности топливоиспользования путем дооснащения котельных большой мощности когенерационными установками с электрогенерирующими агрегатами (определить в Схеме теплоснабжения муниципального округа);

- для обеспечения централизованным теплоснабжением новых объектов потребуется строительство, как тепловых сетей, так и источников;

- для объектов, находящихся вне зоны действия существующих централизованных систем теплоснабжения, предлагается строительство отдельно стоящих котельных, оборудованных водогрейными котлами, либо автономных источников теплоснабжения (отдельно стоящих, пристроенных, встроенных, крышных). Тепловая мощность АИТ и тип размещения определяются на стадии разработки генерального плана планировки территории и уточняются на этапе проектной документации. Согласно СП 373.1325800.2018 мощность АИТ принимается:

- для крышных АИТ, размещаемых на жилых зданиях, до 5 МВт, на общественно-административных и бытовых зданиях до 10 МВт, на производственных зданиях до 15 МВт;

- АИТ, встроенных в общественно-административные и бытовые здания, до 5 МВт, в производственные здания до - 10 МВт. Размещение встроенных АИТ в жилые здания не допускается;

- АИТ, пристроенных к жилым зданиям, - до 5 МВт, общественно-административным, бытового назначения - до 10 МВт, производственного назначения - до 15 МВт;

- для индивидуальных жилых домов целесообразно применение теплогенераторов, устанавливаемых в каждом доме, работающих на природном газе в автоматическом режиме в соответствии с СП 55.13330.2016 «СНиП 31-02-2001. Дома жилые многоквартирные» и СП 31-106-2002 «Проектирование и строительство инженерных систем многоквартирных жилых домов». Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капиталовложения по их прокладке;

– теплоснабжение объектов производственного и коммунально-складского назначения предполагается осуществлять от собственных промышленных котельных, размещаемых на территории самих объектов.

При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

– крупные тепловые источники (котельные) могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа;

– резервные переключки централизованного теплоснабжения позволяют при выходе из строя одного из теплоисточников переключать подачу теплоносителя на другой источник.

Помимо строительства новых питающих центров предусматривается комплекс преобразовательных мероприятий в отношении существующей системы теплоснабжения, направленных на повышение эффективности производства и транспортировки тепловой энергии, снижение потребления энергоносителей, и как следствие, снижение удельной стоимости вырабатываемой тепловой энергии, а именно:

– замена ветхих и аварийных участков тепловых сетей с использованием труб в пенополиуретановой (ППУ);

– в существующих котельных замена, ремонт и реконструкция котлоагрегатов, насосного и тягодутьевого оборудования, теплообменных аппаратов, а также внедрение более современного и энергоэффективного оборудования, обладающего более высоким КПД (коэффициентом полезного действия);

– установка контрольно-измерительных приборов и автоматики безопасности и регулирования;

– установка приборов 100% учёта тепловой энергии на границе балансовой принадлежности эксплуатирующих предприятий и у потребителей.

Установка в процессе реконструкции источников теплоснабжения нового газоиспользующего оборудования позволяет повысить коэффициент полезного действия котлоагрегатов, снизить потребление газа и снизить выбросы в атмосферу продуктов горения. На новых и предлагаемых к реконструкции котельных должно быть предусмотрено автоматическое регулирование, контроль, сигнализация и управление технологическими процессами. Химводоподготовка на котельных должна осуществляться по схеме двухступенчатого натрий-катионирования с последующей деаэрацией.

В жилой части муниципального округа Лотошино тепловые сети рекомендуется прокладывать подземно с применением труб в пенополиуретановой изоляции.

При надземной прокладке теплотрасс на территориях производственных, коммунальных, складских объектов применяются трубы в пенополиуретановой изоляции в оболочке из оцинкованной стали.

При прокладке тепловых сетей в ППУ-изоляции для фиксации и локализации мест возникновения дефектов, трубопроводы оснащаются проводниками системы оперативного дистанционного контроля (СОДК) увлажнения изоляции. Приёмно-контрольные приборы устанавливаются стационарно в тепловых пунктах.

На следующих стадиях проектирования необходимо уточнить вид источников теплоснабжения, тепловую мощность, а также местоположение источников теплоснабжения.

3.6.4. Газоснабжение

Существующее положение

Раздел выполнен в соответствии с:

- Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» №69-ФЗ;
- Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 (ред. от 18.02.2025 № 379-р);

– Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 года, разработанной ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», утверждённой решением Межведомственной комиссией по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11;

– Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», утвержденной Постановлением Правительства МО от 20.12.2004 № 778/50 (ред. от 05.03.2025 № 191-ПП);

– Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024г., утвержденной постановлением Правительства Московской области от 30.12.2020 № 1069/43;

– Совместной инвестиционной программой ПАО «Газпром» и Правительства Московской области: «Программа развития газоснабжения и газификации Московской области на период 2021-2025 годы, подписанной 18.11.2020 г. Губернатором Московской области Воробьевым А.Ю. и Председателем Правления ПАО «Газпром» Миллером А.Б.

По территории муниципального округа Лотошино проложены следующие магистральные газопроводы:

- магистральный газопровод «Тула – Торжок» DN1200мм, Рпр = 5,4 МПа;
- магистральный газопровод «Серпухов – Ленинград» DN700мм, Рпр = 5,4 МПа;
- магистральный газопровод «Белоусово - Ленинград» DN1000мм, Рпр = 5,4 МПа;
- газопровод-отвод к ГРС «Шошинский» DN219мм, Рпр = 5,4 МПа;
- газопровод-отвод к ГРС «Лотошино» DN159мм, Рпр = 5,4 МПа;
- газопровод-отвод к ГРС «Калинин-1» DN250мм, Рпр = 5,4 МПа;
- газопровод-отвод к ГРС «Изоплит» DN300мм, Рпр = 5,4 МПа;
- газопровод-отвод к ГРС «Введенская» DN219мм, Рпр = 5,4 МПа.

Источником газоснабжения муниципального округа Лотошино является ГРС «Шошинский», «Введенская», «Лотошино», «Ярополецкий».

Магистральные газопроводы, газопроводы-отводы к ГРС и газораспределительные станции имеют зоны минимальных расстояний до объектов, согласно требованиям СП 36.13.330.2012 актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», которые составляют:

- для магистрального газопровода $P \leq 5,5$ МПа диаметром свыше 1000 мм до 1200 мм зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода до границ земельных участков – 300 м;
- для магистрального газопровода $P \leq 5,5$ МПа диаметром свыше 800 мм до 1000 мм зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода до границ земельных участков – 250 м;
- для магистрального газопровода $P \leq 5,5$ МПа диаметром свыше 600 мм до 800 мм зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода до границ земельных участков – 200 м;
- для магистрального газопровода $P \leq 5,5$ МПа диаметром 300 мм и менее зона минимальных расстояний в обе стороны от оси магистрального газопровода до границ земельных участков – 100 м.

Положениями пунктов 6,8 статьи 90 Федерального закона от 25.10.2001 года № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации», статей 28 и 32 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» вдоль трасс магистральных газопроводов строительными нормами и правилами, правилами охраны магистральных трубопроводов устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083 «Об утверждении правил охраны магистральных газопроводов и о внесении изменений в положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»

«Правилами охраны магистральных трубопроводов», утверждёнными Госгортехнадзором РФ от 24.04.1992 г., установлены охранные зоны:

- для магистрального газопровода - 25 м от оси в каждую сторону;
- охранный зона для ГРС составляет - 100 м.

Любые работы в охранный зоне могут проводиться только по письменному разрешению эксплуатирующей организации.

Эксплуатацией магистральных газопроводов, газопроводов-отводов занимается ООО «Газпром трансгаз Москва» (и филиал «Белосовское ЛПУМГ»).

Основы государственного регулирования газоснабжения в Российской Федерации определены федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении» в Российской Федерации.

Перечень видов объектов федерального значения в области федерального транспорта, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Российской Федерации, установлен Распоряжением Правительства РФ от 09.02.2012 № 162-р. Согласно указанному «Перечню» «трубопроводный транспорт» включает:

- магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов;
- сети газораспределения, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 МПа и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 МПа.

Таким образом, в СТП ТТ РФ утверждается перечень планируемых к строительству и реконструкции объектов газоснабжения федерального значения (объекты магистральной сети газоснабжения), а в генеральном плане муниципального образования данные решения учитываются и отображаются.

Данные по загрузке ГРС:

Таблица 3.6.4.1

№ п/п	Наименование ГРС	Проектная производительность ГРС, тыс.куб.м/ч	Загрузка ГРС, тыс.куб.м/ч	Наличие пропускной способности, тыс.куб.м/ч
1	Шошинский	10,0	0,514	8,988
2	Введенская	10,0	0,755	7,260
3	Лотошино	30,0	5,465	23,281
4	Ярополецкий	27,13	3,003	4,84

По газопроводам высокого ($P \leq 1,2$ МПа; $P \leq 0,6$ МПа), среднего и низкого давления различных диаметров, снабжается газом муниципальный округ Лотошино.

Природный газ поступает на отопительные котельные и объекты газоснабжения: головные газорегуляторные пункты (далее по тексту ГГРП), газорегуляторные пункты (далее по тексту ГРП), шкафные газорегуляторные пункты (далее по тексту ГРПШ).

Согласно СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2012 Газораспределительные системы»

с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4 минимальные допустимые расстояния до фундаментов зданий и сооружений принимаются:

- от газопроводов высокого давления $P \leq 1,2$ МПа диаметром свыше 300 мм – 20 м;
- от газопроводов высокого давления $P \leq 1,2$ МПа диаметром до 300 мм включительно – 10 м;
- от газопроводов высокого давления $P \leq 0,6$ МПа – 7 м;
- от газопроводов среднего давления $P \leq 0,3$ МПа – 4 м;
- от газопроводов низкого давления $P \leq 0,005$ МПа – 2 м;
- от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе до 0,6 МПа – 10 м;
- от пунктов редуцирования газа с давлением на вводе свыше 0,6 МПа – 15 м.

Охранная зона распределительных газопроводов устанавливается на расстоянии 2,0 м (3,0 м) от оси газопроводов, ГРП – 10 м согласно Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878. на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, налагаются ограничения (обременения) в пользовании, а именно запрещается: строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, устраивать свалки и склады, огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, разводить огонь, копать на глубину более 0,3 м.

Эксплуатацией газопроводов высокого, среднего и низкого давления занимается филиал АО «Мособлгаз» «Северо-Запад».

Расход природного газа по муниципальному округу Лотошино составляет 24,191 млн. куб. м/год.

Потребителями газа высокого давления являются котельные и предприятия, низкого – жилищно-коммунальная застройка.

Природный газ используется:

- в качестве основного топлива на котельных;
- для приготовления пищи в жилых домах на газовых плитах;
- для нужд отопления и горячего водоснабжения в индивидуальной жилой застройке, от газовых водонагревателей, устанавливаемых в каждом доме (квартире).

Система газоснабжения многоступенчатая, с транспортировкой газа высокого ($P \leq 1,2$ МПа; $P \leq 0,6$ МПа), среднего и низкого давления.

Газ низкого давления поступает к бытовым потребителям (газовые плиты, автоматические теплогенераторы).

Часть жителей индивидуальной жилой застройки используют для хозяйственно-бытовых нужд сжиженный баллонный газ, электрические теплогенераторы.

В настоящее время газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии (ежегодно проводится проверка технического состояния газопроводов и газового оборудования Госгортехнадзором).

Выводы:

1. Уровень газификации муниципальному округу Лотошино по обеспечению потребителей – ниже среднего по Московской области.
2. Существующие газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.
3. Существующая система газоснабжения обеспечивает стабильную подачу природного газа потребителям и имеет возможность обеспечения определённого роста газопотребления.

Проектные предложения

На территории муниципального округа Лотошино планируется размещение многоквартирной и индивидуальной жилой застройки, объектов производственно-складского,

спортивного, социально-культурного, коммунально-бытового и общественно-делового назначения для которых предусматривается подача природного газа.

В соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 (ред. от 18.02.2025 № 379-р), планируются следующие мероприятия:

Таблица 3.6.4.2.

№ п/п	Наименование	Технические параметры	Срок реализации, год
1	Реконструкция МГ "Серпухов - Ленинград" и МГ "Белоусово - Ленинград"	проектный объем транспортировки газа - 15,4 млрд. куб. метров в год	2025
2	Реконструкция магистрального газопровода Белоусово - Ленинград на участке КС Белоусово - граница с ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"	проектный объем транспортировки газа - до 7 млрд. куб. метров в год	2025

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанной ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», одобренной утверждённым решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 г. № 11 в муниципальном округе планируются следующие мероприятия федерального и регионального значения:

Таблица 3.6.4.3

№ п/п	Наименование	Технические параметры	Срок реализации, год
1	Реконструкция ГРС с-з Введенский или строительство новой ГРС с проектной производительностью не менее 21 тыс. м ³ /час (в долгосрочной перспективе)	-	2030
2	Газопровод распределительный высокого давления к н.п. Дрызлово (г.о. Шаховская)	0,2 км	2030

В соответствии с программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2031 года», (утв. постановлением Правительства Московской области от 20 декабря 2004 № 778/50, с изменениями от 05.03.2025 № 191-ПП) мероприятия регионального значения отсутствуют.

В соответствии с «Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Московской области на период 2020-2024», утвержденной Постановлением правительства Московской области от 30.12.2020 № 1069/43 мероприятия регионального значения отсутствуют.

В соответствии с совместной инвестиционной программой ПАО «Газпром» и Правительства Московской области: «Программа развития газоснабжения и газификации Московской области на период 2021-2025 годы, подписанной 18.11.2020 г. Губернатором Московской области Воробьевым А.Ю. и Председателем Правления ПАО «Газпром» Миллером А.Б. мероприятия регионального значения отсутствуют.

В разрабатываемом генеральном плане муниципального округа Лотошино предусматривается дальнейшее развитие газовых сетей.

Природным газом намечено обеспечить всех потребителей – сохраняемую и новую жилую застройку, а также отопительные и промышленные котельные.

Приготовление пищи на предприятиях общественного питания предусматривается на электроэнергии и расход газа для этой цели не учитывался.

Для нового жилищного строительства подача газа предусматривается:

- как основное топливо для отопительных и производственных котельных;
- в индивидуальной жилой застройке газ намечается использовать для приготовления пищи и горячей воды, а также на отопление.

С этой целью в каждом доме будут установлены автономные (поквартирные) источники тепла и газовая плита. в качестве источников тепла могут быть использованы отечественные аппараты различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения) или аналогичные агрегаты зарубежных фирм.

Расход природного газа на отопление и горячее водоснабжение был определен по СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» и тепловой нагрузки.

На расчётный срок в целом по муниципальному округу ожидается увеличение расхода природного газа. Это произойдет в основном за счёт размещения новых источников теплоснабжения (котельных малой мощности (АИТ)), а также за счёт обеспечения газом новой индивидуальной застройки.

При определении расходов газа приняты:

- теплотворная способность природного газа – 33,5 МДж/н. м³ (8000 ккал/час);
- коэффициент полезного действия (КПД) отопительных котельных – 0,85;
- КПД местных систем отопления – 0,9;
- обеспеченность жителей централизованным отоплением и горячим водоснабжением в соответствии с разделом «Теплоснабжение».

Ожидаемый прирост расхода природного газа по муниципальному округу Лотошино составит: на расчётный срок – 17240 куб.м/час или 51641 тыс. куб.м /год, в том числе на первую очередь – 9522 куб.м/час или 28524 тыс. куб.м/год.

3.6.5. Электроснабжение

Для оценки существующих источников внешнего электроснабжения рассматриваемой территории, в сетях напряжением 35 кВ и выше Московской энергосистемы, использованы актуальная информация ПАО «Россети Московский регион».

Потребители на территории муниципального округа Лотошино получают электроэнергию от питающих центров Московской энергосистемы – электрических подстанций (ПС) напряжением 110 и 35 кВ.

Питающие центры в границах муниципального округа Лотошино расположены в зоне эксплуатационной ответственности филиала «Западные электрические сети» (ЗЭС) ПАО «Россети Московский регион».

Питающие центры в границах муниципального округа Лотошино эксплуатируются организациями: ПАО «Россети Московский регион».

Краткая характеристика электроподстанций по состоянию на 01.01.2022 г. представлена в таблицах 3.6.5.1 – 3.5.5.2.

Таблица 3.6.5.1 Центры питания Московской энергосистемы, расположенные на территории муниципального округа Лотошино по состоянию на 01.01.2022.

Наименование ЦП	Эксплуатирующая организация	Технические характеристики трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на ПС			Год изготовления
		Т/А Т	Мощность трансформатора	Марка трансформатора	
ПС 110 кВ Лотошино (№ 409)	ПАО «Россети Московский регион»	Т-1	16,0	ТДТН-16000/110-76У1	1980
		Т-2	16,0	ТДТН-16000/110-76У1	1979
ПС 35 кВ Ошейкино (№)	ПАО «Россети Московский регион»	Т-1	2,5	ТМ-2500/35-64 У1	1981
		Т-2	2,5	ТМ-2500/35-64 У1	1980

Наименование ЦП	Эксплуатирующая организация	Технические характеристики трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на ПС			Год изготовления
		Т/А Т	Мощность трансформатора	Марка трансформатора	
324)	регион»				
ПС 35 кВ Введенская (№ 619)	ПАО «Россети Московский регион»	T-1	5,6	ТМ-5600/35	1959
		T-2	5,6	ТМ-5600/35	1959

Указанные источники работают параллельно в составе энергосистемы и выполняют единые правила в вопросах режима, эксплуатации и оперативного управления. В целом по округу трансформаторная мощность центров питания составляет 48,2 МВА.

Полезный отпуск электроэнергии по муниципальному округу Лотошино Московской области за 2020 год составил 77 млн. кВт*ч (факт).

Таблица 3.6.5.2 Сведения о резерве мощности на питающих центрах ПАО «Россети Московский регион», расположенных на территории муниципального округа Лотошино, по состоянию на 3 квартал 2022 года

№ п/п	Наименование ПС	Установленная мощность трансформаторов, шт. x МВА	Фактическая загрузка в зимний максимум, МВА	Профицит (+) /Дефицит (-) по замерам по ЦП, МВА	Объем мощности по заключенным договорам на ТП, находящимся на исполнении, МВА	Резерв мощности с учетом заключенных договоров ТП по ЦП, МВА
1	ПС 110 кВ Лотошино (№ 409)	2x16	16,89	4,83	0,58	4,25
2	ПС 35 кВ Ошейкино (№ 324)	2x2,5	2,42	0,97	0,47	0,50
3	ПС 35 кВ Введенская (№ 619)	2x5,6	2,70	4,58	0,06	4,52
Всего резерв мощности с учетом заключенных договоров ТП по ЦП, МВА						9,27

Потребители жилищно-коммунального и производственного сектора получают электроэнергию преимущественно через распределительные сети напряжением 10, 6 и 0,4 кВ следующих территориальных сетевых организаций:

Распределение электрической энергии по потребителям муниципального округа Лотошино осуществляется от распределительных устройств (РУ) действующих трансформаторных подстанций (ПС) по воздушным и кабельным сетям 6-10 и 0,4 кВ через распределительные пункты (РП-6(10) кВ) и трансформаторные подстанции (ТП-6(10)/0,4 кВ) разного типа, расположенные на территории округа.

Кабельные и воздушные линии электропередачи напряжением 6 и 10 кВ высоковольтной распределительной электрической сети расположены по всей территории муниципального округа, так как обеспечивают передачу электроэнергии из энергосистемы на все потребительские трансформаторные подстанции (ТП) 6(10)/0,4 кВ.

Распределительные электрические сети на территории населенных пунктов выполнены в основном кабелями различного сечения, вне застройки – воздушными ЛЭП.

Ряд крупных производственных объектов в муниципальном округе Лотошино имеют прямые фидера от электроподстанций (ПС) ПАО «Россети Московский регион».

По территории муниципального округа Лотошино проходят следующие линии электропередачи (ЛЭП):

На балансе ПАО «Россети»:

– ВЛ 750 кВ Калининская АЭС – Грибово.

На балансе ПАО «Россети Московский регион» находятся:

– ВЛ 110 кВ Грибово - Лотошино I цепь;

– ВЛ 110 кВ Грибово - Лотошино II цепь;

– ВЛ 35 кВ Лама – Лотошино;

– ВЛ 35 кВ Лотошино - Введенская I;

– ВЛ 35 кВ Лотошино - Введенская II;

– ВЛ 35 кВ Лотошино - Ошейкино I;

– ВЛ 35 кВ Лотошино - Ошейкино II;

– ВЛ 35 кВ Манеж – Лотошино;

– ВЛ 35 кВ Шишково – Ошейкино.

ЛЭП (воздушные и кабельные) напряжением 6(10) кВ высоковольтной распределительной электрической сети расположены по всей территории округа и обеспечивают передачу электроэнергии из энергосистемы на все потребительские трансформаторные подстанции.

Все действующие линии электропередачи накладывают планировочные ограничения для размещаемой вблизи них застройки.

Воздушные линии электропередачи (ЛЭП) имеют охранную зону, предназначенную для обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации линии электропередачи.

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Воздушные ЛЭП имеют охранную зону, предназначенную для обеспечения безопасного функционирования и эксплуатации линии электропередачи. Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклонённом их положении на расстоянии в зависимости от напряжения линии.

Для линий напряжением:

— 750 кВ на расстоянии 40 метров от крайнего провода;

— 110 кВ на расстоянии 20 метров от крайнего провода;

— 35 кВ на расстоянии 15 метров от крайнего провода;

— 6 и 10 кВ на расстоянии 10 метров от крайнего провода (5 метров - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов);

— до 1 кВ на расстоянии 2 метра от крайнего провода (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи (КЛ) также устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (независимо от напряжения).

Вокруг подстанций охранная зона устанавливается в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте "а" настоящего

документа (равном охранной зоне от воздушных ЛЭП напряжения, применительно к высшему классу напряжения подстанции).

В целях защиты населения от воздействия электромагнитного поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛЭП) устанавливаются санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитной зоной ВЛЭП является территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряжённость электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Санитарно-защитные зоны для действующих ВЛЭП устанавливаются путём натуральных измерений, производимых специализированными организациями.

В пределах санитарно-защитной зоны запрещается: размещение жилых и общественных зданий и сооружений; площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта; предприятий по обслуживанию автомобилей и складов нефти и нефтепродуктов.

Для снижения размеров санитарно-защитных зон применяются экранирующие устройства.

Для линий электропередачи (воздушных и кабельных), попадающих в зоны нового строительства, дальнейшая их эксплуатация или переустройство, определяются техническими условиями организаций, которые владеют этими объектами на праве собственности или ином законном основании.

Размещение объектов электросетевого хозяйства осуществляется также в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства».

Размещение любого из видов капитального строительства вблизи электроподстанций и воздушных ЛЭП напряжением 35 кВ и выше должно быть согласовано с владельцем объекта и территориальным отделением «Роспотребнадзора» по Московской области для учёта воздействия на население неблагоприятных физических факторов: шума и ЭМП (электромагнитных полей).

Также следует отметить, что выполнение мероприятий по технологическому присоединению осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил управления в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям». На рассматриваемой территории имеются объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети», ПАО «Россети Московский регион». Мероприятия по сохранности или выносу существующих объектов предусматриваются в соответствии с научно-технической документацией (НТД) отдельным проектом.

Выводы:

- резерв разрешённой мощности на существующих предприятиях города, ранее имевших значительную электрическую нагрузку, имеется;
- подстанции и сети муниципального округа располагают ограниченным резервом мощности для перспективного строительства на первую очередь, на расчетный срок резерв ограничен.

Предложения по развитию

Раздел выполнен на основании архитектурно-планировочных решений проекта генерального плана муниципального округа Лотошино.

Удельные показатели для расчетных электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора приняты в соответствии с действующими нормативными документами:

– «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 Минтопэнерго РФ и «Изменения и дополнения к разделу 2 «Инструкции РД», утвержденные 26.06.1999 года (таблица 2.1.5н взамен 2.1.5 РД и таблица 2.2.1н взамен таблицы 2.2.1);

– СП 256.1325800.2016 СП 31-110-2003 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;

– СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» с изменениями № 1 и № 2.

Принятые для расчетов удельные показатели учитывают возможность частичного использования электроэнергии на теплоснабжение новых жилых домов. Принято, что для пищевого приготовления в новых жилых домах среднеэтажной, малоэтажной и индивидуальной застройки будут использоваться газовые плиты.

Расчет электрических нагрузок для объектов общественно-делового и производственного назначения выполнен по усредненным удельным показателям для аналогичных объектов, разработанных ранее, и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Проект генерального плана муниципального округа Лотошино Московской области подготовлен на расчетный срок до 2045 года с выделением первой очереди строительства до 2031 года.

Результаты расчетов приводятся в таблицах 3.5.5.3

Таблица 3.5.5.3. Сводная таблица потребности в электрической мощности по объектам нового строительства

Нагрузки по назначению объектов	Первая очередь				Расчётный срок			
	0,4 кВ ТП		6(10) кВ ЦП		0,4 кВ ТП		6(10) кВ ЦП	
	кВт	кВА	МВт	МВА	кВт	кВА	МВт	МВА
Жилищное строительство	1277	1344	0,9	0,9	3193	3361	2,2	2,3
Производственное, общественно-деловое, коммунально-складское и рекреационное назначение	26579	29532	15,4	17,1	48886	54318	28,4	31,6
Социальное и культурно-бытовое назначение	44	46	0,0	0,0	194	204	0,1	0,1
Застройка, предназначенная для ведения садоводства и огородничества	0	0	0,0	0,0	4250	4474	2,9	3,1
Итого	27900	30922	16,3	18,0	56523	62357	33,6	37,1

Для планируемого прироста электрической нагрузки на первую очередь строительства резерв мощности на питающих центрах ограничена. На расчетный период - свободная мощность отсутствует.

Мероприятия по развитию электроэнергетики федерального (***) и регионального значения (*) на территории муниципального округа Лотошино не предусмотрены следующими действующими отраслевыми документами:

– Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2042 года», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2024 № 4153-р;

– Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2025-2030 годы, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 29.11.2024 № 2328;

– Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (в редакции от 26.02.2025 № 457-р);

– Инвестиционной программой ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети», утвержденной приказом Минэнерго России от 25.10.2024 № 7@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» на 2020 – 2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 28.12.2023 № 37@».

Мероприятия по развитию электроэнергетики регионального значения (*) на территории муниципального округа Лотошино предусмотрены следующими иными действующими отраслевыми документами:

– Схема территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 (в редакции от 16.04.2024 № 358-ПП);

– Инвестиционная программа ПАО «Россети Московский регион» на 2024 – 2029 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 28.11.2024 №24@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион», утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2023 № 31@».

Перечень мероприятий в соответствии с указанными выше отраслевыми документами приводится в таблицах 3.5.5.4.

Таблица 3.5.5.4. Мероприятия по развитию электроэнергетики муниципального округа Лотошино, предусмотренные отраслевыми документами

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Параметры	Очередность
1	Схема территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23			
1.1	ПС 110 кВ Лотошино*	реконструкция	-	-
2	Инвестиционная программа ПАО «Россети Московский регион» на 2024 – 2029 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 28.11.2024 №24@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион», утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2023 № 31@».			
2.1	Модернизация ПС-110 кВ № 409 "Лотошино" путем замены ТТ-10 кВ на трехобмоточные в яч. ф.4 и ф.5 в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, п.г.т.Лотошино, 50:02:0030204:84 *	модернизация	2 шт.(прочие)	2025
	Модернизация систем телемеханики на ПС 110 кВ №409 "Лотошино", в т.ч. ПИР, М.О., Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Кирова, 23 *	модернизация	9 310 п.м.; 97 шт.(прочие)	2028

№ п/п	Наименование объекта	Вид работ	Параметры	Очередность
	Модернизация ПС-110 кВ № 409 «Лотошино» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, п. Лотошино, ул. Кирова, д. 23*	модернизация	1 шт.(прочие)	2028
	Модернизация ПС 110 кВ №409 Лотошино с установкой дуговых защит на присоединения 6-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н *	модернизация	3 000 п.м.; 91 шт.(прочие)	2028
2.2	Модернизация ВЛ 110 кВ "Грибово-Лотошино-1,2" с заменой опор № 56, № 70 марки ПБ-26 на опоры марки У110 2+5, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, Лотошинский р-н *	модернизация	2 шт.(прочие)	2024

Мероприятия по строительству и реконструкции питающих центров приводятся в генеральном плане в информационных целях и не являются предметом утверждения генерального плана.

Для реализации проектов застройки территории потребуется:

- соблюдение охранных зон объектов магистрального электросетевого хозяйства, работающих на напряжении 35 кВ и выше (Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, расположенных на участках планируемой застройки или около них;

- вынос за пределы площадок строительства или перекладка в кабель участков воздушных линий электропередачи строго по техническим условиям владельцев коммуникаций.

Также следует отметить, что выполнение мероприятий по технологическому присоединению осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

Вопросы непосредственного распределения прироста нагрузок и размещения новых сооружений и сетей (количество, мощность, место размещения и трассы ЛЭП), а также перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов электроэнергетики, уточняются техническими условиями энергоснабжающих организаций на стадии разработки

рабочей документации, с соблюдением норм и правил электроснабжения существующих сохраняемых потребителей на рассматриваемой территории.

На территории муниципального округа проходят ВЛ 750 кВ находящиеся в ремонтно-эксплуатационном обслуживании ПАО «Россети». При производстве работ в охранной зоне ВЛ 750 кВ следует получить разрешение в ПАО «Россети».

На рассматриваемой территории имеются объекты электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион». Мероприятия по сохранности или выносу существующих объектов предусматриваются в соответствии с научно-технической документацией (НТД) отдельным проектом.

В случае необходимости получения документов на вынос объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Московский регион» из зоны строительства, благоустройства и охранных зон объектов, на присоединение мощности к сетям ПАО «Россети Московский регион», на временное электроснабжение объектов (механизация строительства), заявителю следует обратиться с заявкой в один из клиентских офисов ПАО «Россети Московский регион».

Размещение объектов по производству электрической энергии осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (в редакции от 15.01.2019 № 5).

3.6.6. Связь

На территории муниципального округа все категории пользователей обеспечиваются полным набором услуг связи на основе современных технологий.

На период подготовки генерального плана операторы связи, действующие в границах муниципального округа (наиболее крупный из них – ПАО «Ростелеком») обеспечивают полный набор услуг связи на основе современных технологий. В том числе:

- система кабельного телевидения;
- система передачи данных;
- система телефонной связи;
- система проводного радиовещания;
- система оповещения о чрезвычайных ситуациях;
- система домофонной связи;
- диспетчеризация лифтов;
- система технологического обеспечения и региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион».

Сети связи специального назначения на стадии разработки проекта генерального плана не рассматриваются.

Услуги мобильной телефонной связи предоставляют операторы под торговыми марками МТС, Мегафон, Билайн, Tele2 (под брендом Ростелеком) и многие другие.

Телефонизация производственных и общественно-деловых объектов осуществляется в соответствии с современными тенденциями развития, связанными с переносом объемов пользования с традиционных телекоммуникационных услуг к новым видам услуг: предоставление услуг на основе мультисервисных транспортных сетей (магистральных и сетей доступа), широкополосный Интернет-доступ (ШПД), СПС третьего поколения (3G) и ряд других.

В настоящее время активно продолжается развитие сетей подвижной сотовой связи, что требует дальнейшего расширения сетей при помощи установки дополнительного оборудования на существующие базовые станции или увеличения числа вышек.

Вдоль транспортной инфраструктуры проходят действующие кабельные линии связи и линейно-кабельные сооружения связи ПАО «Ростелеком» и других организаций и ведомств операторов связи Московской области.

Согласно Правилам охраны линий связи, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, вдоль трасс линий связи устанавливаются охранные зоны – в виде участков земли, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи на 2 метра с каждой стороны.

3.6.7. Организация поверхностного стока

Поверхностный сток с селитебных территорий является одним из источников загрязнения водных объектов взвешенными веществами и нефтепродуктами. Водным законодательством РФ запрещается сброс в водные объекты неочищенных до установленных нормативов дождевых, талых и поливо-мочных вод, отводимых с селитебных и промышленных территорий. Для муниципального округа Лотошино характерно наличие обширных территорий с ограниченно благоприятными и неблагоприятными инженерно-геологическими условиями обусловленное значительной заболоченностью и потенциальной подтопляемостью территории. Большая часть переувлажнённых и заболоченных земель занята лесными массивами и находится за пределами выделенных планировочных районов.

Сельскохозяйственные земли, расположенные в границах сельских поселений, в значительной степени осушены, однако в настоящее время часть мелиоративных систем пришла в упадок, что приводит к вторичной заболочиваемости территории. Значительную площадь заболоченные и подтопляемые участки с неблагоприятными инженерно-геологическими условиями занимают в районе д. Афанасово и д. Петровское.

Территории д. Введенское и д. Савостино по степени заболоченности занимают промежуточное положение. Крупные заболоченные котловины, занятые торфяниками, имеются в районе д. Калистово и д. Ильинское.

В результате осушительной мелиорации некоторые болота значительно сократились в размерах (болото «Головино» на левобережье р. Руссы к северо-востоку от с. Судниково). Наименьшие площади болота и потенциально подтопляемые земли занимают в районе деревень Коноплево и Микулино, что связано с лучшей дренированностью территории, расположенной вдоль долины р. Шоши.

Территория планировочного района Ошейкинское имеет хорошо развитую речную сеть, принадлежащую бассейну р. Волги.

Наиболее крупными водотоками на территории поселения является река Лобь, протекающая на небольшом отрезке вблизи западной границе поселения, и река Лама, протекающая в северо-восточной части поселения. Река Лама в границах поселения принимает такие наиболее значительные притоки, как:

- левые притоки – Городня, Озерня (Озёрная);
- правые притоки – Большая Сестра (Сестра), Малая Сестра.

Все реки являются типичными равнинными реками с весенним половодьем и летне-осенним паводочным периодом.

Питание рек складывается на 55–61 % из снегового, от 17 до 33 % – из грунтового и от 11 до 23 % – из дождевого. Кроме того в западной части сельского поселения

Ошейкинское, между деревнями Круглово и Гаврилово расположено самое крупное озеро муниципального округа Лотошино – озеро Круглое, имеющее множество мелких озёр старичного типа по долинам рек Ламы, Большой и Малой Сестры.

В юго-восточной части сельского поселения расположено ЗАО «Рыбокомбинат «Лотошинский», в ведении находится сеть прудов, общей площадью 1322 га.

В условиях интенсивной хозяйственной деятельности на территории муниципального округа, поверхностный сток, поступающий с селитебной оказывает большое влияние на качество воды. Несмотря на резкое увеличение расхода воды в водотоках в периоды весеннего половодья и летне-осенних дождей, концентрация взвешенных веществ и нефтепродуктов в поверхностном стоке оказывается выше, чем в межень за счёт их выноса талым и дождевым стоками с водосбора.

К обострению проблемы загрязнения приведёт рост расходов поверхностного стока, связанный с намечаемым увеличением площадей застройки, и, следовательно, увеличением площадей с твёрдым покрытием, ростом автомобильного парка. Ещё одним аспектом влияния транспорта является зимняя расчистка дорог. Загрязнённый нефтепродуктами и солями снег складывается вдоль дорог и в период снеготаяния является ещё одним загрязнителем поверхностных вод и грунтов.

Основными видами загрязняющих веществ, содержащихся в дождевых и талых сточных водах, являются:

- плавающий мусор (листья, ветки, бумажные и пластмассовые упаковки и др.);
- взвешенные вещества (пыль, частицы грунта);
- нефтепродукты;
- органические вещества (продукты разложения растительного и животного происхождения);
- соли (хлориды, в основном содержатся в талом стоке и во время оттепелей);
- химические вещества (их состав определяется наличием и профилем предприятий).

Концентрация загрязняющих веществ изменяется в широком диапазоне в течение сезонов года и зависит от многих факторов: степени благоустройства водосборной территории, режима её уборки, грунтовых условий, интенсивности движения транспорта, интенсивности дождя, наличия и состояния сети дождевой канализации.

Расчётная концентрация основных видов загрязняющих веществ, согласно СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (в редакции от 27.12.2021), составляет:

- в дождевом стоке с территорий жилой застройки ~ 500 мг/л взвешенных веществ и ~ 8 мг/л нефтепродуктов, в талом стоке ~ 2000 мг/л взвешенных веществ и ~ 20 мг/л нефтепродуктов;
- с магистральных дорог и улиц с интенсивным движением транспорта в дождевом стоке ~ 800 мг/л взвешенных веществ и ~ 20 мг/л нефтепродуктов.

В настоящее время в муниципальном округе Лотошино система дождевой канализации в основном, отсутствует. Поверхностный сток без очистки поступает на рельеф, централизованные системы бытовой канализации развиты слабо. Большинство населённых пунктов сельского поселения не обеспечены централизованными системами отвода и очистки бытовых стоков.

Поверхностный сток без очистки поступающий в ближайшие водоприемники, ухудшает их санитарное состояние.

Отсутствие организованного отвода поверхностного стока является причиной затопления пониженных участков, проезжих частей улиц, снижения несущей способности грунтов. Основная задача организации поверхностного стока – сбор и удаление поверхностных вод с селитебных территорий, защита территории от подтопления поверхностным стоком, поступающим с верховых участков, обеспечения надлежащих условий для эксплуатации селитебных территорий, наземных и подземных сооружений.

Низкий уровень благоустройства территорий, отсутствие организованного поверхностного стока, либо фрагментарной сети под воздействием природно-техногенных факторов – одна из причин проявления негативных инженерно-геологических процессов:

- подтопления заглубленных частей зданий;
- заболачивания территории;
- снижения несущей способности грунта;
- морозного пучения;
- возникновения оползней.

Предупреждение возможности образования таких негативных процессов заложено в развитии дождевой канализации муниципального округа.

При разработке схемы отведения и очистки поверхностного стока с промышленных площадок необходимо учесть источники, характер и степень загрязнения территории,

размеры, конфигурацию и рельеф водосборного бассейна, наличие свободных площадей для строительства очистных сооружений и др. Выбор схемы отведения и очистки поверхностного стока осуществляется на основании оценки технической возможности и экономической целесообразности следующих мероприятий:

— использование очищенного поверхностного стока в системах технического водоснабжения;

— локализация тех участков производственных территорий, на которых возможно попадание на поверхность специфических загрязнений, с отводом стока в производственную канализацию или после их предварительной очистки – в дождевую сеть;

— раздельное отведение поверхностного стока с водосборных площадей, отличающихся по характеру и степени загрязнения территорий;

— самостоятельной очистки поверхностного стока.

Очищенный поверхностный сток может использоваться в системах производственного водоснабжения. В этом случае целесообразно после аккумуляции и отстаивания направлять поверхностный сток для дальнейшей очистки и корректировки ионного состава на сооружения водоподготовки.

Отведение поверхностного стока с селитебных территорий и территорий предприятий в водные объекты должно производиться в соответствии с положениями Федерального закона от 10 января 2002 г. №7 «Об охране окружающей среды», требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», а также с учётом специфических условий его формирования: эпизодичности выпадения атмосферных осадков, интенсивности процессов снеготаяния, резкого изменения расходов и концентрации стоков во времени, зависимости химического состава от функционального назначения и степени благоустройства территории.

На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязнённая часть поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т.е. не менее 70 % годового стока для селитебной территории и территорий предприятий, близких к ним по загрязнённости, и весь объём стока с предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсическими свойствами или значительным количеством органических веществ. При этом СанПиН 2.1.3684-21, отведение поверхностного стока с промышленных площадок и жилых зон через дождевую канализацию должно исключить поступление в неё бытовых сточных вод и промышленных стоков.

Степень очистки поверхностного стока, поступающего с селитебной определяется условиями приёма его в системы водоотведения муниципального округа или условиями выпуска в водные объекты. Выбор метода очистки поверхностного стока, а также тип и конструкция очистных сооружений определяются их производительностью, необходимой степенью очистки по приоритетным показателям загрязнения и гидрогеологическими условиями, наличием территории под размещение, рельефом местности.

Местоположение планируемых очистных сооружений, объём поверхностного стока, поступающий на них, а также трассировку сети дождевой канализации необходимо уточнить при разработке «Расчётной схемы дождевой канализации» муниципального округа Лотошино». При разработке схемы дождевой канализации необходимо учитывать объём поверхностного стока, поступающего с планируемых территорий и существующей застройки, расположенных на общей для них водосборной площади.

При размещении очистных сооружений поверхностного стока должен быть выдержан размер санитарно-защитной зоны, определенной отдельным проектом и установленной в законном порядке в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3.

При размещении очистных сооружений поверхностного стока должен быть выдержан размер санитарно-защитной зоны, определенной отдельным проектом и установленной в законном порядке в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №3.

В связи с освоением территорий муниципального округа, суммарный **объем дождевых вод** поступающий с территорий планируемого строительства **составляет 779,9 тыс. куб. м/год, в том числе на первую очередь – 328,0 тыс. куб. м/год**, в том числе:

– с территорий планируемого размещения объектов индивидуальной жилой застройки – 278,6 тыс. куб. м/год на расчетный срок (в том числе на первую очередь – 146,1 тыс. куб. м/год);

– с территорий планируемого размещения объектов многоквартирной жилой застройки – 30,0 тыс. куб. м/год на расчетный срок (в том числе на первую очередь – 10,2 тыс. куб. м/год);

– с территорий планируемого размещения объектов многофункционального общественно-делового, производственного, коммунально-складского и рекреационного назначения – 471,3 тыс. куб. м/год на расчетный срок (в том числе на первую очередь – 171,8 тыс. куб. м/год).

На следующих стадиях проектирования необходимо определить потребность в очистных сооружениях дождевой канализации, объем дождевых вод, поступающих на очистные сооружения, а так же местоположение таких объектов.

В связи с низким развитием системы дождевой канализации муниципального округа Лотошино, в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», необходимо разработать «Схему водоотведения поверхностных ливневых стоков муниципального округа Лотошино Московской области».

Современная транспортная нагрузка на дороги требует постоянного ухода за дорожным полотном зимой. В процессе зимней уборки улиц города возникает необходимость утилизации значительных объёмов загрязнённого снега.

Наиболее экономичным способом утилизации вывозимого с проезжих частей улиц снега является его складирование с последующим естественным таянием. Для естественного таяния снега характерным является значительная продолжительность периода таяния и постепенный отток талых вод небольшими расходами. В связи с этим реальной схемой является очистка талых вод фильтрованием через устроенные фильтры. При таянии снега на водонепроницаемой площадке или в специально организованной ёмкости можно организовать достаточно длительное отстаивание и фильтрование талой воды, очищающее воду от загрязнений.

Для решения мероприятий по снегоудалению необходима разработка комплексной «Генеральной схемы по снегоудалению муниципального округа», которая должна содержать решения о принятых способах снегоудаления с учётом поперечных профилей улиц, расчётных диаметров водостоков, бытовой канализации, возможности размещения снегоприёмных камер и снеготаялок

4. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИЗ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Сведения о планируемых объектах федерального и регионального значения приводятся для информативной целостности документа и не являются предметом утверждения генерального плана.

4.1. Сведения об объектах федерального значения, предусмотренных документами территориального планирования Российской Федерации сведения об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса

Документами территориального планирования Российской Федерации являются схемы территориального планирования Российской Федерации в следующих областях:

- 1) федеральный транспорт (железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный, трубопроводный транспорт), автомобильные дороги федерального значения;
- 2) оборона страны и безопасность государства;
- 3) энергетика;
- 4) высшее образование;
- 5) здравоохранение.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р²⁰ утверждена Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения.

В документе приводятся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения в области транспорта, их основные характеристики и местоположение.

В части, касающейся территории муниципального округа Лотошино, сведения отсутствуют.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р²¹ утверждена схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта).

В документе приводятся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения в области федерального транспорта.

Применительно к территории муниципального округа Лотошино приводятся следующие сведения:

²⁰ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения».

²¹ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)».

№	Наименование объекта	Местоположение объекта	Основные характеристики объекта	Основное назначение объекта
17.	Реконструкция МГ "Серпухов - Ленинград" и МГ "Белоусово - Ленинград"	Московская область, городской округ Лотошино	проектный объем транспортировки газа - 15,4 млрд. куб. метров в год	обеспечение надежного газоснабжения г. Санкт-Петербурга
22.	Реконструкция магистрального газопровода Белоусово - Ленинград на участке КС Белоусово - граница с ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"	Московская область, городской округ Лотошино	проектный объем транспортировки газа - до 7 млрд. куб. метров в год	приведение системы магистральных газопроводов в соответствие требованиям действующих нормативных документов для обеспечения безопасности и бесперебойности транспорта газа и повышения надежности газоснабжения

Приказ Минэнерго России от 04.09.2019 № 939 «Об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и включении в реестр объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть»

В Приложении к приказу Минэнерго России от 04.09.2019 № 939 приводится Перечень объектов электросетевого хозяйства, отнесенных к единой национальной (общероссийской) электрической сети, в котором, применительно к территории муниципальный округ Лотошино, приводятся следующие сведения:

18. ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - Грибово.

Инвестиционная программа ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети»

Инвестиционной программой ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети», утвержденной приказом Минэнерго России от 25.10.2024 № 7@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» на 2020 – 2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 28.12.2023 № 37@» мероприятия на территории муниципального округа Лотошино не предусмотрены.

Указ Президента Российской Федерации от 18.08.1996 № 1217 (ред. от 22.04.2013) «О Государственном комплексе «Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации»

В целях обеспечения охраны Государственного комплекса «Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации и в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» утверждено Положение о Государственном комплексе «Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации и границы территории Государственного комплекса «Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Государственный комплекс «Завидово» Федеральной службы охраны Российской Федерации (далее именуется - Комплекс) включает в себя:

- особо охраняемую природную территорию - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение (далее именуется – территория Комплекса);
- закрытые военные городки, предназначенные для размещения военнослужащих и гражданского персонала Комплекса;
- подразделения, необходимые для обеспечения деятельности Комплекса, а также обслуживания официальной государственной загородной резиденции Президента Российской Федерации (резиденция «Русь»), расположенной на территории Комплекса.

Приказ Федеральной службы охраны Российской Федерации № 362, Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 329 от 21.07.2015 (ред. от 06.09.2018) «Об утверждении Положения о национальном парке «Государственный комплекс «Завидово»

В соответствии с Приказом Федеральной службы охраны Российской Федерации и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21.07.2015 № 362/329 «Об утверждении Положения о национальном парке «Государственный комплекс «Завидово» национальный парк «Государственный комплекс «Завидово» (далее именуется - национальный парк) представляет собой особо охраняемую природную территорию.

В соответствии с Положением о национальном парке «Государственный комплекс «Завидово», утверждённым приказом Федеральной службы охраны Российской Федерации и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21.07.2015 № 362/329, на его территории запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, историко-культурным объектам и которая противоречит его целям и задачам, в том числе:

- 1) разведка и разработка полезных ископаемых;
- 2) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
- 3) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
- 4) предоставление на территории национального парка садоводческих и дачных участков;
- 5) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов, размещение которых предусмотрено пунктом 1 статьи 15 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», объектов, связанных с функционированием национального парка и с обеспечением функционирования расположенных в его границах населенных пунктов;
- 6) заготовка древесины, живицы;
- 7) промысловая охота;
- 8) промышленное и прибрежное рыболовство;
- 9) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов, за исключением их заготовки гражданами для собственных нужд в радиусе двух километров от населенных пунктов, расположенных в границах национального парка;
- 10) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, а также сбор биологических коллекций, кроме сбора, осуществляемого в рамках научно-исследовательской деятельности национального парка;
- 11) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
- 12) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, а также сплав древесины по водотокам и водоемам;
- 13) движение и стоянка механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и специально предусмотренных для этого мест, передвижение на катерах, лодках и других плавательных средствах по водным объектам, находящимся на территории национального парка (кроме случаев, связанных с функционированием национального парка или использованием указанных средств с разрешения начальника Комплекса);
- 14) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
- 15) самовольное ведение археологических раскопок, сбор и вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;
- 16) нахождение на территории национального парка с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах

общего пользования, с капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, за исключением случаев, установленных настоящим Положением, а также связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования территории национального парка и иных случаев с разрешения начальника Комплекса;

17) самовольное проведение взрывных работ;

18) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных мероприятий, осуществляемых по согласованию с начальником Комплекса);

19) создание объектов размещения отходов производства и потребления, а также радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

20) мойка транспортных средств на берегах водных объектов;

21) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стенов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений на территории национального парка, имущества Комплекса, а также нанесение надписей и знаков на историко-культурные объекты;

22) содержание на территории национального парка собак без привязи вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нахождение с собаками на землях, находящихся в непосредственном владении Комплекса (за исключением случаев, связанных с функционированием национального парка или их использованием с разрешения начальника Комплекса).

В пределах границ национального парка допускается научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных, ветеринарнопрофилактических, противоэпизоотических и противопожарных мероприятий, охотустроительных, землеустроительных и лесоустроительных работ, проведение выборочных и сплошных санитарных рубок.

В пределах границ национального парка разрешается проведение биотехнических мероприятий (за исключением заповедной зоны), регулирование численности охотничьих ресурсов способами, исключающими нанесение ущерба другим объектам животного мира (за исключением заповедной зоны), спортивная и любительская охота (за исключением заповедной и особо охраняемой зоны).

На территории национального парка установлен дифференцированный режим особой охраны с учетом природных, историко-культурных и иных особенностей.

На территории национального парка установлен дифференцированный режим особой охраны с учетом природных, историко-культурных и иных особенностей, согласно которому выделены следующие зоны:

1) заповедная зона (включает в себя земли, находящиеся в непосредственном владении Комплекса), предназначенная для сохранения природной среды в естественном состоянии, в границах которой запрещается осуществление любой экономической, хозяйственной и рекреационной деятельности.

Уменьшение площади заповедной зоны не допускается.

В пределах заповедной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 9 настоящего Положения, запрещаются:

проведение биотехнических мероприятий;

регулирование численности охотничьих ресурсов способами, наносящими ущерб другим объектам животного мира;

спортивная и любительская охота.

Пребывание на территории заповедной зоны граждан, не являющихся сотрудниками национального парка или ФСО России, допускается с разрешения начальника Комплекса;

2) особо охраняемая зона (включает в себя земли, находящиеся в непосредственном владении Комплекса, а также реки Шоша, Лама, Яуза, Лобь, Малая Сестра, Инюха и озеро Круглое), предназначенная для сохранения природной среды в естественном состоянии и в

границах которой допускаются ее посещение в целях познавательного туризма и проведение экскурсий.

Уменьшение площади особо охраняемой зоны не допускается.

В пределах особо охраняемой зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 9 настоящего Положения, запрещаются:

спортивная и любительская охота;

спортивное и любительское рыболовство;

строительство зданий и сооружений, предназначенных для размещения посетителей национального парка, а также устройство и оборудование стоянок для ночлега;

накопление и размещение отходов производства и потребления;

заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд.

Пребывание на территории особо охраняемой зоны граждан, не являющихся сотрудниками национального парка или ФСО России, допускается с разрешения начальника Комплекса;

3) рекреационная зона, предназначенная для обеспечения и осуществления рекреационной деятельности (включает в себя земли, находящиеся в непосредственном владении Комплекса).

В пределах рекреационной зоны дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 9 настоящего Положения, запрещаются:

отдых, ночлег, разведение костров за пределами предусмотренных для этого мест;

пребывание граждан вне дорог общего пользования и специально выделенных маршрутов.

В рекреационной зоне допускаются при наличии разрешения начальника Комплекса:

спортивное и любительское рыболовство в специально отведенных местах;

спортивная и любительская охота;

сбор пищевых лесных ресурсов гражданами для собственных нужд в радиусе двух километров от населенных пунктов, расположенных в границах национального парка;

распашка земель;

сенокосение, проводимое в специально отведенных местах в целях заготовки кормов для диких и сельскохозяйственных животных и обеспечения пожарной безопасности;

содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания;

временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем десять дней) в специально определенных начальником Комплекса местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования;

работы по комплексному благоустройству территории;

4) зона хозяйственного назначения 1 (включает в себя земли, находящиеся в непосредственном владении Комплекса), предназначенная для осуществления деятельности, направленной на обеспечение функционирования национального парка.

В зоне хозяйственного назначения 1 допускаются:

работы по комплексному благоустройству территории;

строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, в том числе дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, связанных с функционированием национального парка;

содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания;

5) зона хозяйственного назначения 2 (включает в себя земли других собственников и пользователей), предназначенная для осуществления деятельности, направленной на

обеспечение функционирования национального парка и жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории.

В зоне хозяйственного назначения 2 дополнительно к ограничениям, установленным в пункте 9 настоящего Положения, запрещается предоставление садоводческих и дачных участков, а также отвод (продажа) земельных участков, находящихся в ведении других пользователей и собственников, без согласования с ФСО России.

В зоне хозяйственного назначения 2 допускаются:

строительство, реконструкция, ремонт (по согласованию с Комплексом) и эксплуатация дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных объектов, существующих в границах национального парка и связанных с функционированием объектов, расположенных на землях других пользователей и собственников;

строительство, реконструкция, ремонт (по согласованию с Комплексом) и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов для жизнедеятельности граждан, проживающих на землях населенных пунктов, а также на садовых (дачных) земельных участках, предоставленных до 18 августа 1996 г., за исключением зданий, строений и сооружений, предназначенных для функционирования объектов туристской индустрии;

распашка земель;

сенокосение;

временное складирование бытовых отходов (на срок не более чем десять дней) в согласованных с начальником Комплекса местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения и транспортирования;

работы по комплексному благоустройству территории.

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации № 293, Приказ Федеральной службы охраны Российской Федерации № 59 от 07.05.2019 «Об охранной зоне национального парка «Государственный комплекс «Завидово»

Приказом Минприроды России № 293, ФСО России № 59 от 07.05.2019 установлена охранный зона национального парка «Государственный комплекс «Завидово» и утверждено Положение об охранной зоне национального парка «Государственный комплекс «Завидово».

Охранный зона установлена для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на национальный парк и прилегающие к нему земельные участки и водные объекты.

Земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдением особого правового режима, установленного для таких земельных участков в соответствии с Положением.

Границы охранной зоны, а также режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах охранной зоны учитываются при осуществлении социально-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, проведении лесоустройства, осуществлении государственной инвентаризации лесов, разработке лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования.

Государственный комплекс "Завидово" Федеральной службы охраны Российской Федерации (далее - Комплекс) в границах охранной зоны осуществляет:

- 1) охрану природных комплексов и объектов растительного и животного мира, историко-культурных объектов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;
- 2) научные исследования;
- 3) экологическое просвещение;
- 4) государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды);

5) реализацию иных функций в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

На территории охранной зоны **запрещается** деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы национального парка, в том числе:

- 1) деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима;
- 2) деятельность, влекущая за собой причинение вреда почвам как объекту охраны окружающей среды, а также нарушение геологических обнажений, пускание палов и выжигание растительности, за исключением случаев, связанных с проведением противопожарных мероприятий, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 3) деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира;
- 4) разведка и разработка полезных ископаемых;
- 5) применение ядохимикатов, химических и биологических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев, связанных с защитой лесов от вредителей и болезней;
- 6) размещение радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- 7) проведение сплошных рубок леса, выборочных рубок леса интенсивностью выше 30 процентов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 8) заготовка и сбор, а также уничтожение мха, лесной подстилки и других недревесных лесных ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 9) подсочка лесных насаждений, заготовка живицы;
- 10) создание лесных плантаций;
- 11) строительство промышленных объектов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 12) создание объектов размещения и обезвреживания отходов производства и потребления любого класса опасности;
- 13) промысловая охота;
- 14) промышленное и прибрежное рыболовство;
- 15) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации.

На территории охранной зоны **допускаются**:

- 1) любительское и спортивное рыболовство в соответствии с законодательством Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов;
 - 2) сбор (заготовка) пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов) гражданами для собственных нужд;
 - 3) размещение и эксплуатация линейных объектов транспортной инфраструктуры.
- Охота (за исключением промысловой охоты), а также проведение биотехнических и противоэпизоотических мероприятий на территории охранной зоны допускаются по согласованию с Комплексом.

Выделение в границах охранной зоны территорий, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не предусмотрено.

Убытки при ограничении прав в связи с установлением, изменением охранной зоны подлежат возмещению Федеральной службой охраны Российской Федерации в полном объеме с учетом особенностей, установленных статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Срок наступления обязанности Федеральной службы охраны Российской Федерации по возмещению убытков составляет не более пяти лет со дня установления, изменения охранной зоны либо со дня, когда лица, указанные в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса


Российской Федерации, узнали или должны были узнать об установлении, изменении охранной зоны.

В границах охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с настоящим Положением и Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 № 997 «Об утверждении Требованиями по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».

Границы охранной зоны обозначаются на местности специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками.

Организация и выполнение работ по обозначению границ охранной зоны на местности специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками осуществляются Комплексом.

Условные обозначения:



Карта-схема границ охранной зоны национального парка "Государственный комплекс «Завидово»

Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»

В целях сохранения культурного наследия народов Российской Федерации утверждён Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, в котором применительно к территории муниципального округа Лотошино приводятся следующие сведения:

Раздел II. ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ	
Московская область	
ЛОТОШИНСКИЙ РАЙОН	
Наименование объекта	-
Микулинское городище (летописный город Микулин Тверского княжества), XII - XVI вв. н.э.	-
Сильменовское городище, III - VII вв. н.э.	-

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики

В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р²² приводятся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения в области энергетики, их основные характеристики и местоположение. В части, касающейся территории муниципального округа Лотошино, сведения отсутствуют.

Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2025 - 2030 годы

В соответствии со «Схемой и программой развития электроэнергетических систем России на 2025 – 2030 годы», утвержденными приказом Минэнерго России от 29.11.2024 № 2328 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2025 - 2030 годы»²³ мероприятия по строительству и реконструкции объектов электроэнергетики федерального значения, в части, касающейся территории муниципального округа Лотошино, сведения отсутствуют.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения

В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2025 № 3321-р²⁴ приводятся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения в области здравоохранения, их основные характеристики и местоположение. В части, касающейся территории муниципального округа Лотошино, сведения отсутствуют.

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования

В Схеме территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утверждённой Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р²⁵ приводятся сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения в области высшего образования, их основные характеристики и местоположение. В части, касающейся территории муниципального округа Лотошино, сведения отсутствуют.

²² Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики».

²³ Приказ Минэнерго России от 29.11.2024 № 2328 «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2025 - 2030 годы».

²⁴ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.11.2025 № 3321-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения».

²⁵ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования».


4.2. Сведения об объектах регионального значения, предусмотренных документами территориального планирования, сведения об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса

Схема территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития

Схема территориального планирования Московской области - основные положения градостроительного развития, утвержденная постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23²⁶, определяет на территории Московской области 16 устойчивых систем расселения, которые формируются по доминирующим характеристикам функционального освоения и пространственной организации с целью реализации перспективных пространственных преобразований.

Для каждого типа устойчивых систем расселения определены направления структурной реорганизации, преобладающее функциональное назначение, типы застройки и средовые характеристики, а также основные макропараметры регулирования градостроительной деятельности.

Территория муниципального округа Лотошино Московской области расположена в Волоколамско-Можайской устойчивой системе расселения.




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  Границы субъектов Российской Федерации
-  Границы устойчивых систем расселения Московской области
-  Границы городских округов
-  Существующие особо охраняемые природные территории федерального значения

²⁶ Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития».

Модели планировочной организации территории:



Фрагмент Карты устойчивых систем расселения Московской области

Волоколамско-Можайская устойчивая система расселения по доминирующим признакам функционального освоения и пространственной организации является рекреационно-аграрной.

В границах устойчивых систем расселения выделяются территории с преобладающим типом функционально-планировочной организации по 5 типам моделей: урбанизированная, субурбанизированная, аграрная, рекреационная и природно-рекреационная модели.

Для территории муниципального округа Лотошино выделены субурбанизированная, аграрная и природно-рекреационная модели планировочной организации территории. Северо-восточную часть территории муниципального округа Лотошино занимает существующая особо охраняемая природная территория федерального значения.

В приложении № 1 Типология устойчивых систем расселения Московской области к нормативам градостроительного проектирования Московской области, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30²⁷ приводятся сведения применительно Волоколамско-Можайской устойчивой системы расселения.

Типология устойчивых систем расселения Московской области

№ п/п	Устойчивая система расселения	Функциональное назначение	Тип пространственной организации	Преобладающий тип застройки
1	Волоколамско-Можайская	рекреационно-аграрная	распределенная периферийная	дисперсный сверхнизкоплотный малоэтажный

Планируемые объекты регионального значения в сфере здравоохранения

Номер на карте	Наименование	Статус (планируемый к размещению, планируемый к реконструкции)	Основание для размещения	Округ	Местоположение	Емкость
90	Больничный стационар	Планируемый к реконструкции	<*>	Лотошино	п.г.т. Лотошино, ул. Спортивная, д. 9, к. 1, 2	30
467	Амбулаторно-поликлиническое учреждение	Планируемый к размещению	<*>	Лотошино	д. Савостино	139
817	Фельдшерско-акушерский пункт	Планируемый к размещению	<*>	Лотошино	п. Большая Сестра	10
818	Фельдшерско-акушерский пункт	Планируемый к размещению	<*>	Лотошино	д. Узорово	10
819	Фельдшерско-акушерский пункт	Планируемый к размещению	<*>	Лотошино	д. Званово	10
820	Фельдшерско-акушерский пункт	Планируемый к размещению	<*>	Лотошино	д. Савостино	10
821	Фельдшерско-акушерский пункт	Планируемый к размещению	<*>	Лотошино	д. Доры	20
822	Фельдшерско-акушерский пункт	Планируемый к размещению	<*>	Лотошино	д. Ушаково	10

²⁷ Постановление Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области».

Номер на карте	Наименование	Статус (планируемый к размещению, планируемый к реконструкции)	Основание для размещения	Округ	Местоположение	Емкость
823	Фельдшерско-акушерский пункт	Планируемый к размещению	<*>	Лотошино	д. Монасеино	10
824	Фельдшерско-акушерский пункт	Планируемый к размещению	<*>	Лотошино	д. Коноплево	10


Планируемые объекты регионального значения в области социального обслуживания населения Московской области

Номер на карте	Округ	Наименование	Местоположение	Основание
105	Лотошино	Универсальный комплексный центр социального обслуживания населения (УКЦСОН)	п.г.т. Лотошино	<*>

<*> Предложение СТП МО ОПГР - в соответствии с расчетами по РНПП МО (Местоположение объекта уточняется при разработке генерального плана округа, при включении в Госпрограмму и при проведении конкурсных процедур на проектирование и строительство объекта).

Планируемые природные экологические территории Московской области регионального значения

№ п/п	Номер на карте	Название	Категория	Местоположение (округ)	Площадь, га
116	Р4.5	Транзитная территория N 5	транзитная территория	Шаховская, Лотошино	3640,0
130	Р4.19	Транзитная территория N 19	транзитная территория	Лотошино	829,9
140	Р4.29	Транзитная территория N 29	транзитная территория	Лотошино	1331,1
160	Р4.49	Транзитная территория N 49	транзитная территория	Лотошино	1543,7





Фрагмент Карты планируемого размещения объектов регионального значения в иных областях в соответствии с полномочиями Московской области. Планируемые природные экологические и природных экологические территории регионального значения.

Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области

Постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8²⁸ утверждена Схема территориального планирования транспортного обслуживания Московской области.

Преобразование радиальной сети автомобильных дорог в Московской области в современную сетевую структуру осуществляется за счет создания трехуровневой структуры с разделением автомобильных дорог каждого уровня по функциональным и техническим признакам, по условиям проезда по ним и доступа на них транспортных средств.

Опорную сеть автомобильных дорог Московской области составят два уровня сетевой структуры автомобильных дорог.

Первый уровень сетевой структуры формируют автомагистрали федерального и регионального значения - автомобильные дороги высших технических категорий с многополосными проезжими частями, обеспечивающие движение автотранспортных средств на дальние расстояния с высокими скоростями движения. Планируется, что автомагистрали будут строиться и реконструироваться на расчетную скорость движения не менее 150 км/ч с устройством пересечений со всеми автомобильными и железными дорогами исключительно в разных уровнях. Въезд на автомагистрали и съезд с них обеспечивается исключительно через транспортные развязки в разных уровнях, устраиваемые только на пересечениях федеральных и региональных автомагистралей между собой и на пересечениях со скоростными автомобильными дорогами.

Сооружение ЦКАД является первоочередным мероприятием развития транспортной системы Московской области и решает следующие задачи:

- интеграция сети автомобильных дорог Московской области, Российской Федерации и международной опорной сети автомобильных дорог;
- отвлечение от перегруженной автотранспортом центральной части Московской области транзитных потоков, в том числе по маршрутам международных транспортных коридоров;
- обеспечение условий для формирования опорных точек роста экономики Московской области;
- активизация транспортных связей между различными частями области (центральной, срединной и периферийной) по хордовым направлениям.

Кроме ЦКАД, в систему автомагистралей войдут:

- участки существующих и планируемых автомобильных дорог федерального значения;
- подъезды к аэропортам международного значения;
- автомобильные дороги регионального значения в периферийных частях области.

²⁸ Постановление Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 «Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного обслуживания Московской области».

Второй уровень сетевой структуры формируют скоростные автомобильные дороги федерального и регионального значения. Планируется строительство и реконструкция этих автомобильных дорог на расчетную скорость движения не менее 120 км/ч с обеспечением непрерывного режима движения; все пересечения с автомобильными и железными дорогами организуются только в разных уровнях. Такой режим движения на скоростных автомобильных дорогах позволит значительно повысить их пропускную и провозную способность, избежать эффекта «опустынивания» освоенных территорий центральной и срединной частей области.

Сеть скоростных автомобильных дорог федерального и регионального значения обеспечит комфортные автотранспортные связи между населенными пунктами в центральной части Московской области, связи между крупными городами срединной и периферийной частей Московской области, а также соединит МКАД и ЦКАД.

Третий уровень сетевой структуры формируют обычные автомобильные дороги, обеспечивающие связность городов и других населенных пунктов Московской области между собой. Эти автомобильные дороги сократят время поездок между муниципальными образованиями и тем самым расширят для населения области возможности получения социальных и культурных услуг, увеличат для него спектр и доступность мест приложения труда. Планируется строительство и реконструкция таких автомобильных дорог на расчетную скорость движения 60-100 км/ч. Пересечения обычных автомобильных дорог между собой организуются, как правило, в одном уровне; с магистральными железными дорогами - в разных уровнях. Съезды на эти автомобильные дороги и выезды с них на автомагистрали (автомобильные дороги опорной сети автомобильных дорог Московской области) возможны только через скоростные автомобильные дороги (автомобильные дороги второго уровня сетевой структуры).

Пересечения между автомобильными дорогами организуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Принципы организации пересечений следующие:

- пересечения автомагистралей федерального и регионального значения между собой осуществляются исключительно в разных уровнях;
- пересечения автомагистралей федерального и регионального значения со скоростными автомобильными дорогами федерального и регионального значения осуществляются исключительно в разных уровнях;
- пересечения скоростных автомобильных дорог федерального и регионального значения с обычными автомобильными дорогами осуществляются или в разных уровнях, или исключительно в виде примыканий;
- пересечения обычных автомобильных дорог между собой осуществляются в одном или разных уровнях в зависимости от категории дорог;
- исключаются въезды (выезды) с обычных автомобильных дорог на автомагистрали федерального и регионального значения.

Схемой территориального планирования транспортного обслуживания Московской области предусмотрены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры регионального значения в границах муниципального округа Лотошино:

Планируемые характеристики обычных автомобильных дорог регионального значения

Номер автомобильной дороги	Номер участка	Наименование автомобильной дороги/участка	Показатели						
			Строительство(С)/Реконструкция (Р)	Длина участка, км	Категория	Число полос движения, шт.	Ширина полосы отвода, м	Зоны планируемого размещения линейного объекта	
								Ширина ²⁹ , м	Площадь ³⁰ , га
0182	32018206	Лотошино – Суворово – Клин (Лотошинский район)	Р	2,3	II	2	49	50	11,3
0309	32030901	Восточный обход д. Михалево	С	2,1	III	2	46	200	41,2
0310	32031001	Восточный обход р.п. Лотошино	С	7,2	III	2	46	150	107,6
0310	32031002	Восточный обход р.п. Лотошино	С	6,1	III	2	46	300	182,7
0311	32031101	Суворово – Ошейкино – Максимова (Лотошинский район)	Р	8,3	III	2	46	40	33,2
0313	32031301	Восточный обход с. Микулино	С	3,0	III	2	46	200	60,0
0415	32041501	Южный обход р.п. Лотошино	С	7,4	III	2	46	200	148,4
0415	32041502	Южный обход р.п. Лотошино	Р	3,4	III	2	46	50	16,8
0881	32088102	Канищево – Аринькино	Р	2,4	IV	2	35	50	12,2
0882	32088201	Афанасово – Раменье	Р	4,3	IV	2	35	40	17,1
0893	32089301	«Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Павловское	Р	0,8	IV	2	35	40	3,4
0894	32089401	«Суворово – Ошейкино – Максимова» – Кушелово	Р	3,8	IV	2	35	40	15,1
0898	32089801	Агнищево – Кульпино – Стрешневы Горы	Р	3,3	IV	2	35	40	13,0
1821	32182101	Кельи – Званово (км 0,0 – км 0,42)	Р	0,4	IV	2	35	40	1,7
2103	32210301	Кушелово – Телешово	Р	1,6	IV	2	35	60	9,3
2181	32218101	«Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка» – Нововасильевское	Р	1,0	III	2	46	100	10,0

Перечень планируемых вертолетных площадок (вертодромов) авиации общего назначения

№ согласно СТП ТО МО	Наименование вертолетной площадки	Местоположение
30	Введенское	северо-западнее д. Введенское, пересечение а/д Лотошино - Афанасово - Введенское и а/д Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка
31	Кировский	центральная часть п. Кировский, ул. Кирова, рядом с пожарной частью
32	Брыково	южнее д. Брыково, а/д Суворово - Ошейкино - Максимова

Перечень планируемых к размещению объектов ТЗК

№ п/п	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности	Адрес объекта	Направление инвестирования ³¹
30	Муниципальный округ Лотошино		


²⁹ Ширина зоны планируемого размещения объектов при реконструкции может быть увеличена для обеспечения их нормативных параметров. Приведено среднее значение ширины зоны планируемого размещения по участкам дорог (уточняется по графическим материалам).

При реконструкции автомобильных дорог IV категории и улиц в жилой застройке на территории сельских населенных пунктов параметры линейных объектов и ширину зоны планируемого размещения следует принимать в соответствии с классификацией улично-дорожной сети на данной территории (ширина зоны уменьшается до красных линий).

³⁰ Приведено среднее значение площади зоны планируемого размещения по участкам дорог (уточняется по графическим материалам).

³¹ С – строительство объекта.

№ п/п	Наименование объекта, сведения о регистрации права собственности	Адрес объекта	Направление инвестирования ³¹
30.1	Резерв АЗС	Лотошинский муниципальный район, АЗС, Лотошино – Афанасово – Введенское, д. Афанасово	С
30.2	Резерв АЗС	Лотошинский муниципальный район, АЗС, Лотошино – Ошейкино, д. Ошейкино	С
30.3	Резерв АЗС	Лотошинский муниципальный район, АЗС, Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка, с. Микулино	С
30.4	Резерв МАЗК	Лотошинский муниципальный район, МАЗК, Лотошино – Суворово – Клин, правая сторона, д. Ушаково	С




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

		Границы субъектов Российской Федерации		
		Границы городских округов		
		Существующие особо охраняемые природные территории федерального значения		
		МКАД с планируемыми боковыми проездами и дублерами		
сущ	план	рекон	Железнодорожные пути	
			Железнодорожные пути общего пользования	
			Железнодорожные пути необщего пользования	
			Улично-дорожная сеть	
			Автомобильные дороги федерального значения	
			Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения	
			Магистральные улицы	
			Жилые улицы	
			Линии общественного пассажирского транспорта	
			Линии метрополитена	
			Линии рельсового скоростного пассажирского транспорта	
			Объекты транспортного обслуживания	
			Федерального значения* / регионального значения	
				Существующие / планируемые / реконструируемые / ликвидированные
			Пункты пропуска через Государственную границу	
			Станции автозаправочные	
			Стоянки (парковки) автомобилей	
			Иные объекты придорожного сервиса	
			Транспортно-пересадочные узлы	
			Мостовые сооружения	
			Транспортные развязки в разных уровнях	
			Тоннели	
			Пешеходные переходы в разных уровнях	
			Вертодромы	
			Железнодорожные станции	
			Остановочные пассажирские железнодорожные пункты	
			Транспортно-логистический центр	
			Речные порты	
			Причалы	
			Паронные переправы	
			Судоходные гидротехнические сооружения внутренних водных путей	
			Наплавные мосты	
			Электродепо метрополитена	
			Трамвайные депо	
			Станции метрополитена	

*Объекты федерального значения приведены в информационных целях и утверждению не подлежат

Фрагмент Карты развития объектов транспортной инфраструктуры

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ			
			Границы субъектов Российской Федерации
			Границы городских округов
			Существующие особо охраняемые природные территории федерального значения
сущ	план	рекон	Железнодорожные пути
			Железнодорожный путь общего пользования
			Железнодорожный путь необщего пользования
			Автомобильные дороги
			Автомобильные дороги
			Улицы
			Линии общественного пассажирского транспорта
			Линия метрополитена
			Линия скоростного трамвая
			Зоны линейных объектов
			Зона планируемого размещения объектов автомобильного транспорта
			Зона планируемого размещения рельсового скоростного пассажирского транспорта
			Зона планируемого размещения ВСМ
			Зона планируемого размещения железных дорог
			Зона планируемого размещения линий метрополитена
			Придорожная полоса
			Тридцатикилометровая зона вокруг контрольной точки аэродрона*
			Приаэродромная территория**

Фрагмент Карты зон с особыми условиями использования территории от объектов транспортной инфраструктуры

Примечание: ¹¹ Ширина зоны планируемого размещения объектов при реконструкции может быть увеличена для обеспечения их нормативных параметров. Приведено среднее значение ширины зоны планируемого размещения по участкам дорог (уточняется по графическим материалам).

Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области

В соответствии со Схемой развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области, утверждённой постановлением Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5³² применительно к территории муниципального округа Лотошино Московской области приводятся следующие сведения:

ПЕРЕЧЕНЬ ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

№ на карте	Название	Категория	Местоположение (округ)	Охранная зона
3	"Государственный комплекс "Завидово"	Национальный парк	Волоколамский Клин Лотошино	Имеется


ПЕРЕЧЕНЬ ООПТ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

№ на карте	Название	Категория	Местоположение (округ)
66	Верховое болото в кв. 37 Микулинского лесничества	Памятник природы	Лотошино
67	Гнездо белого аиста в д. Высочки	Памятник природы	Лотошино
68	Микулино городище на р. Шоша	Памятник природы	Лотошино
69	Озеро Алпатово и его котловина	Памятник природы	Лотошино
70	Аринкинский	Государственный природный заказник	Лотошино
70.1	Боборыкинский	Государственный природный заказник	Лотошино
71	Верховое болото с клюквой	Государственный природный заказник	Лотошино
72	Лесные кварталы и междуречье рек Большая и Малая Сестра	Государственный природный заказник	Лотошино
72.1	Озера Большое и Малое Соколово	Прибрежная рекреационная зона	Лотошино

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К ОРГАНИЗАЦИИ ООПТ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

№ на карте	Название	Местоположение (округ)	Категория	Площадь, га	Обоснование создания
11.1	Лотошинские пруды	Лотошино	Государственный природный заказник	2100	Ценное водно-болотное угодье, место гнездования и остановки на пролете многих видов птиц, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Московской области
11.2	Малая Лобца	Лотошино	Государственный природный заказник	4500	Естественные сосновые леса, болота, луга, местообитания редких видов: серый журавль, глухарь, единственное место произрастания горца живородящего в Московской области

³² Постановление Правительства Московской области от 11.02.2009 № 106/5 «Об утверждении Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области».



<p>Существующие ООПТ федерального значения</p> <p>площадью более 30 га</p> <ul style="list-style-type: none"> Государственные природные заповедники Национальные парки <p>площадью менее 30 га</p> <ul style="list-style-type: none"> Памятники природы с охранными зонами Охранные зоны существующих ООПТ федерального значения <p>Существующие ООПТ областного значения:</p> <p>площадью более 20 га</p> <ul style="list-style-type: none"> Государственные природные заказники Памятники природы Прибрежные рекреационные зоны Особо охраняемые водные объекты <p>площадью менее 20 га</p> <ul style="list-style-type: none"> Государственные природные заказники Государственные природные заказники с охранными зонами Памятники природы Памятники природы с охранными зонами Охранные зоны существующих ООПТ областного значения 	<p>Планируемые к организации ООПТ областного значения:</p> <p>площадью более 20 га</p> <ul style="list-style-type: none"> Природные парки Государственные природные заказники Памятники природы Особо охраняемые водные объекты Прибрежные рекреационные зоны Природно-исторические комплексы <p>площадью менее 20 га</p> <ul style="list-style-type: none"> Памятники природы Природные микрозаповедники <p>для ООПТ площадью более 20 га</p> <ul style="list-style-type: none"> Планируемые к организации охранные зоны ООПТ областного значения Планируемые расширения территорий существующих ООПТ областного значения (более чем на 100 га, либо более чем на 25% от площади ООПТ) Планируемые существенные изменения границ существующих охранных зон ООПТ областного значения <p>для ООПТ площадью менее 20 га</p> <ul style="list-style-type: none"> Планируемые к организации охранные зоны ООПТ областного значения
--	--

Фрагмент Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области

Территориальная схема обращения с отходами Московской области

Постановлением Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47³³ утверждена территориальная схема обращения с отходами Московской области.

Сведения о мероприятиях регионального значения применительно к территории муниципального округа Лотошино отсутствуют.

³³ Постановление Правительства Московской области от 22.12.2016 № 984/47 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Московской области».

Государственная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы

В соответствии с государственной программой Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утверждённой постановлением Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1061/35³⁴ сведения о мероприятиях регионального значения применительно к территории муниципального округа Лотошино отсутствуют.

Генеральная схема газоснабжения Московской области до 2030 года

В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанной ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», одобренной утверждённым решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 № 11 предусмотрены следующие мероприятия:

1. Реконструкция ГРС с-з Введенский или строительство новой ГРС с проектной производительностью не менее 21 тыс. м³/час (в долгосрочной перспективе);
2. Газопровод распределительный высокого давления к н.п. Дрызлово (г.о. Шаховская) (0,2 км)

Инвестиционной программой ПАО «Россети Московский регион» на 2024-2029 годы

В соответствии с Инвестиционной программой ПАО «Россети Московский регион» на 2024 – 2029 годы, утверждённой приказом Минэнерго России от 28.11.2024 №24@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион», утверждённую приказом Минэнерго России от 22.12.2023 № 31@» предусмотрены мероприятия регионального значения:

1. Модернизация ПС-110 кВ № 409 "Лотошино" путем замены ТТ-10 кВ на трехобмоточные в яч. ф.4 и ф.5 в РУ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, п.г.т.Лотошино, 50:02:0030204:84;
2. Модернизация систем телемеханики на ПС 110 кВ №409 "Лотошино", в т.ч. ПИР, М.О., Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Кирова, 23;
3. Модернизация ПС-110 кВ № 409 «Лотошино» с оборудованием комплексом по обеспечению информационной безопасности, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, п. Лотошино, ул. Кирова, д. 23;
4. Модернизация ПС 110 кВ №409 Лотошино с установкой дуговых защит на присоединения 6-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н;
5. Модернизация ВЛ 110 кВ "Грибово-Лотошино-1,2" с заменой опор № 56, № 70 марки ПБ-26 на опоры марки У110 2+5, в т.ч. ПИР. МО, Волоколамский р-н, Лотошинский р-н.;

³⁴ Постановление Правительства Московской области от 04.10.2022 № 1061/35 «О досрочном прекращении реализации государственной программы Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2026 годы и утверждении государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы».

4.3. Сведения об утверждённой документации по планировке территории планируемого размещения объектов

4.3.1. Сведения об утверждённой документации по планировке территории планируемого размещения объектов федерального значения

Применительно к территории муниципального округа Лотошино в ИСГД МО приводятся сведения о документации по планировке территории планируемого размещения объектов федерального значения:

Поз. №	Наименование документации по планировке территории	Распорядительный документ
1.	Документация по планировке территории, расположенной в границах Лотошинского муниципального района и городского округа Шаховская Московской области (шифр ВОЛС/ВКО-3.9)	Приказ руководителя департамента строительства Министерства обороны Российской Федерации от 19.06.2017 № 395 «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной в границах Лотошинского муниципального района и городского округа Шаховская Московской области (шифр ВОЛС/ВКО-3.9)»

4.3.2. Сведения об утверждённой документации по планировке территории планируемого размещения объектов регионального значения (Московской области)

Применительно к территории муниципального округа Лотошино в ИСГД МО приводятся сведения о документации по планировке территории планируемого размещения объектов регионального (Московской области) значения:

Поз. №	Наименование документации по планировке территории	Распорядительный документ
1.	Проект планировки территории для реконструкции автомобильной дороги Лотошино - Стрешневы Горы - Корневское на участке км 7+100 - км 10+800 в Лотошинском муниципальном районе Московской области	Постановление Правительства Московской области от 29.02.2018 № 1399/49 «Об утверждении проекта планировки территории для реконструкции автомобильной дороги Лотошино - Стрешневы Горы - Корневское на участке км 7+100 - км 10+800 в городском поселении Лотошино Лотошинского муниципального района Московской области»
2.	Проект планировки территории для реконструкции автомобильной дороги Воробьево - Узорово в сельском поселении Ошейкинское Лотошинского муниципального района Московской области	Постановление Правительства Московской области от 29.12.2015 № 1404/49 «Об утверждении проекта планировки территории для реконструкции автомобильной дороги Воробьево - Узорово в сельском поселении Ошейкинское Лотошинского муниципального района Московской области»
3.	Документация по планировке территории для реконструкции мостового перехода через реку Лобь у деревни Кельи на км 0,15 автомобильной дороги «Хилово – Палкино» - Кельи - Званово в Лотошинском муниципальном районе Московской области	Постановление Правительства Московской области от 27.02.2018 № 142/8 «Об утверждении документации по планировке территории для реконструкции мостового перехода через реку Лобь у деревни Кельи на км 0,15 автомобильной дороги «Хилово – Палкино» - Кельи - Званово в Лотошинском муниципальном районе Московской области»

Поз. №	Наименование документации по планировке территории	Распорядительный документ
4.	Проект планировки территории для строительства автомобильной дороги Восточный обход р.п. Лотошино на участке от автомобильной дороги "Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка" - Ошенево до автомобильной дороги Лотошино - Горы Мещерские - Марково в городском округе Лотошино Московской области	Распоряжение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 05.05.2022 № 27РВ-195 «Об утверждении проекта планировки территории для строительства автомобильной дороги Восточный обход р.п. Лотошино на участке от автомобильной дороги "Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка" - Ошенево до автомобильной дороги Лотошино - Горы Мещерские - Марково в городском округе Лотошино Московской области

4.3.3. Сведения об утверждённой документации по планировке территории планируемого размещения объектов местного значения)

Применительно к территории муниципального округа Лотошино в ИСГД МО приводятся сведения о документации по планировке территории планируемого размещения объектов местного значения:

Поз. №	Наименование документации по планировке территории	Распорядительный документ
1	Проект планировки и проект межевания территории по размещению жилых домов по адресу: Московская область, Лотошинский район, пос. Кировский	Постановление Главы городского округа Лотошино Лотошинского муниципального района Московской области № 13.04.20211 № 110 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории»
2.	Документация по планировке территории по адресу: Московская область, Лотошинский муниципальный район, городское поселение Лотошино, д. Стрешневы горы	Распоряжение Министерства строительного комплекса Московской области от 01.12.2016 № П12/4070 «Об утверждении документации по планировке территории по адресу: Московская область, Лотошинский муниципальный район, городское поселение Лотошино, д. Стрешневы горы»
3.	Документация по планировке территории по адресу: Московская область, Лотошинский муниципальный район, городское поселение Лотошино	Распоряжение Министерства жилищной политики Московской области от 07.12.2019 № П2/0079-19 «Об утверждении документации по планировке территории по адресу: Московская область, городской округ Лотошино, городское поселение Лотошино»
4.	Документация по планировке территории по адресу: Московская область, городской округ Лотошино, п. Большая Сестра, д. Узорово, д Сологино	Распоряжение Главного управления государственного строительного надзора Московской области от 14.02.2024 № УДПТ/ГНН-0018-2024 «Об утверждении документации по планировке территории по адресу: Московская область, городской округ Лотошино, п. Большая Сестра, д. Узорово, д Сологино»

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ОБРАЗУЕМЫХ ИЗ ЛЕСНЫХ ПОСЕЛКОВ, В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЛОТОШИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжением Правительства Московской области от 08.10.2024 № 632-РП¹ утверждены предложения относительно местоположения границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, в городском округе Лотошино Московской области (см. приложение 7):

1) местоположения границ населенного пункта село Микулино городского округа Лотошино Московской области, образуемого с учетом включения лесного поселка площадью 0,4322 га, расположенного в квартале 6 выделы 8 и 36 Микулинского участкового лесничества Волоколамского лесничества;

2) местоположения границ населенного пункта село Микулино городского округа Лотошино Московской области, образуемого с учетом включения лесного поселка площадью 1,0 га, расположенного в квартале 6 выдел 22 Микулинского участкового лесничества Волоколамского лесничества;

3) местоположения границ населенного пункта поселок Немки городского округа Лотошино Московской области, образуемого с учетом включения лесного поселка площадью 13,397 га, расположенного в квартале 60 выделы 8, 9, 46, 48, 58, 59, 61, 65, 67, 74, 83, 84 Микулинского участкового лесничества Волоколамского лесничества;

4) местоположения границ населенного пункта рабочий поселок Лотошино городского округа Лотошино Московской области, образуемого с учетом включения лесного поселка площадью 0,7352 га, расположенного в квартале 11 выделы 6 и 34 Лотошинского участкового лесничества Волоколамского лесничества;

5) местоположения границ населенного пункта поселок Кировский городского округа Лотошино Московской области, образуемого с учетом включения лесного поселка площадью 1,5376 га, расположенного в квартале 11 выделы 14, 35, 36 Лотошинского участкового лесничества Волоколамского лесничества.

Генеральным планом муниципального округа Лотошино в соответствии с распоряжением Правительства Московской области от 08.10.2024 № 632-РП предлагается перевод земель лесного фонда в земли населённых пунктов общей площадью 17,102 га, в том числе:

- 6,232 га из земельных участков категории земли лесного фонда стоящих на кадастровом учёте (см. таблицу 6.1);

- 10,87 га из земель лесного фонда на которых земельные участки не сформированы.

¹ Распоряжение Правительства Московской области от 08.10.2024 № 632-РП «Об утверждении предложений относительно местоположения границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, в городском округе Лотошино Московской области».

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ (ИСКЛЮЧАЕМЫХ) В (ИЗ) ГРАНИЦЫ (ГРАНИЦ) НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Таблица 6.1 Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель	Вид разрешенного использования	Населенный пункт	Функц. зона
1.	50:02:0010205:111 (включаемая площадь 0,659 га) ¹	Земли лесного фонда	Для ведения лесного хозяйства	с. Микулино	Ж2
2.	50:02:0020102:11 (включаемая площадь 4,61 га) ¹	Земли лесного фонда	Заготовка древесины (включая СОМ); заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности, выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев), строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов; строительство, реконструкция эксплуатация линейных объектов; осуществление религиозной деятельности; изыскательские работы.	п. Немки	Ж2, Т
3.	50:02:0040111:4 (включаемая площадь 0,760 га) ¹	Земли лесного фонда	заготовка древесины (включая СОМ); заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; осуществление научно-исследовательской деятельности; образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности; выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов; строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; осуществление религиозной деятельности; изыскательские работы.	п. Кировский	Ж2
4.	50:02:0040111:1 (включаемая площадь 0,203га) ¹	Земли лесного фонда	заготовка древесины (включая СОМ); заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; осуществление научно-исследовательской деятельности; образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности; выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов; строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; осуществление религиозной деятельности; изыскательские работы	п. Кировский	Ж2

¹ В составе земель населенных пунктов образуемых из лесных поселков (Распоряжение Правительства Московской области от 08.10.2024 № 632-РП «Об утверждении предложений относительно местоположения границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, в городском округе Лотошино Московской области»).

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель	Вид разрешенного использования	Населенный пункт	Функц. зона
5.	50:02:0000000:8094	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	автомобильный транспорт	п. Немки	Т
6.	50:02:0020321:2	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Под объектом коммунального назначения (многоквартирный жилой дом, огороды, роща)	д. Рождество	Ж1, Ж2
7.	50:02:0010102:82	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	для размещения комплектной трансформаторной подстанции	д. Коноплёво	К
8.	50:02:0020511:203	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	для размещения комплектной трансформаторной подстанции	д. Телешово	Ж2
9.	50:02:0010402:266	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Для размещения, обслуживания и эксплуатации опоры №89 ВЛ 35 кВ "Лотошино-Введенское 1,2"	д. Введенское	СП4

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель	Вид разрешенного использования	Населенный пункт	Функц. зона
10.	50:02:0010402:265	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	Для размещения, обслуживания и эксплуатации опоры №90 ВЛ 35 кВ "Лотошино-Введенское 1,2"	д. Введенское	К
11.	50:02:0010209:126	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	для размещения комплектной трансформаторной подстанции	с. Микулино	К
12.	50:02:0040220:66	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	п. Кировский	О1
13.	50:02:0040110:136	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	п. Кировский	О1
14.	50:02:0010305:124	Земли сельскохозяйственного назначения	для ведения личного подсобного хозяйства (полевой)	д. Раменье	Ж2
15.	50:02:0010305:123	Земли сельскохозяйственного назначения	для ведения личного подсобного хозяйства (полевой)	д. Раменье	Ж2
16.	50:02:0010507:41	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
17.	50:02:0010507:43	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
18.	50:02:0010507:56	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
19.	50:02:0010507:58	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
20.	50:02:0010507:44	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
21.	50:02:0010507:40	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
22.	50:02:0010507:35	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
23.	50:02:0010507:4	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства (земли общего пользования)	д. Звягино	Ж2
24.	50:02:0010507:33	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Звягино	Ж2

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель	Вид разрешенного использования	Населенный пункт	Функц. зона
25.	50:02:0010507:34	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
26.	50:02:0010507:26	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
27.	50:02:0010507:32	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
28.	50:02:0010507:59	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
29.	50:02:0010507:55	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
30.	50:02:0010514:7	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
31.	50:02:0010514:134	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
32.	50:02:0010514:153	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
33.	50:02:0010514:155	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения личного подсобного хозяйства	п. Новолотошино	Ж2
34.	50:02:0010514:192	Земли сельскохозяйственного назначения	для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
35.	50:02:0010514:58	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
36.	50:02:0010514:22	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	п. Новолотошино	Ж2
37.	50:02:0010514:179	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
38.	50:02:0010514:31	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
39.	50:02:0010514:139	Земли сельскохозяйственного назначения	Под дачное строительство	п. Новолотошино	Ж2
40.	50:02:0010514:84	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
41.	50:02:0010514:3	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
42.	50:02:0010514:239	Земли сельскохозяйственного назначения	ведение садоводства	п. Новолотошино	Ж2
43.	50:02:0010514:9	Земли сельскохозяйственного назначения	Для дачного строительства	п. Новолотошино	Ж2
44.	50:02:0010514:175	Земли сельскохозяйственного назначения	Для дачного строительства	п. Новолотошино	Ж2
45.	50:02:0010514:19	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель	Вид разрешенного использования	Населенный пункт	Функц. зона
46.	50:02:0010514:86	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	п. Новолотошино	Ж2
47.	50:02:0010516:135	Земли сельскохозяйственного назначения	садоводство	п. Новолотошино	Ж2
48.	50:02:0010514:15	Земли сельскохозяйственного назначения	Под садоводство	п. Новолотошино	Ж2
49.	50:02:0010516:120	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
50.	50:02:0010514:43	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
51.	50:02:0010514:208	Земли сельскохозяйственного назначения	для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
52.	50:02:0010514:168	Земли сельскохозяйственного назначения	Для дачного строительства	п. Новолотошино	Ж2
53.	50:02:0010514:112	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
54.	50:02:0010514:234	Земли сельскохозяйственного назначения	под дачное строительство	п. Новолотошино	Ж2
55.	50:02:0010514:224	Земли сельскохозяйственного назначения	Садоводство	п. Новолотошино	Ж2
56.	50:02:0010514:117	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
57.	50:02:0010514:2	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
58.	50:02:0010514:75	Земли сельскохозяйственного назначения	Под садоводство	п. Новолотошино	Ж2
59.	50:02:0010514:10	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
60.	50:02:0010514:193	Земли сельскохозяйственного назначения	Под садоводство	п. Новолотошино	Ж2
61.	50:02:0010514:183	Земли сельскохозяйственного назначения	для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
62.	50:02:0010514:26	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
63.	50:02:0010514:47	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
64.	50:02:0010514:207	Земли сельскохозяйственного назначения	Для дачного строительства	п. Новолотошино	Ж2
65.	50:02:0010514:140	Земли сельскохозяйственного назначения	Для дачного строительства	п. Новолотошино	Ж2
66.	50:02:0010514:123	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель	Вид разрешенного использования	Населенный пункт	Функц. зона
67.	50:02:0010514:230	Земли сельскохозяйственного назначения	для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
68.	50:02:0010514:130	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
69.	50:02:0010514:191	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения личного подсобного хозяйства	п. Новолотошино	Ж2
70.	50:02:0010514:222	Земли сельскохозяйственного назначения	для дачного строительства	п. Новолотошино	Ж2
71.	50:02:0010514:266	Земли сельскохозяйственного назначения	ведение огородничества	п. Новолотошино	Ж2
72.	50:02:0010514:33	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
73.	50:02:0010514:53	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
74.	50:02:0010514:148	Земли сельскохозяйственного назначения	Для дачного строительства	п. Новолотошино	Ж2
75.	50:02:0010514:275	Земли сельскохозяйственного назначения	ведение садоводства	п. Новолотошино	Ж2
76.	50:02:0010514:57	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
77.	50:02:0010514:161	Земли сельскохозяйственного назначения	Под дачное строительство	п. Новолотошино	Ж2
78.	50:02:0010514:199	Земли сельскохозяйственного назначения	для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
79.	50:02:0010516:125	Земли сельскохозяйственного назначения	Под огородничество	п. Новолотошино	Ж2
80.	50:02:0010514:188	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения личного подсобного хозяйства	п. Новолотошино	Ж2
81.	50:02:0010514:79	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
82.	50:02:0010514:262	Земли сельскохозяйственного назначения	ведение садоводства	п. Новолотошино	Ж2
83.	50:02:0010514:6	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
84.	50:02:0010514:174	Земли сельскохозяйственного назначения	Для дачного строительства	п. Новолотошино	Ж2
85.	50:02:0010514:103	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
86.	50:02:0010101:119	Земли сельскохозяйственного назначения	под садоводство	п. Новолотошино	Ж2
87.	50:02:0010514:83	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель	Вид разрешенного использования	Населенный пункт	Функц. зона
88.	50:02:0010514:180	Земли сельскохозяйственного назначения	для ведения садоводства	п. Новолотошино	Ж2
89.	50:02:0010514:42	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
90.	50:02:0010514:101	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
91.	50:02:0010514:167	Земли сельскохозяйственного назначения	Под дачное строительство	п. Новолотошино	Ж2
92.	50:02:0010514:265	Земли сельскохозяйственного назначения	ведение садоводства	п. Новолотошино	Ж2
93.	50:02:0010514:171	Земли сельскохозяйственного назначения	Под дачное строительство	п. Новолотошино	Ж2
94.	50:02:0010514:85	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
95.	50:02:0010514:259	Земли сельскохозяйственного назначения	ведение садоводства	п. Новолотошино	Ж2
96.	50:02:0010514:142	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения личного подсобного хозяйства	п. Новолотошино	Ж2
97.	50:02:0010514:257	Земли сельскохозяйственного назначения	для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
98.	50:02:0010514:111	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
99.	50:02:0010514:264	Земли сельскохозяйственного назначения	ведение садоводства	п. Новолотошино	Ж2
100.	50:02:0010514:212	Земли сельскохозяйственного назначения	для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
101.	50:02:0010514:11	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
102.	50:02:0010514:185	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
103.	50:02:0010514:169	Земли сельскохозяйственного назначения	Под дачное строительство	п. Новолотошино	Ж2
104.	50:02:0010514:156	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
105.	50:02:0010514:23	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
106.	50:02:0020105:918	Земли сельскохозяйственного назначения	Связь	д. Савостино	К
107.	50:02:0010514:34	Земли сельскохозяйственного назначения	Для приусадебного хозяйства	п. Новолотошино	Ж2
108.	50:02:0010514:135	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель	Вид разрешенного использования	Населенный пункт	Функц. зона
109.	50:02:0010514:263	Земли сельскохозяйственного назначения	ведение садоводства	п. Новолотошино	Ж2
110.	50:02:0010514:115	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
111.	50:02:0010514:116	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
112.	50:02:0010514:241	Земли сельскохозяйственного назначения	ведение садоводства	п. Новолотошино	Ж2
113.	50:02:0010514:113	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
114.	50:02:0010514:28	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
115.	50:02:0010514:68	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
116.	50:02:0010514:73	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
117.	50:02:0010514:152	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения личного подсобного хозяйства	п. Новолотошино	Ж2
118.	50:02:0010514:98	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
119.	50:02:0010514:67	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
120.	50:02:0010514:108	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
121.	50:02:0010514:186	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
122.	50:02:0010514:56	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
123.	50:02:0010514:51	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
124.	50:02:0010514:16	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
125.	50:02:0010514:162	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
126.	50:02:0010514:225	Земли сельскохозяйственного назначения	под дачи	п. Новолотошино	Ж2
127.	50:02:0010514:63	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
128.	50:02:0010514:118	Земли сельскохозяйственного назначения	для ведения садоводства	п. Новолотошино	Ж2
129.	50:02:0010514:143	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель	Вид разрешенного использования	Населенный пункт	Функц. зона
130.	50:02:0010514:39	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
131.	50:02:0010514:204	Земли сельскохозяйственного назначения	для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
132.	50:02:0010514:170	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
133.	50:02:0010514:13	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
134.	50:02:0010514:166	Земли сельскохозяйственного назначения	Под дачное строительство	п. Новолотошино	Ж2
135.	50:02:0010514:5	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
136.	50:02:0010514:218	Земли сельскохозяйственного назначения	под дачное строительство	п. Новолотошино	Ж2
137.	50:02:0010514:8	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
138.	50:02:0010514:261	Земли сельскохозяйственного назначения	ведение садоводства	п. Новолотошино	Ж2
139.	50:02:0040202:16	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
140.	50:02:0040202:105	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
141.	50:02:0040202:34	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
142.	50:02:0040202:30	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
143.	50:02:0040202:56	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
144.	50:02:0040202:83	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
145.	50:02:0040202:22	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
146.	50:02:0040202:117	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
147.	50:02:0040202:110	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
148.	50:02:0040202:84	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
149.	50:02:0040202:124	Земли сельскохозяйственного назначения	Под садоводство	д. Григорово	Ж2
150.	50:02:0040202:116	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель	Вид разрешенного использования	Населенный пункт	Функц. зона
151.	50:02:0040202:195	Земли сельскохозяйственного назначения	ведение садоводство	д. Григорово	Ж2
152.	50:02:0040202:13	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Григорово	Ж2
153.	50:02:0010109:8	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
154.	50:02:0040202:185	Земли сельскохозяйственного назначения	садоводство	д. Григорово	Ж2
155.	50:02:0040103:793	Земли сельскохозяйственного назначения	для ведения личного подсобного хозяйства (полевой)	д. Мамоново	Ж2
156.	50:02:0040202:207	Земли сельскохозяйственного назначения	ведение садоводства	д. Григорово	Ж2
157.	50:02:0010109:39	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
158.	50:02:0010109:24	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
159.	50:02:0040202:121	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
160.	50:02:0010109:46	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
161.	50:02:0010109:47	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
162.	50:02:0020513:2	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения личного подсобного хозяйства	д. Телешово	Ж2
163.	50:02:0010109:58	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
164.	50:02:0010109:51	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
165.	50:02:0010109:59	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
166.	50:02:0010109:86	Земли сельскохозяйственного назначения	для садоводства	д. Боровки	Ж2
167.	50:02:0010109:69	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
168.	50:02:0010109:66	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
169.	50:02:0010109:21	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
170.	50:02:0010109:63	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
171.	50:02:0010109:74	Земли сельскохозяйственного назначения	для садоводства	д. Боровки	Ж2

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель	Вид разрешенного использования	Населенный пункт	Функц. зона
172.	50:02:0010402:1380	Земли сельскохозяйственного назначения	обеспечение сельскохозяйственного производства	д. Введенское	СХ1
173.	50:02:0010109:43	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
174.	50:02:0010109:70	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
175.	50:02:0040202:80	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
176.	50:02:0040202:213	Земли сельскохозяйственного назначения	ведение садоводства	д. Григорово	Ж2
177.	50:02:0040202:104	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
178.	50:02:0040202:44	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
179.	50:02:0040202:61	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
180.	50:02:0040202:6	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Григорово	Ж2
181.	50:02:0040202:146	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Григорово	Ж2
182.	50:02:0040202:35	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
183.	50:02:0040202:63	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
184.	50:02:0040202:113	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Григорово	Ж2
185.	50:02:0040202:15	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Григорово	Ж2
186.	50:02:0040202:55	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
187.	50:02:0040202:172	Земли сельскохозяйственного назначения	для садоводства	д. Григорово	Ж2
188.	50:02:0040202:199	Земли сельскохозяйственного назначения	ведение садоводства	д. Григорово	Ж2
189.	50:02:0040202:150	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Григорово	Ж2
190.	50:02:0040202:154	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Григорово	Ж2
191.	50:02:0040202:237	Земли сельскохозяйственного назначения	ведение садоводства	д. Григорово	Ж2
192.	50:02:0040202:143	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Григорово	Ж2

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель	Вид разрешенного использования	Населенный пункт	Функц. зона
193.	50:02:0040202:151	Земли сельскохозяйственного назначения	для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
194.	50:02:0040202:190	Земли сельскохозяйственного назначения	садоводство	д. Григорово	Ж2
195.	50:02:0040202:36	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Григорово	Ж2
196.	50:02:0040202:145	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Григорово	Ж2
197.	50:02:0040202:88	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
198.	50:02:0040202:46	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
199.	50:02:0040202:147	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Григорово	Ж2
200.	50:02:0040202:211	Земли сельскохозяйственного назначения	ведение садоводства	д. Григорово	Ж2
201.	50:02:0040202:60	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
202.	50:02:0040202:28	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
203.	50:02:0040204:1316	Земли сельскохозяйственного назначения	обеспечение сельскохозяйственного производства	д. Ушаково	П
204.	50:02:0010507:60	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
205.	50:02:0040204:1304	Земли сельскохозяйственного назначения	сковотоводство	д. Ушаково	П
206.	50:02:0000000:8592	Земли сельскохозяйственного назначения	для производства рыб	д. Кушелово	О1.1
207.	50:02:0040220:58	Категория не установлена	Для строительства 3-х гаражей АМТ "ПРАЗБМ"	п. Кировский	К
208.	50:02:0000000:8683	Категория не установлена	Для ведения личного подсобного хозяйства	д. Власово	Ж2.Р
209.	50:02:0040103:877	Категория не установлена	для ведения личного подсобного хозяйства	д. Мамоново	Ж2
210.	50:02:0010402:1360	Категория не установлена	для ведения личного подсобного хозяйства	д. Введенское	Ж2

Таблица 6.2. Перечень земельных участков, исключаемых из границ населенных пунктов

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Существующая категория земель	Вид разрешенного использования	Планируемая категория земель	Функц. зона
1.	50:02:0040204:943	Земли населенных пунктов	для строительства технико-внедренческого центра	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	П
2.	50:02:0010102:78	Земли населенных пунктов	Для сельскохозяйственного производства	земель земли сельскохозяйственного назначения	СХ1
3.	50:02:0010102:79	Земли населенных пунктов	Для сельскохозяйственного производства	земель земли сельскохозяйственного назначения	СХ1
4.	50:02:0010102:77	Земли населенных пунктов	Для сельскохозяйственного производства	земель земли сельскохозяйственного назначения	СХ1
5.	50:02:0020417:1	Земли населенных пунктов	Для сельскохозяйственного производства	земель земли сельскохозяйственного назначения	СХ1
6.	50:02:0010209:76	Земли населенных пунктов	Для размещения и эксплуатации наземных объектов обслуживания газопровода-отвода с/х Шошинский (от 0,0 км до 0,2 км подключенный на 236км магистрального газопровода "Серпухов-Ленинград") и АГРС-10 с/х Шошинский	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	К
7.	50:02:0010209:75	Земли населенных пунктов	Для размещения и эксплуатации наземных объектов обслуживания газопровода-отвода с/х Шошинский (от 0,0 км до 0,2 км подключенный на 236км магистрального газопровода "Серпухов-Ленинград") и АГРС-10 с/х Шошинский	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	К
8.	50:02:0010209:77	Земли населенных пунктов	Для размещения и эксплуатации наземных объектов обслуживания газопровода-отвода с/х Шошинский (от 0,0 км до 0,2 км подключенный на 236км магистрального газопровода "Серпухов-Ленинград") и АГРС-10 с/х Шошинский	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	К

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

На территории муниципального округа в связи с планируемым размещением объектов различного значения, оказывающих влияние на окружающую среду и нормируемые объекты, требуется установление следующих зон с особыми условиями использования территорий:

Санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» ориентировочные (нормативные) санитарно-защитные зоны составляют:

- от сооружений для механической и биологической очистки с механической и (или) термической обработкой осадка в закрытых помещениях с расчетной производительностью очистных сооружений до 5 тысяч куб. м/сутки, очистных сооружений поверхностного стока открытого типа, снеготаялок и снегосплавных пунктов – 100 м;
- от насосных станций и аварийно-регулирующих резервуаров, локальных очистных сооружений производительностью более 50 тысяч куб. м/сутки – 30 м; более 0,2 тысяч куб. м/сутки до 50,0 тысяч куб. м/сутки – 20 м; до 0,2 тысяч куб. м/сутки – 15 м.
- от очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа – 50 м;

Санитарных разрывов:

- от открытых автостоянок и паркингов – 10-50 м;
- от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа – на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия;
- от улиц и автомобильных дорог местного значения, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов – на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Порядок установления, изменения и прекращения существования санитарно-защитных зон, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон устанавливаются Правилами установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222.

Охранных зон объектов электросетевого хозяйства:

- от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 10 м от всех сторон ограждения подстанции по периметру

Зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»:

от водозаборных узлов с сооружениями водоподготовки – организация зон санитарной охраны (ЗСО) водозаборных сооружений в составе 3-х поясов согласно гидрогеологическим расчетам. Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м –

при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Граница первого пояса ЗСО должна совпадать с границей участка водозабора.

Информация по зонам с особыми условиями использования территории приводится в материалах генерального плана в справочных целях и не является утверждаемой.

Порядок установления, изменения, прекращения существования зон с особыми условиями использования территорий регламентируется Земельным кодексом Российской Федерации (статья 106).

Зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе возникающие в силу закона, ограничения использования земельных участков в таких зонах считаются установленными, измененными со дня внесения сведений о зоне с особыми условиями использования территории, соответствующих изменений в сведения о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости. Зоны с особыми условиями использования территорий считаются прекратившими существование, а ограничения использования земельных участков в таких зонах недействующими со дня исключения сведений о зоне с особыми условиями использования территории из Единого государственного реестра недвижимости, если иное не предусмотрено настоящей статьей, федеральным законом.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Технико-экономические показатели. Анализ существующего положения

Население	Единицы измерения	Существующее положение	Норматив	Требуется	Дефицит/профицит
НАСЕЛЕНИЕ					
Численность постоянного населения данным Мосстата на 01.01.2025	тыс. чел.	21,85	–	–	–
Численность постоянного населения по данным Мосстата на 01.01.2024	тыс. чел.	21,89	–	–	–
Численность сезонного населения	тыс. чел.	21,50			
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И РАБОЧИЕ МЕСТА					
Численность трудовых ресурсов на 01.01.2025	тыс. чел.	13,66			
Численность занятых в экономике	тыс. чел.	3,708			
Количество рабочих мест, всего	тыс. чел.	3,708	50%	10,93	-7,22
Количество рабочих мест, доля от общей численности населения	%	33,96%			
Количество рабочих мест по видам экономической деятельности					
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	тыс. чел.	0,323			
добыча полезных ископаемых	тыс. чел.	0			
обрабатывающие производства	тыс. чел.	0,185			
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. чел.	0			
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс. чел.	0,347			
строительство	тыс. чел.	0,070			
торговля оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс. чел.	0,685			
транспортировка и хранение	тыс. чел.	0,255			
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	тыс. чел.	0,090			
деятельность в области информации и связи	тыс. чел.	0,013			

Население	Единицы измерения	Существующее положение	Норматив	Требуется	Дефицит/профицит
деятельность финансовая страховая	тыс. чел.	0,043			
деятельность по операциям с недвижимым имуществом	тыс. чел.	0,055			
деятельность профессиональная, научная и техническая	тыс. чел.	0,008			
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	тыс. чел.	0,010			
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	тыс. чел.	0,400			
образование	тыс. чел.	0,480			
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	тыс. чел.	0,390			
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	тыс. чел.	0,180			
прочие виды экономической деятельности	тыс. чел.	0,208			
Сальдо трудовой миграции	тыс. чел.				
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО					
Жилищный фонд	тыс. кв. м	0	–	–	–
многоквартирная застройка всего					
площадь	тыс. кв. м	251,8	–	–	–
проживает	тыс. чел.	9,05	–	–	–
индивидуальная застройка					
площадь	тыс. кв. м	341,6	–	–	–
проживает	тыс. чел.	12,80	–	–	–
Средняя жилищная обеспеченность населения	кв. м/чел.	27,16	–	–	–
Жилищная обеспеченность населения, проживающего в многоквартирной застройке	кв. м/чел.	27,82	–	–	–
Ветхий и аварийный фонд, в том числе	тыс. кв. м	-	–	–	–
ветхий фонд	тыс. кв. м	-	–	–	–
аварийный фонд	тыс. кв. м	-	–	–	–

Население	Единицы измерения	Существующее положение	Норматив	Требуется	Дефицит/профицит
Количество граждан в реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены	чел.	н/д			
Площадь жилья для обеспечения жильём граждан, учтённых в реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены	тыс. кв. м	н/д			
Площадь территории для строительства жилья для граждан, учтённых в реестре граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены	га	н/д			
Число семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий (очередники)	семья	н/д			
Площадь жилья для обеспечения жильём очередников	тыс. кв. м	н/д			
Площадь территории для строительства жилья для очередников	га	н/д			
Число жителей, нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного фонда	тыс. чел.	-			
Площадь жилья для обеспечения жильём нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного фонда	тыс. кв. м	-			
Площадь территории для строительства жилья для нуждающихся в переселении из ветхого и аварийного фонда	га	-			
Количество многодетных семей	семья	-			
Площадь территории участков, предоставляемых многодетным семьям	га	-			

Население	Единицы измерения	Существующее положение	Норматив	Требуется	Дефицит/профицит
СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ					
Объекты здравоохранения					
Больничные стационары					
количество	единица	1			
емкость	койка	86	6	131	-45
Площадь участков для строительства больничных стационаров, необходимых для покрытия дефицита	га	–	–	–	–
Амбулаторно-поликлинические учреждения					
количество поликлиник/ФАПов	единица	17			
емкость поликлиник/ФАПов	пос. в смену	276	17,75	388	-112
Площадь участков для строительства поликлиник/ФАПов для покрытия дефицита	га	–	–	–	–
Станции скорой помощи					
количество депо	единица	-			
количество машин	автомобиль	2	0,1	2	0
Учреждения социального обслуживания					
количество	единица	1		0	0
ёмкость	место	-			
Объекты образования					
Дошкольные образовательные организации					
количество	единица	10			
емкость	место	882	65	1420	-538
фактическая наполняемость	чел.	454			
Площадь участков для строительства дошкольных образовательных организаций для покрытия дефицита	га	–	–	–	–
Количество очередников (актуальная очередь) в дошкольных образовательных организациях	чел.				
в возрасте 3–7 лет	чел.	0			
Общеобразовательные организации					
количество	единица	7			
емкость	место	2868	135	2950	-82
фактическая наполняемость	чел.	1666			
Количество детей, обучающихся во вторую смену	чел.	0			

Население	Единицы измерения	Существующее положение	Норматив	Требуется	Дефицит/профицит
Площадь участков для строительства общеобразовательных организаций для покрытия дефицита	га	–	–	–	–
Учреждения дополнительного образования					
Детские школы искусств					
количество	единица	1			
емкость	место	346	12 % от численности детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 16 лет	317	29
Детско-юношеские спортивные школы					
количество	единица	0			
емкость	место	0	20 % от численности детей в возрасте от 6 до 15 лет	348	-348
Объекты физической культуры и массового спорта					
ЕПС (единовременная пропускная способность)	человек	1978	122/ 1000 чел.(в возрасте 3-79 лет)	2479	-501
Спортивные залы	тыс. кв. м площади пола	2,48	0,106	2,32	0,16
Плоскостные сооружения	тыс. кв. м	29,303	0,9483	20,72	8,583
Плавательные бассейны	кв. м зеркала воды	499	9,96	218	281
Площадь участков для строительства объектов физической культуры и спорта для покрытия дефицита	га	–	–	–	–
Объекты культуры и искусства					
Культурно-досуговые учреждения (зрительные залы)	пос.мест	1696	65	1420	276
Театры	пос.мест	0	-	0	0
Концертные организации	пос.мест	0	-	0	0
Места захоронений					
Кладбища					
количество	единиц	0		0	0
емкость	га	0	0,24	5,24	28,67
в том числе резерв	га	-	-	-	-
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ					
федерального значения	единица	5			

Население	Единицы измерения	Существующее положение	Норматив	Требуется	Дефицит/профицит
регионального значения	единица	13			
Местного значения	единица	0			
выявленные	единица	45			
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА					
<i>Железнодорожный транспорт</i>					
Протяжённость магистральных железнодорожных путей	км	0	-	-	-/-
Количество главных железнодорожных путей	единиц	0	-	-	-/-
<i>Водный транспорт</i>					
Количество объектов водного транспорта (пристани, причалы)	единиц	0	-	-	-/-
<i>Воздушный транспорт</i>					
Количество вертолетных площадок	единиц	0	не менее 1 площадки до 50 тыс. чел населения	1	1/-
<i>Трубопроводный транспорт</i>					
Протяжённость линий нефтепродуктопроводов	км	0	-	-	-
<i>Пассажирский транспорт</i>					
Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта, в том числе:	км	216,7	-	-	-
- автобуса	км	216,7	-	-	-
- троллейбуса	км	0	-	-	-
- трамвая	км	0	-	-	-
Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта	км/км ²	0,22	0,37	0,37	15/0
<i>Автомобильные дороги</i>					
Протяжённость автомобильных дорог общего пользования, в том числе:	км	428,29			
- федерального значения	км	51,21	-	-	-
- регионального значения	км	298,11	-	-	-
- местного значения	км	78,97	-	-	-
Плотность автомобильных дорог общего пользования	км/км ²	0,43	0,38	0,38	0/0,05
<i>Улично-дорожная сеть</i>					
Протяжённость улично-дорожной сети, в том числе:	км	205,06	-	-	-

Население	Единицы измерения	Существующее положение	Норматив	Требуется	Дефицит/профицит
- федерального значения	км	0	0	0	0
- регионального значения	км	0	0	0	0
- местного значения	км	205,06	-	-	-
<i>Протяженность магистральных улиц в том числе:</i>	км		-	-	-
- федерального значения	км	0	-	-	-
- регионального значения	км	0	-	-	-
- местного значения	км	0	-	-	-
Протяжённость велосипедных дорожек	км	0	1 велодорожка на 15 тыс. жителей в жилой зоне, протяженность велодорожек должна быть не менее 500 м	0	0/0
Транспортные развязки и искусственные сооружения					
Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	-	-	-
Количество мостов	единиц	37	-	-	-
Количество путепроводов, эстакад, тоннелей	единиц	0	-	-	-
Количество пешеходных переходов в разных уровнях	единиц	0	-	-	-
Количество пешеходных мостов	единиц	8	-	-	-
ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА					
Водоснабжение, водоотведение, Организация поверхностного стока					
Водопотребление	тыс. куб. м/сутки	Нет данных			
Протяженность водопроводных сетей	км	0			
Износ водопроводных сетей	%	-			
Водозаборные узлы					
количество	единица	0			
производительность	тыс. куб. м/сутки	-			
Водоотведение, объем стоков	тыс. куб. м/сутки	Нет данных			
Протяженность канализационных коллекторов	км	0			

Население	Единицы измерения	Существующее положение	Норматив	Требуется	Дефицит/профицит
Износ канализационных сетей	%	-			
Канализационные очистные сооружения					
количество	единица	0			
производительность	тыс. куб. м/сутки	-			
Протяженность коллекторов дождевой канализации	км	0			
Теплоснабжение					
Теплопотребление	Гкал/час	52,36			
Суммарная установленная тепловая мощность	Гкал/час	81,26			
Резерв тепловой мощности	Гкал/час	9,61			
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении	км	54,62			
Износ тепловых сетей	%	70			
Газоснабжение					
Газопотребление	млн. куб. м/год	24,191			
Протяженность газопроводов магистральных	км	121,43			
Протяженность газопроводов распределительных (высокого и среднего давлений):	км	143,98			
P ≤ 1,2 МПа	км	96,14			
P ≤ 0,6 МПа	км	47,21			
P ≤ 0,3 МПа	км	0,63			
Электроснабжение					
Фактическое электропотребление	млн. кВт*час	77,0			
Протяженность линий электропередач					
ЛЭП 35 кВ	км	91,82			
ЛЭП 110 кВ	км	16,26			
ЛЭП 220 кВ	км	0,0			
ЛЭП 500 и 750 кВ	км	39,67			
Суммарная установленная трансформаторная мощность центров питания	МВА	48,2			

Население	Единицы измерения	Существующее положение	Норматив	Требуется	Дефицит/профицит
ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ					
Объем твердых коммунальных отходов	тыс. куб. м/год				
Наличие полигонов ТКО	единиц	0			
ТЕРРИТОРИЯ					
Площадь территории	га	97957			
<i>Площадь земель, поставленных на кадастровый учет</i> (все кадастры)	га	89443,69			
Земли сельскохозяйственного назначения	га	50691,46			
мелиорированные	га	18007,44			
особоценные	га	н/д			
Земли населённых пунктов	га	2316,51			
Земли промышленности, транспорта, связи и т.д.	га	938,44			
Земли особо охраняемых территорий	га	15909,83			
Лесной фонд	га	19583,39			
Водный фонд	га	0,6			
Земли запаса	га	0			
Категория земель не установлена	га	3,46			
Территории, не стоящие на кадастровом учёте и земельные участки без координатного описания	га	8513,31			
<i>Застроенные территории</i>	га				
Застроенные территории в пределах населенных пунктов	га				
Территория жилой застройки, в том числе	га				
многоэтажной и среднеэтажной	га				
индивидуальной	га				
Территория садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан	га				
Территория общественно-деловой застройки	га				
Территория производственной и коммунально-складской застройки, инженерной, транспортной инфраструктур	га				

Население	Единицы измерения	Существующее положение	Норматив	Требуется	Дефицит/профицит
<i>Территории, выделенные под застройку (ВРИ, утв. ППТ, одобренные на ГС МО Концепции)</i>	га				
Планируемая жилая застройка, в том числе:	га				
многоквартирная	га				
индивидуальная	га				
Территория садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан	га				
Территория общественно-деловой застройки	га				
Территория производственной и коммунально-складской застройки, инженерной, транспортной инфраструктур	га				

*Приложение 3. Техничко-экономические показатели. Проектные предложения (Основные планируемые показатели развития территории)**

Поз.	Показатели	Единица измерения	Существующее положение	Первая очередь	Расчётный срок
1. Население					
1.1	Численность постоянного населения	тыс. чел.	21,85	23,50	26,07
1.2	Трудовые ресурсы	тыс. чел.	13,66	14,69	16,30
1.3	Количество рабочих мест	тыс. чел.	3,71	8,44	13,47
2. Жилищный фонд					
2.1	Жилищный фонд – всего,	тыс. м ²	593,4	654,5	740,1
	Многokвартирная жилая застройка	тыс. м ²	251,8	262,7	302,8
	Индивидуальная и блокированная жилая застройка	тыс. м ²	341,6	391,8	437,3
2.2	Ветхий/аварийный	тыс. м ²	-	-	-
2.3	Новая многоквартирная жилая застройка в т.ч.	тыс. м ²	-	10,9	51,0
	по ВРИ	тыс. м ²	-	5,0	40,1
	по ППТ	тыс. м ²	-	5,9	5,9
	концепции	тыс. м ²	-	-	-
	иные предложения (администрация, Минимущества МО)		-	-	-
3. Объекты федерального значения					
<i>3.1. Транспортная инфраструктура</i>					
3.1.1.	Протяжённость магистральных железнодорожных путей	км	0	0	0
3.1.2.	Протяжённость линий высокоскоростной специализированной пассажирской магистрали (ВСМ)	км	0	0	0
3.1.3.	Протяжённость автомобильных дорог	км	51,21	51,21	51,21
3.1.4.	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0	0
3.1.5.	Количество мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей	единиц	1	1	1
3.1.6.	Количество пешеходных переходов в разных уровнях	единиц	0	0	0
<i>3.2. Инженерной инфраструктуры</i>					
3.2.1.	Электростанция гидроаккумулирующая (ГАЭС)	единиц	0	0	0
3.2.2.	Электрическая подстанция 750 кВ	единиц	0	0	0
3.2.3.	Электрическая подстанция 500 кВ	единиц	0	0	0
3.2.4.	Электрическая подстанция 220 кВ	единиц	0	0	0
3.2.5.	Тяговая подстанция (железнодорожной)	единиц	0	0	0

Поз.	Показатели	Единица измерения	Существующее положение	Первая очередь	Расчётный срок
3.2.6.	Переходный пункт 220 кВ и выше	единиц	0	0	0
3.2.7.	Переключательный пункт 220 кВ и выше	единиц	0	0	0
3.2.8.	Линии электропередачи 750, 500, 220 кВ	км	39,67	39,67	39,67
3.2.9.	Магистральный газопровод	км	121,43	121,43	121,43
3.2.10.	Компрессорная станция (КС), компрессорный цех (КЦ)	единиц	0	0	0
3.2.11.	Газораспределительная станция (ГРС, КРП)	единиц	3	3	3
3.2.12.	Станция подземного хранения газа (СПХГ)	единиц	0	0	0
3.2.13.	Объекты связи	единиц	5	5	5
3.2.14.	Сети связи	км	112	112	112
<i>3.3. Социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания</i>					
3.3.1.	*Пожарные депо	единица	0	0	0
3.3.2.	*Пожарные депо	автомобиль	0	0	0
<i>3.4. Объекты ТКО</i>					
	Завод по термическому обезвреживанию ТКО	единиц	0	0	0
4. Объекты регионального значения					
<i>4.1. Социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания</i>					
4.1.1.	Объекты (здание, комплекс зданий) медицинской помощи (кроме санаторно-курортной), оказываемой в стационарных условиях (больничные стационары)	коек	86	86	116
4.1.2.	Объекты (здание, комплекс зданий) медицинской помощи (кроме санаторно-курортной), оказываемой в стационарных условиях (больничные стационары)	единиц	1	1	1 (рек)
4.1.3.	Объекты (здание, комплекс зданий) медицинской помощи оказываемой в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара	пос./смену	276	495	505
4.1.4.	(амбулаторно-поликлиническое учреждение), объекты (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается первичная медико-санитарная помощь (ФАП / ВОП)	единиц	17	25	26
4.1.5.	Комплексные, полустационарные и нестационарные организации социального обслуживания (УКЦСОН)	единиц	1	1	2

Поз.	Показатели	Единица измерения	Существующее положение	Первая очередь	Расчётный срок
4.1.6.	Объекты (здание, комплекс зданий), на базе которого оказывается скорая медицинская помощь (станции скорой помощи)	автомобиль	2	2	3
<i>4.2. Транспортная инфраструктура</i>					
4.2.1.	Протяжённость линий рельсового скоростного пассажирского транспорта (ЛРТ)	км	0	0	0
4.2.2.	Протяжённость автомобильных дорог	км	298,11	298,11	323,91
4.2.3.	Протяжённость улично-дорожной сети	км	0	0	0
4.2.4.	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0	0
4.2.5.	Количество мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей	единиц	23	23	25
4.2.6.	Количество пешеходных переходов в разных уровнях	единиц	0	0	0
4.2.7.	Количество транспортно-пересадочных узлов на основе железнодорожной станции, линий ЛРТ, автомобильных дорог	единиц	0	0	0
4.2.8.	Количество вертолетных площадок	единиц	0	0	3
<i>4.3. Инженерной инфраструктуры</i>					
4.3.1.	Электростанция гидравлическая (ГЭС)	единиц	0	0	0
4.3.2.	Тепловая электростанция (ТЭС)	единиц	0	0	0
4.3.3.	Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ)	единиц	0	0	0
4.3.4.	Электрическая подстанция 35 кВ	единиц	3	3	3
4.3.5.	Переходный пункт 35-110 кВ	единиц	0	0	0
4.3.6.	Переключательный пункт 35-110 кВ	единиц	0	0	0
4.3.7.	Линии электропередачи 35-110 кВ	км	108,08	108,08	108,08
4.3.8.	Газопровод распределительный высокого давления	км	1,55	1,55	1,75
4.3.9.	Газопровод распределительный среднего давления	км	0	0	0
4.3.10.	Артезианская скважина (артезианская скважина Восточной системы водоснабжения (ВСВ))	единиц	0	0	0

Поз.	Показатели	Единица измерения	Существующее положение	Первая очередь	Расчётный срок
4.3.11.	Водовод	км	0	0	0
4.3.12.	Очистные сооружения (КОС)	единиц	0	0	0
4.3.13.	Канализация самотечная	км	0	0	0
4.3.14.	Канализация напорная	км	0	0	0
<i>4.4. Объекты ТКО</i>					
4.4.1.	Объект размещения ТКО	единиц	0	0	0
4.4.2.	Объект обезвреживания ТКО	единиц	0	0	0
<i>4.5. Противопожарная безопасность</i>					
4.5.1.	Пожарные депо	единица	3	3	3
4.5.2.	Пожарные депо	автомобиль	8	8	8
5. Потребности в объектах местного значения					
<i>5.1. Социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания</i>					
5.1.1.	Здание (комплекс зданий) дошкольных образовательных организаций	мест	1420	1528	1695
5.1.2.	Здание (комплекс зданий) общеобразовательных организаций	мест	2950	3173	3519
5.1.3.	Здание (комплекс зданий) организаций дополнительного образования - детско-юношеские спортивные школы	мест	348	374	415
5.1.4.	Здание (комплекс зданий) организаций дополнительного образования - детские школы искусств	мест	317	341	378
5.1.5.	Объекты культурно-досугового (клубного) типа	посадочных мест	1420	1528	1695
5.1.6.	Зрелищные организации (театры)	посадочных мест	0	0	0
5.1.7.	Зрелищные организации (концертные организации)	посадочных мест	0	0	0
5.1.8.	Спортивные сооружения (плоскостные)	тыс. м ²	20,72	22,29	24,72
5.1.9.	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (спортивные залы)	тыс. м ²	2,32	2,49	2,76
5.1.10.	Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (бассейн)	кв. м зеркала воды	218	234	260
5.1.11.	Кладбища, площадь	га	5,24	5,64	6,26
<i>5.2. Транспортная инфраструктура</i>					
5.2.1.	Гаражи (стоянки) для постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта жителей многоквартирной застройки	машино-место	2900	3025	3483

Поз.	Показатели	Единица измерения	Существующее положение	Первая очередь	Расчётный срок
5.2.2.	Объекты технического сервиса автотранспортных средств	пост	22	23	26
5.2.3.	Протяжённость велосипедных дорожек	км	0	0	0
<i>5.3. Инженерной инфраструктуры</i>					
5.3.1.	Водоснабжение				
	расчётное потребление воды питьевого качества	тыс. куб. м/сут.	Нет данных	7,85	9,8
5.3.2.	Водоотведение				
	объем водоотведения на очистные сооружения бытовых стоков	тыс. куб. м/сут.	Нет данных	7,53	9,26
	объем водоотведения на очистные сооружения поверхностного стока	тыс. куб. м/год	-	328,0	779,9
5.3.3.	Теплоснабжение				
	Расход тепла, всего	Гкал/час	52,36	120,52	175,73
5.3.4.	Газоснабжение				
	Потребление газа (прирост)	тыс. куб. м/год	24191	52715	75832
5.3.5.	Электроснабжение				
	расчётная нагрузка на шинах 6(10) кВ ЦП	МВт	20,25	36,55	53,85

Примечание:

*Основные планируемые показатели развития территории муниципального округа Лотошино Московской области являются прогнозными оценками и приводятся в информационно-справочных целях.

Приложение 4. Трансформация земель сельскохозяйственного назначения

Таблица 4.1. Перечень земельных участков с категорией земли сельскохозяйственного назначения для перевода в категорию земли населенных пунктов

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Вид разрешенного использования	Населенный пункт	Функц. зона
1.	50:02:0040220:66	Для сельскохозяйственного производства	п. Кировский	О1
2.	50:02:0040110:136	Для сельскохозяйственного производства	п. Кировский	О1
3.	50:02:0010305:124	для ведения личного подсобного хозяйства (полевой)	д. Раменье	Ж2
4.	50:02:0010305:123	для ведения личного подсобного хозяйства (полевой)	д. Раменье	Ж2
5.	50:02:0010507:41	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
6.	50:02:0010507:43	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
7.	50:02:0010507:56	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
8.	50:02:0010507:58	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
9.	50:02:0010507:44	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
10.	50:02:0010507:40	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
11.	50:02:0010507:35	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
12.	50:02:0010507:4	Для садоводства (земли общего пользования)	д. Звягино	Ж2
13.	50:02:0010507:33	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
14.	50:02:0010507:34	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
15.	50:02:0010507:26	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
16.	50:02:0010507:32	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
17.	50:02:0010507:59	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
18.	50:02:0010507:55	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
19.	50:02:0010514:7	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
20.	50:02:0010514:134	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
21.	50:02:0010514:153	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
22.	50:02:0010514:155	Для ведения личного подсобного хозяйства	п. Новолотошино	Ж2
23.	50:02:0010514:192	для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
24.	50:02:0010514:58	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
25.	50:02:0010514:22	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	п. Новолотошино	Ж2
26.	50:02:0010514:179	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
27.	50:02:0010514:31	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
28.	50:02:0010514:139	Под дачное строительство	п. Новолотошино	Ж2
29.	50:02:0010514:84	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
30.	50:02:0010514:3	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
31.	50:02:0010514:239	ведение садоводства	п. Новолотошино	Ж2
32.	50:02:0010514:9	Для дачного строительства	п. Новолотошино	Ж2
33.	50:02:0010514:175	Для дачного строительства	п. Новолотошино	Ж2
34.	50:02:0010514:19	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
35.	50:02:0010514:86	Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)	п. Новолотошино	Ж2
36.	50:02:0010516:135	садоводство	п. Новолотошино	Ж2
37.	50:02:0010514:15	Под садоводство	п. Новолотошино	Ж2
38.	50:02:0010516:120	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
39.	50:02:0010514:43	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
40.	50:02:0010514:208	для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
41.	50:02:0010514:168	Для дачного строительства	п. Новолотошино	Ж2
42.	50:02:0010514:112	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
43.	50:02:0010514:234	под дачное строительство	п. Новолотошино	Ж2
44.	50:02:0010514:224	Садоводство	п. Новолотошино	Ж2
45.	50:02:0010514:117	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
46.	50:02:0010514:2	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
47.	50:02:0010514:75	Под садоводство	п. Новолотошино	Ж2
48.	50:02:0010514:10	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
49.	50:02:0010514:193	Под садоводство	п. Новолотошино	Ж2
50.	50:02:0010514:183	для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
51.	50:02:0010514:26	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
52.	50:02:0010514:47	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
53.	50:02:0010514:207	Для дачного строительства	п. Новолотошино	Ж2
54.	50:02:0010514:140	Для дачного строительства	п. Новолотошино	Ж2
55.	50:02:0010514:123	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
56.	50:02:0010514:230	для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
57.	50:02:0010514:130	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
58.	50:02:0010514:191	Для ведения личного подсобного хозяйства	п. Новолотошино	Ж2

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Вид разрешенного использования	Населенный пункт	Функц. зона
59.	50:02:0010514:222	для дачного строительства	п. Новолотошино	Ж2
60.	50:02:0010514:266	ведение огородничества	п. Новолотошино	Ж2
61.	50:02:0010514:33	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
62.	50:02:0010514:53	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
63.	50:02:0010514:148	Для дачного строительства	п. Новолотошино	Ж2
64.	50:02:0010514:275	ведение садоводства	п. Новолотошино	Ж2
65.	50:02:0010514:57	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
66.	50:02:0010514:161	Под дачное строительство	п. Новолотошино	Ж2
67.	50:02:0010514:199	для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
68.	50:02:0010516:125	Под огородничество	п. Новолотошино	Ж2
69.	50:02:0010514:188	Для ведения личного подсобного хозяйства	п. Новолотошино	Ж2
70.	50:02:0010514:79	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
71.	50:02:0010514:262	ведение садоводства	п. Новолотошино	Ж2
72.	50:02:0010514:6	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
73.	50:02:0010514:174	Для дачного строительства	п. Новолотошино	Ж2
74.	50:02:0010514:103	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
75.	50:02:0010101:119	под садоводство	п. Новолотошино	Ж2
76.	50:02:0010514:83	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
77.	50:02:0010514:180	для ведения садоводства	п. Новолотошино	Ж2
78.	50:02:0010514:42	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
79.	50:02:0010514:101	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
80.	50:02:0010514:167	Под дачное строительство	п. Новолотошино	Ж2
81.	50:02:0010514:265	ведение садоводства	п. Новолотошино	Ж2
82.	50:02:0010514:171	Под дачное строительство	п. Новолотошино	Ж2
83.	50:02:0010514:85	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
84.	50:02:0010514:259	ведение садоводства	п. Новолотошино	Ж2
85.	50:02:0010514:142	Для ведения личного подсобного хозяйства	п. Новолотошино	Ж2
86.	50:02:0010514:257	для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
87.	50:02:0010514:111	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
88.	50:02:0010514:264	ведение садоводства	п. Новолотошино	Ж2
89.	50:02:0010514:212	для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
90.	50:02:0010514:11	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
91.	50:02:0010514:185	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
92.	50:02:0010514:169	Под дачное строительство	п. Новолотошино	Ж2
93.	50:02:0010514:156	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
94.	50:02:0010514:23	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
95.	50:02:0020105:918	Связь	д. Савостино	К
96.	50:02:0010514:34	Для приусадебного хозяйства	п. Новолотошино	Ж2
97.	50:02:0010514:135	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
98.	50:02:0010514:263	ведение садоводства	п. Новолотошино	Ж2
99.	50:02:0010514:115	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
100.	50:02:0010514:116	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
101.	50:02:0010514:241	ведение садоводства	п. Новолотошино	Ж2
102.	50:02:0010514:113	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
103.	50:02:0010514:28	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
104.	50:02:0010514:68	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
105.	50:02:0010514:73	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
106.	50:02:0010514:152	Для ведения личного подсобного хозяйства	п. Новолотошино	Ж2
107.	50:02:0010514:98	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
108.	50:02:0010514:67	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
109.	50:02:0010514:108	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
110.	50:02:0010514:186	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
111.	50:02:0010514:56	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
112.	50:02:0010514:51	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
113.	50:02:0010514:16	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
114.	50:02:0010514:162	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
115.	50:02:0010514:225	под дачи	п. Новолотошино	Ж2
116.	50:02:0010514:63	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
117.	50:02:0010514:118	для ведения садоводства	п. Новолотошино	Ж2
118.	50:02:0010514:143	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
119.	50:02:0010514:39	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
120.	50:02:0010514:204	для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
121.	50:02:0010514:170	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
122.	50:02:0010514:13	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
123.	50:02:0010514:166	Под дачное строительство	п. Новолотошино	Ж2

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Вид разрешенного использования	Населенный пункт	Функц. зона
124.	50:02:0010514:5	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
125.	50:02:0010514:218	под дачное строительство	п. Новолотошино	Ж2
126.	50:02:0010514:8	Для садоводства	п. Новолотошино	Ж2
127.	50:02:0010514:261	ведение садоводства	п. Новолотошино	Ж2
128.	50:02:0040202:16	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
129.	50:02:0040202:105	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
130.	50:02:0040202:34	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
131.	50:02:0040202:30	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
132.	50:02:0040202:56	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
133.	50:02:0040202:83	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
134.	50:02:0040202:22	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
135.	50:02:0040202:117	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
136.	50:02:0040202:110	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
137.	50:02:0040202:84	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
138.	50:02:0040202:124	Под садоводство	д. Григорово	Ж2
139.	50:02:0040202:116	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
140.	50:02:0040202:195	ведение садоводство	д. Григорово	Ж2
141.	50:02:0040202:13	Для садоводства	д. Григорово	Ж2
142.	50:02:0010109:8	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
143.	50:02:0040202:185	садоводство	д. Григорово	Ж2
144.	50:02:0040103:793	для ведения личного подсобного хозяйства (полевой)	д. Мамоново	Ж2
145.	50:02:0040202:207	ведение садоводства	д. Григорово	Ж2
146.	50:02:0010109:39	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
147.	50:02:0010109:24	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
148.	50:02:0040202:121	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
149.	50:02:0010109:46	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
150.	50:02:0010109:47	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
151.	50:02:0020513:2	Для ведения личного подсобного хозяйства	д. Телешово	Ж2
152.	50:02:0010109:58	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
153.	50:02:0010109:51	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
154.	50:02:0010109:59	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
155.	50:02:0010109:86	для садоводства	д. Боровки	Ж2
156.	50:02:0010109:69	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
157.	50:02:0010109:66	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
158.	50:02:0010109:21	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
159.	50:02:0010109:63	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
160.	50:02:0010109:74	для садоводства	д. Боровки	Ж2
161.	50:02:0010402:1380	обеспечение сельскохозяйственного производства	д. Введенское	СХ1
162.	50:02:0010109:43	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
163.	50:02:0010109:70	Для садоводства	д. Боровки	Ж2
164.	50:02:0040202:80	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
165.	50:02:0040202:213	ведение садоводства	д. Григорово	Ж2
166.	50:02:0040202:104	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
167.	50:02:0040202:44	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
168.	50:02:0040202:61	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
169.	50:02:0040202:6	Для садоводства	д. Григорово	Ж2
170.	50:02:0040202:146	Для садоводства	д. Григорово	Ж2
171.	50:02:0040202:35	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
172.	50:02:0040202:63	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
173.	50:02:0040202:113	Для садоводства	д. Григорово	Ж2
174.	50:02:0040202:15	Для садоводства	д. Григорово	Ж2
175.	50:02:0040202:55	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
176.	50:02:0040202:172	для садоводства	д. Григорово	Ж2
177.	50:02:0040202:199	ведение садоводства	д. Григорово	Ж2
178.	50:02:0040202:150	Для садоводства	д. Григорово	Ж2
179.	50:02:0040202:154	Для садоводства	д. Григорово	Ж2
180.	50:02:0040202:237	ведение садоводства	д. Григорово	Ж2
181.	50:02:0040202:143	Для садоводства	д. Григорово	Ж2
182.	50:02:0040202:151	для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
183.	50:02:0040202:190	садоводство	д. Григорово	Ж2
184.	50:02:0040202:36	Для садоводства	д. Григорово	Ж2
185.	50:02:0040202:145	Для садоводства	д. Григорово	Ж2
186.	50:02:0040202:88	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
187.	50:02:0040202:46	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
188.	50:02:0040202:147	Для садоводства	д. Григорово	Ж2

№ п/п	Кадастровый номер земельного участка	Вид разрешенного использования	Населенный пункт	Функц. зона
189.	50:02:0040202:211	ведение садоводства	д. Григорово	Ж2
190.	50:02:0040202:60	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
191.	50:02:0040202:28	Для ведения садоводства	д. Григорово	Ж2
192.	50:02:0040204:1316	обеспечение сельскохозяйственного производства	д. Ушаково	П
193.	50:02:0010507:60	Для садоводства	д. Звягино	Ж2
194.	50:02:0040204:1304	сковотоводство	д. Ушаково	П
195.	50:02:0000000:8592	для производства рыб	д. Кушелово	О1.1

Таблица 4.2. Перечень земельных участков с категорией земли населенных пунктов для перевода в категорию земли сельскохозяйственного назначения

№	Кадастровый номер	Разрешенное использование	Функциональная зона	Площадь, га
1	50:02:0010102:78	Для сельскохозяйственного производства	СХ1	1,6763
2	50:02:0010102:79	Для сельскохозяйственного производства	СХ1	8,6831
3	50:02:0010102:77	Для сельскохозяйственного производства	СХ1	21,6347
4	50:02:0020417:1	Для сельскохозяйственного производства	СХ1	252,3080

Таблица 4.3. Перечень сельскохозяйственных угодий, включаемых в зоны несельскохозяйственного использования

№	Кадастровый номер	Существующая функциональная зона ³⁷	Планируемая функциональная зона	Площадь, га
1.	50:02:0000000:8612	С1	Р5	18,3301
2.	50:02:0040208:304	С1	К	0,0534
3.	50:02:0020326:52	С1	СХ1	589,4291
			Т	15,14
4.	50:02:0040306:38	С1	СХ1	721,43
			Т	8,67
5.	50:02:0020326:26	С1	СХ1	1066,7425
			Т	1,06
6.	50:02:0020326:31	С1	СХ1	919,42
			Т	10,8
7.	50:02:0020326:27	С1	СХ1	21,14
			Т	0,12
8.	50:02:0020326:41	С1	СХ1	7,2753
			Т	0,11
9.	50:02:0000000:8538	С1	СХ1	838,0832
			Т	1,06
10.	50:02:0020326:24	С1	СХ1	6,87
			Т	0,48
11.	50:02:0020326:25	С1	СХ1	1,47
			Т	0,12
12.	50:02:0010522:5	С1	СХ1	124,3303
			Т	0,46
13.	50:02:0000000:8539	С1	СПЗ	1,8038
			Т	0,2
14.	50:02:0040204:1304	С3	П	2
15.	50:02:0040204:1316	С3	П	0,826
Всего земель исключаемых из сельскохозяйственного использования:				61,2333 га

³⁷ В соответствии с утверждённым генеральным планом.

Приложение 5 Перечень земельных участков, расположенных на территории муниципального округа Лотошино Московской области, в отношении которых Комитет лесного хозяйства Московской области утвердил акты об изменении документированной информации государственного лесного реестра или об отсутствии в государственном лесном реестре пересечений границ лесного фонда.

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ	
		дата	номер
1.	50:00:0000000:7	31.03.2023	37240/2/03-04/2023/ЛА
		31.03.2023	37197/2/03-06/2023/ЛА
2.	50:02:0000000:1	24.07.2023	49524/2/03-04/2023/ЛА
		24.07.2023	49532/2/03-07/2023/ЛА
3.	50:02:0000000:2	30.03.2023	36938/2/03-07/2023/ЛА
4.	50:02:0000000:24	18.11.2022	15281/2/03-04/2022/ЛА
5.	50:02:0000000:28	23.03.2023	35445/2/03-04/2023/ЛА
		23.03.2023	35419/2/03-06/2023/ЛА
6.	50:02:0000000:33	12.12.2022	21264/2/03-04/2022/ЛА
		12.12.2022	21361/2/03-06/2022/ЛА
7.	50:02:0000000:7	24.07.2023	49712/2/03-04/2023/ЛА
		24.07.2023	49683/2/03-07/2023/ЛА
		24.07.2023	49690/2/03-06/2023/ЛА
		24.07.2023	49698/2/03-02/2023/ЛА
8.	50:02:0000000:7210	14.12.2022	22137/2/03-02/2022/ЛА
		14.12.2022	22141/2/03-04/2022/ЛА
9.	50:02:0000000:7211	12.12.2022	21324/2/03-04/2022/ЛА
		12.12.2022	21376/2/03-02/2022/ЛА
10.	50:02:0000000:7212	13.12.2022	21811/2/03-02/2022/ЛА
		13.12.2022	21815/2/03-04/2022/ЛА
11.	50:02:0000000:7213	13.12.2022	21819/2/03-04/2022/ЛА
12.	50:02:0000000:7214	12.12.2022	21269/2/03-07/2022/ЛА
		12.12.2022	21273/2/03-04/2022/ЛА
13.	50:02:0000000:7215	13.12.2022	21756/2/03-04/2022/ЛА
14.	50:02:0000000:7216	14.12.2022	21892/2/03-04/2022/ЛА
15.	50:02:0000000:7217	12.12.2022	21411/2/03-07/2022/ЛА
16.	50:02:0000000:7218	14.12.2022	22055/2/03-07/2022/ЛА
17.	50:02:0000000:7222	13.12.2022	21794/2/03-04/2022/ЛА
18.	50:02:0000000:7225	13.12.2022	21822/2/03-04/2022/ЛА
19.	50:02:0000000:7226	14.12.2022	22177/2/03-04/2022/ЛА
20.	50:02:0000000:7227	13.12.2022	21799/2/03-04/2022/ЛА
21.	50:02:0000000:7228	14.12.2022	22066/2/03-04/2022/ЛА
		14.12.2022	22074/2/03-02/2022/ЛА
22.	50:02:0000000:7230	12.12.2022	21243/2/03-04/2022/ЛА
23.	50:02:0000000:7231	13.12.2022	21455/2/03-04/2022/ЛА
		13.12.2022	21493/2/03-02/2022/ЛА
24.	50:02:0000000:7232	12.12.2022	21260/2/03-04/2022/ЛА
		12.12.2022	21263/2/03-02/2022/ЛА
25.	50:02:0000000:7233	12.12.2022	21323/2/03-04/2022/ЛА
		12.12.2022	21337/2/03-02/2022/ЛА
26.	50:02:0000000:7234	13.12.2022	21603/2/03-02/2022/ЛА
		13.12.2022	21629/2/03-04/2022/ЛА
27.	50:02:0000000:7236	12.12.2022	21319/2/03-04/2022/ЛА

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ	
28.	50:02:0000000:7237	24.11.2022	17074/2/03-04/2022/ЛА
29.	50:02:0000000:7238	14.12.2022	22098/2/03-04/2022/ЛА
30.	50:02:0000000:7239	24.11.2022	17023/2/03-04/2022/ЛА
31.	50:02:0000000:7240	14.12.2022	22103/2/03-04/2022/ЛА
32.	50:02:0000000:7242	12.12.2022	21412/2/03-02/2022/ЛА
33.	50:02:0000000:7243	14.12.2022	22071/2/03-02/2022/ЛА
34.	50:02:0000000:7248	12.12.2022	21268/2/03-04/2022/ЛА
35.	50:02:0000000:7249	12.12.2022	21310/2/03-02/2022/ЛА
36.	50:02:0000000:7250	13.12.2022	21508/2/03-02/2022/ЛА
37.	50:02:0000000:7251	14.12.2022	21991/2/03-02/2022/ЛА
		14.12.2022	21998/2/03-04/2022/ЛА
38.	50:02:0000000:7252	12.12.2022	21285/2/03-04/2022/ЛА
		12.12.2022	21349/2/03-02/2022/ЛА
39.	50:02:0000000:7253	12.12.2022	21372/2/03-04/2022/ЛА
40.	50:02:0000000:7254	13.12.2022	21527/2/03-04/2022/ЛА
41.	50:02:0000000:7257	14.12.2022	22148/2/03-04/2022/ЛА
42.	50:02:0000000:7258	13.12.2022	21461/2/03-04/2022/ЛА
43.	50:02:0000000:7261	12.12.2022	21358/2/03-04/2022/ЛА
44.	50:02:0000000:7263	12.12.2022	21274/2/03-04/2022/ЛА
		12.12.2022	21339/2/03-02/2022/ЛА
45.	50:02:0000000:7264	14.12.2022	22109/2/03-04/2022/ЛА
46.	50:02:0000000:7265	13.12.2022	21503/2/03-02/2022/ЛА
		13.12.2022	21515/2/03-04/2022/ЛА
47.	50:02:0000000:7267	13.12.2022	21429/2/03-02/2022/ЛА
48.	50:02:0000000:7270	13.12.2022	21778/2/03-04/2022/ЛА
49.	50:02:0000000:7272	14.12.2022	22090/2/03-04/2022/ЛА
50.	50:02:0000000:7276	13.12.2022	21442/2/03-04/2022/ЛА
51.	50:02:0000000:7282	12.12.2022	21296/2/03-04/2022/ЛА
52.	50:02:0000000:7283	12.12.2022	21364/2/03-04/2022/ЛА
53.	50:02:0000000:7287	14.12.2022	22060/2/03-06/2022/ЛА
54.	50:02:0000000:7288	14.12.2022	22114/2/03-06/2022/ЛА
55.	50:02:0000000:7291	12.12.2022	21336/2/03-06/2022/ЛА
56.	50:02:0000000:7292	13.12.2022	21552/2/03-06/2022/ЛА
57.	50:02:0000000:7299	24.11.2022	17017/2/03-04/2022/ЛА
58.	50:02:0000000:7306	24.11.2022	17010/2/03-04/2022/ЛА
59.	50:02:0000000:7308	24.11.2022	17004/2/03-04/2022/ЛА
60.	50:02:0000000:7309	24.11.2022	16997/2/03-04/2022/ЛА
61.	50:02:0000000:7335	10.01.2022	6/2/03-04/2022-ЛА
62.	50:02:0000000:7336	14.01.2022	15/2/03-07/2022-ЛА
		14.01.2022	122/2/03-04/2022-ЛА
63.	50:02:0000000:7338	13.12.2022	21482/2/03-04/2022/ЛА
64.	50:02:0000000:7339	23.03.2023	35479/2/03-07/2023/ЛА
65.	50:02:0000000:7340	08.08.2023	51943/2/03-07/2023/ЛА
66.	50:02:0000000:7342	10.01.2022	10/2/03-04/2022-ЛА
		10.01.2022	1/2/03-07/2022-ЛА
67.	50:02:0000000:7343	13.01.2022	14/2/03-07/2022-ЛА
		13.01.2022	109/2/03-04/2022-ЛА
68.	50:02:0000000:7344	13.01.2022	13/2/03-07/2022-ЛА

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ	
		13.01.2022	108/2/03-04/2022-ЛА
69.	50:02:0000000:7345	13.01.2022	12/2/03-07/2022-ЛА
		13.01.2022	107/2/03-04/2022-ЛА
70.	50:02:0000000:7346	23.03.2023	35498/2/03-07/2023/ЛА
71.	50:02:0000000:7347	13.01.2022	11/2/03-07/2022-ЛА
72.	50:02:0000000:7348	11.01.2022	2/2/03-07/2022-ЛА
73.	50:02:0000000:7350	10.01.2022	01-2022/001-ОТЛР
74.	50:02:0000000:7351	17.01.2022	20/2/03-07/2022-ЛА
75.	50:02:0000000:7353	17.01.2022	19/2/03-07/2022-ЛА
76.	50:02:0000000:7356	13.12.2022	21432/2/03-04/2022/ЛА
77.	50:02:0000000:7362	12.12.2022	21235/2/03-04/2022/ЛА
78.	50:02:0000000:7363	06.08.2023	51945/2/03-04/2023/ЛА
		06.08.2023	51944/2/03-07/2023/ЛА
79.	50:02:0000000:7364	13.12.2022	21472/2/03-07/2022/ЛА
80.	50:02:0000000:7366	12.12.2022	21175/2/03-04/2022/ЛА
81.	50:02:0000000:7368	14.12.2022	22123/2/03-04/2022/ЛА
82.	50:02:0000000:7369	14.12.2022	21899/2/03-04/2022/ЛА
		14.12.2022	21904/2/03-07/2022/ЛА
83.	50:02:0000000:7370	14.12.2022	22157/2/03-04/2022/ЛА
		14.12.2022	22164/2/03-07/2022/ЛА
84.	50:02:0000000:7371	14.12.2022	22193/2/03-07/2022/ЛА
85.	50:02:0000000:7372	13.12.2022	21621/2/03-04/2022/ЛА
		13.12.2022	21631/2/03-07/2022/ЛА
86.	50:02:0000000:7373	14.12.2022	21979/2/03-04/2022/ЛА
87.	50:02:0000000:7374	13.12.2022	21471/2/03-04/2022/ЛА
88.	50:02:0000000:7375	14.12.2022	22131/2/03-04/2022/ЛА
89.	50:02:0000000:7377	12.12.2022	21224/2/03-04/2022/ЛА
90.	50:02:0000000:7378	26.03.2023	35927/2/03-02/2023/ЛА
		26.03.2023	35928/2/03-07/2023/ЛА
		26.03.2023	35929/2/03-04/2023/ЛА
91.	50:02:0000000:7379	23.03.2023	35527/2/03-04/2023/ЛА
		23.03.2023	35528/2/03-02/2023/ЛА
92.	50:02:0000000:7380	12.12.2022	21395/2/03-04/2022/ЛА
		12.12.2022	21396/2/03-02/2022/ЛА
93.	50:02:0000000:7381	14.12.2022	22175/2/03-04/2022/ЛА
94.	50:02:0000000:7382	14.12.2022	22013/2/03-04/2022/ЛА
95.	50:02:0000000:7384	13.12.2022	21796/2/03-04/2022/ЛА
96.	50:02:0000000:7385	14.12.2022	22182/2/03-02/2022/ЛА
97.	50:02:0000000:7386	13.12.2022	21643/2/03-02/2022/ЛА
98.	50:02:0000000:7387	14.12.2022	22126/2/03-04/2022/ЛА
99.	50:02:0000000:7388	13.12.2022	21664/2/03-04/2022/ЛА
		13.12.2022	21676/2/03-02/2022/ЛА
100.	50:02:0000000:7389	13.12.2022	21504/2/03-02/2022/ЛА
101.	50:02:0000000:7390	14.12.2022	22189/2/03-02/2022/ЛА
		14.12.2022	22196/2/03-04/2022/ЛА
102.	50:02:0000000:7392	14.12.2022	21907/2/03-04/2022/ЛА
103.	50:02:0000000:7393	26.03.2023	35931/2/03-04/2023/ЛА
		26.03.2023	35930/2/03-07/2023/ЛА

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ	
		Дата	Идентификатор
104.	50:02:0000000:7394	15.12.2022	22277/2/03-02/2022/ЛА
		15.12.2022	22279/2/03-04/2022/ЛА
105.	50:02:0000000:7395	26.03.2023	35939/2/03-02/2023/ЛА
		26.03.2023	35940/2/03-04/2023/ЛА
106.	50:02:0000000:7396	24.03.2023	35510/2/03-04/2023/ЛА
107.	50:02:0000000:7397	24.03.2023	35530/2/03-04/2023/ЛА
108.	50:02:0000000:7398	26.03.2023	35943/2/03-02/2023/ЛА
109.	50:02:0000000:7399	27.03.2023	35949/2/03-02/2023/ЛА
		27.03.2023	35950/2/03-04/2023/ЛА
110.	50:02:0000000:7400	27.03.2023	35955/2/03-04/2023/ЛА
111.	50:02:0000000:7402	26.03.2023	35946/2/03-04/2023/ЛА
112.	50:02:0000000:7404	12.12.2022	21248/2/03-04/2022/ЛА
113.	50:02:0000000:7406	12.12.2022	21254/2/03-04/2022/ЛА
114.	50:02:0000000:7407	26.03.2023	35948/2/03-04/2023/ЛА
115.	50:02:0000000:7408	13.12.2022	21481/2/03-04/2022/ЛА
116.	50:02:0000000:7409	14.12.2022	22186/2/03-04/2022/ЛА
117.	50:02:0000000:7410	14.12.2022	21915/2/03-04/2022/ЛА
118.	50:02:0000000:7411	23.03.2023	35533/2/03-04/2023/ЛА
119.	50:02:0000000:7412	26.03.2023	35945/2/03-04/2023/ЛА
120.	50:02:0000000:7413	14.12.2022	22165/2/03-04/2022/ЛА
121.	50:02:0000000:7414	26.03.2023	35947/2/03-04/2023/ЛА
122.	50:02:0000000:7417	12.12.2022	21172/2/03-04/2022/ЛА
123.	50:02:0000000:7418	26.03.2023	35924/2/03-02/2023/ЛА
		26.03.2023	35925/2/03-04/2023/ЛА
124.	50:02:0000000:7464	25.03.2023	35913/2/03-04/2023/ЛА
125.	50:02:0000000:7465	13.12.2022	21705/2/03-04/2022/ЛА
			21726/2/03-02/2022/ЛА
126.	50:02:0000000:7466	14.12.2022	21890/2/03-04/2022/ЛА
127.	50:02:0000000:7467	12.12.2022	21350/2/03-04/2022/ЛА
128.	50:02:0000000:7468	12.12.2022	21258/2/03-04/2022/ЛА
129.	50:02:0000000:7469	14.12.2022	21925/2/03-04/2022/ЛА
130.	50:02:0000000:7470	27.03.2023	35968/2/03-02/2023/ЛА
		27.03.2023	35965/2/03-04/2023/ЛА
131.	50:02:0000000:7480	27.03.2023	36069/2/03-02/2023/ЛА
		28.03.2023	36078/2/03-04/2023/ЛА
132.	50:02:0000000:7481	12.12.2022	21305/2/03-04/2022/ЛА
133.	50:02:0000000:7482	22.11.2022	15975/2/03-04/2022/ЛА
134.	50:02:0000000:7483	22.11.2022	15987/2/03-04/2022/ЛА
135.	50:02:0000000:7484	22.11.2022	15997/2/03-04/2022/ЛА
136.	50:02:0000000:7485	22.11.2022	16015/2/03-04/2022/ЛА
137.	50:02:0000000:7486	22.11.2022	16011/2/03-04/2022/ЛА
138.	50:02:0000000:7487	22.11.2022	16039/2/03-04/2022/ЛА
139.	50:02:0000000:7488	22.11.2022	16051/2/03-04/2022/ЛА
		22.11.2022	16060/2/03-02/2022/ЛА
140.	50:02:0000000:7489	22.11.2022	16079/2/03-02/2022/ЛА
141.	50:02:0000000:7491	22.11.2022	16093/2/03-04/2022/ЛА
142.	50:02:0000000:7492	22.11.2022	16131/2/03-04/2022/ЛА
		22.11.2022	16112/2/03-02/2022/ЛА

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ	
143.	50:02:0000000:7493	23.11.2022	16600/2/03-04/2022/ЛА
144.	50:02:0000000:7494	23.11.2022	16632/2/03-02/2022/ЛА
		23.11.2022	16646/2/03-04/2022/ЛА
145.	50:02:0000000:7495	23.11.2022	16662/2/03-04/2022/ЛА
		23.11.2022	16679/2/03-02/2022/ЛА
146.	50:02:0000000:7496	23.11.2022	16696/2/03-04/2022/ЛА
		23.11.2022	16691/2/03-02/2022/ЛА
147.	50:02:0000000:7497	22.11.2022	16136/2/03-02/2022/ЛА
		22.11.2022	16145/2/03-04/2022/ЛА
148.	50:02:0000000:7498	22.11.2022	16153/2/03-02/2022/ЛА
149.	50:02:0000000:7569	22.11.2022	16155/2/03-04/2022/ЛА
150.	50:02:0000000:7570	06.08.2023	51947/2/03-04/2023/ЛА
		06.08.2023	51946/2/03-02/2023/ЛА
151.	50:02:0000000:7572	24.11.2022	17135/2/03-07/2022/ЛА
152.	50:02:0000000:7573	23.11.2022	16706/2/03-04/2022/ЛА
		23.11.2022	16711/2/03-07/2022/ЛА
153.	50:02:0000000:7638	23.11.2022	16717/2/03-04/2022/ЛА
154.	50:02:0000000:7817	06.05.2020	1/2/03-07/2019-СВС
		06.05.2020	15/2/03-04/2020-СВС
155.	50:02:0000000:8614	21.05.2024	79985/2/03-06/2024/ЛА
		21.05.2024	79988/2/03-04/2024/ЛА
156.	50:02:0010101:49	29.05.2023	43055/2/03-04/2023/ЛА
157.	50:02:0010101:50	29.05.2023	43059/2/03-04/2023/ЛА
158.	50:02:0010101:62	15.03.2021	266/2/03-04/2021-ЛА
159.	50:02:0010101:9	17.03.2021	295/2/03-04/2021-ЛА
160.	50:02:0010102:77	15.03.2021	265/2/03-04/2021-ЛА
161.	50:02:0010102:78	14.12.2022	22091/2/03-04/2022/ЛА
162.	50:02:0010102:79	15.03.2021	267/2/03-04/2021-ЛА
163.	50:02:0010107:71	03.05.2023	40837/2/03-04/2023/ЛА
164.	50:02:0010112:10	25.11.2022	17219/2/03-04/2022/ЛА
165.	50:02:0010112:12	25.11.2022	17227/2/03-04/2022/ЛА
166.	50:02:0010112:13	25.11.2022	17233/2/03-04/2022/ЛА
167.	50:02:0010112:14	25.11.2022	17241/2/03-04/2022/ЛА
168.	50:02:0010112:8	25.11.2022	17251/2/03-04/2022/ЛА
169.	50:02:0010202:42	18.11.2022	15291/2/03-04/2022/ЛА
170.	50:02:0010202:43	16.03.2021	273/2/03-04/2021-ЛА
171.	50:02:0010203:129	10.01.2022	3/2/03-04/2022-ЛА
172.	50:02:0010205:14	17.03.2021	16/2/03-07/2021-ЛА
		17.07.2020	07-2020/29-ОТЛР
173.	50:02:0010205:40	17.03.2021	10/2/03-07/2021-ЛА
174.	50:02:0010205:563	17.03.2021	17/2/03-07/2021-ЛА
175.	50:02:0010205:82	16.11.2022	14485/2/03-07/2022/ЛА
176.	50:02:0010205:90	30.05.2023	43139/2/03-07/2023/ЛА
177.	50:02:0010206:2	28.11.2022	17755/2/03-07/2022/ЛА
178.	50:02:0010207:4	28.11.2022	17866/2/03-07/2022/ЛА
179.	50:02:0010207:5	14.01.2022	121/2/03-04/2022-ЛА
180.	50:02:0010209:1	16.03.2021	7/2/03-07/2021-ЛА
181.	50:02:0010209:100	16.03.2021	5/2/03-07/2021-ЛА

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ	
182.	50:02:0010209:101	15.03.2021	2/2/03-07/2021-Л/А
183.	50:02:0010209:113	23.03.2023	35545/2/03-07/2023/Л/А
184.	50:02:0010209:114	17.03.2021	14/2/03-07/2021-Л/А
185.	50:02:0010209:128	16.03.2021	3/2/03-07/2021-Л/А
186.	50:02:0010209:129	17.03.2021	15/2/03-07/2021-Л/А
187.	50:02:0010209:131	11.01.2022	6/2/03-07/2022-Л/А
188.	50:02:0010209:33	11.01.2022	3/2/03-07/2022-Л/А
189.	50:02:0010209:40	17.03.2021	8/2/03-07/2021-Л/А
190.	50:02:0010209:64	16.03.2021	6/2/03-07/2021-Л/А
191.	50:02:0010209:65	17.03.2021	19/2/03-07/2021-Л/А
192.	50:02:0010209:74	29.03.2021	03-2021/129-ОТЛР
193.	50:02:0010209:8	17.03.2021	9/2/03-07/2021-Л/А
194.	50:02:0010209:82	11.01.2022	4/2/03-07/2022-Л/А
195.	50:02:0010209:84	16.03.2021	4/2/03-07/2021-Л/А
196.	50:02:0010209:93	17.03.2021	20/2/03-07/2021-Л/А
197.	50:02:0010209:97	15.03.2021	1/2/03-07/2021-Л/А
198.	50:02:0010209:98	11.01.2022	5/2/03-07/2022-Л/А
199.	50:02:0010210:1	01.03.2022	16/2/03-07/2022-Л/А
		01.03.2022	215/2/03-04/2022-Л/А
200.	50:02:0010215:18	14.12.2022	22080/2/03-07/2022/Л/А
201.	50:02:0010215:23	12.01.2022	9/2/03-07/2022-Л/А
202.	50:02:0010215:24	10.01.2022	5/2/03-04/2022-Л/А
203.	50:02:0010215:25	12.01.2022	8/2/03-07/2022-Л/А
204.	50:02:0010215:27	11.01.2022	7/2/03-07/2022-Л/А
		11.01.2022	17/2/03-04/2022-Л/А
205.	50:02:0010215:35	10.01.2022	4/2/03-04/2022-Л/А
206.	50:02:0010216:10	28.11.2022	17877/2/03-07/2022/Л/А
207.	50:02:0010216:12	12.01.2022	10/2/03-07/2022-Л/А
208.	50:02:0010216:17	16.10.2022	8111/2/03-07/2022/Л/А
209.	50:02:0010307:1	28.11.2022	17888/2/03-04/2022/Л/А
210.	50:02:0010307:2	17.11.2022	14825/2/03-04/2022/Л/А
211.	50:02:0010308:1	28.11.2022	17906/2/03-02/2022/Л/А
212.	50:02:0010312:4	23.06.2023	46054/2/03-04/2023/Л/А
		09.06.2020	06-2020/09-ОТЛР
213.	50:02:0010312:8	09.06.2020	06-2020/10-ОТЛР
214.	50:02:0010312:9	09.06.2020	06-2020/11-ОТЛР
215.	50:02:0010401:14	15.03.2021	263/2/03-04/2021-Л/А
216.	50:02:0010401:74	17.03.2021	293/2/03-04/2021-Л/А
217.	50:02:0010401:88	23.03.2023	35544/2/03-04/2023/Л/А
218.	50:02:0010402:192	16.03.2021	284/2/03-04/2021-Л/А
219.	50:02:0010402:21	15.03.2021	264/2/03-04/2021-Л/А
220.	50:02:0010402:263	17.03.2021	289/2/03-04/2021-Л/А
221.	50:02:0010402:35	17.03.2021	14/2/03-02/2021-Л/А
		17.07.2020	07-2020/30-ОТЛР
222.	50:02:0010402:45	23.03.2023	35550/2/03-04/2023/Л/А
223.	50:02:0010402:830	18.11.2022	15284/2/03-04/2022/Л/А
224.	50:02:0010402:978	11.10.2022	6233/2/03-04/2022/Л/А
225.	50:02:0010404:9	28.11.2022	17916/2/03-04/2022/Л/А

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ	
226.	50:02:0010409:11	15.03.2021	2/2/03-02/2021-ЛА
		15.03.2021	268/2/03-04/2021-ЛА
227.	50:02:0010409:14	17.03.2021	290/2/03-04/2021-ЛА
228.	50:02:0010409:262	17.03.2021	288/2/03-04/2021-ЛА
229.	50:02:0010409:263	17.03.2021	292/2/03-04/2021-ЛА
230.	50:02:0010409:61	15.03.2021	1/2/03-02/2021-ЛА
231.	50:02:0010409:95	15.03.2021	262/2/03-04/2021-ЛА
232.	50:02:0010409:96	17.03.2021	291/2/03-04/2021-ЛА
233.	50:02:0010421:1	13.10.2022	7030/2/03-04/2022/ЛА
234.	50:02:0010421:2	13.10.2022	7209/2/03-04/2022/ЛА
235.	50:02:0010421:4	13.10.2022	7215/2/03-04/2022/ЛА
236.	50:02:0010421:5	13.10.2022	7223/2/03-04/2022/ЛА
237.	50:02:0010421:6	13.10.2022	7036/2/03-04/2022/ЛА
238.	50:02:0010421:7	28.11.2022	17924/2/03-04/2022/ЛА
239.	50:02:0010421:8	30.11.2022	18647/2/03-04/2022/ЛА
240.	50:02:0010421:9	30.11.2022	18695/2/03-04/2022/ЛА
241.	50:02:0010424:2	17.11.2022	14821/2/03-02/2022/ЛА
242.	50:02:0010424:31	06.05.2020	14/2/03-04/2020-СВС
243.	50:02:0010517:1	17.07.2020	07-2020/31-ОТЛР
244.	50:02:0010521:2	30.11.2022	18735/2/03-04/2022/ЛА
245.	50:02:0010521:8	08.12.2022	20576/2/03-04/2022/ЛА
246.	50:02:0010522:3	30.11.2022	18798/2/03-04/2022/ЛА
247.	50:02:0010522:4	30.11.2022	18814/2/03-06/2022/ЛА
		30.11.2022	18822/2/03-04/2022/ЛА
248.	50:02:0010522:5	16.12.2022	18828/2/03-04/2022/ЛА
249.	50:02:0010522:7	30.11.2022	18839/2/03-04/2022/ЛА
250.	50:02:0010522:8	30.11.2022	18847/2/03-04/2022/ЛА
251.	50:02:0010523:4	14.10.2022	7698/2/03-06/2022/ЛА
252.	50:02:0010523:7	30.06.2020	27/2/03-04/2020-СВС
253.	50:02:0010601:33	28.06.2022	2/2/03-06/2022-ЛА
		18.10.2019	3/2/03-06/2019-ЛА
254.	50:02:0010602:23	03.06.2022	1/2/03-06/2022-УР
255.	50:02:0010603:7	17.11.2022	14858/2/03-06/2022/ЛА
256.	50:02:0010604:15	19.10.2022	9579/2/03-04/2022/ЛА
257.	50:02:0010604:24	11.10.2022	6305/2/03-06/2022/ЛА
258.	50:02:0010604:37	16.11.2022	14532/2/03-06/2022/ЛА
259.	50:02:0010604:40	11.10.2022	6306/2/03-06/2022/ЛА
260.	50:02:0010604:8	12.10.2022	6425/2/03-04/2022/ЛА
261.	50:02:0010604:9	12.10.2022	6458/2/03-04/2022/ЛА
262.	50:02:0010604:90	19.10.2022	9588/2/03-04/2022/ЛА
263.	50:02:0010604:91	17.11.2022	14514/2/03-04/2022/ЛА
264.	50:02:0010606:29	17.11.2022	14854/2/03-04/2022/ЛА
265.	50:02:0010606:72	11.10.2022	6215/2/03-04/2022/ЛА
266.	50:02:0010606:76	18.11.2022	15151/2/03-04/2022/ЛА
267.	50:02:0010606:79	19.10.2022	9600/2/03-04/2022/ЛА
268.	50:02:0010607:352	11.10.2022	6225/2/03-04/2022/ЛА
269.	50:02:0010607:47	12.10.2022	6472/2/03-04/2022/ЛА
270.	50:02:0010608:142	17.11.2022	14352/2/03-04/2022/ЛА

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ	
271.	50:02:0010608:143	17.11.2022	14530/2/03-04/2022/ЛА
272.	50:02:0010610:128	11.10.2022	6231/2/03-04/2022/ЛА
273.	50:02:0010610:13	12.10.2022	6507/2/03-04/2022/ЛА
274.	50:02:0010612:156	17.11.2022	14889/2/03-04/2022/ЛА
275.	50:02:0010805:44	11.03.2021	252/2/03-04/2021-ЛА
276.	50:02:0010805:48	23.03.2023	35538/2/03-04/2023/ЛА
277.	50:02:0010805:55	16.03.2021	286/2/03-04/2021-ЛА
278.	50:02:0010805:62	22.03.2021	274/2/03-04/2021-ЛА
279.	50:02:0010805:69	11.03.2021	251/2/03-04/2021-ЛА
280.	50:02:0020101:44	22.03.2021	275/2/03-04/2021-ЛА
281.	50:02:0020101:47	22.03.2021	276/2/03-04/2021-ЛА
282.	50:02:0020101:5	23.03.2023	35548/2/03-04/2023/ЛА
283.	50:02:0020102:16	14.01.2022	124/2/03-04/2022-ЛА
		14.01.2022	17/2/03-07/2022-ЛА
284.	50:02:0020103:1	19.03.2021	39/2/03-07/2021-ЛА
285.	50:02:0020103:10	19.03.2021	29/2/03-07/2021-ЛА
286.	50:02:0020103:103	19.03.2021	43/2/03-07/2021-ЛА
287.	50:02:0020103:104	29.03.2021	62/2/03-07/2021-ЛА
288.	50:02:0020103:105	19.03.2021	32/2/03-07/2021-ЛА
289.	50:02:0020103:106	19.03.2021	42/2/03-07/2021-ЛА
290.	50:02:0020103:11	19.03.2021	30/2/03-07/2021-ЛА
291.	50:02:0020103:12	22.03.2021	51/2/03-07/2021-ЛА
292.	50:02:0020103:13	28.06.2022	21/2/03-07/2022-ЛА
		04.03.2019	7/2/03-07/2019-ЛА
293.	50:02:0020103:14	18.03.2021	21/2/03-07/2021-ЛА
294.	50:02:0020103:15	19.03.2021	38/2/03-07/2021-ЛА
295.	50:02:0020103:16	25.03.2023	35914/2/03-07/2023/ЛА
296.	50:02:0020103:17	18.03.2021	22/2/03-07/2021-ЛА
297.	50:02:0020103:18	18.03.2021	12/2/03-07/2021-ЛА
298.	50:02:0020103:19	22.03.2021	57/2/03-07/2021-ЛА
299.	50:02:0020103:2	19.03.2021	40/2/03-07/2021-ЛА
300.	50:02:0020103:20	19.03.2021	47/2/03-07/2021-ЛА
301.	50:02:0020103:21	19.03.2021	41/2/03-07/2021-ЛА
302.	50:02:0020103:22	25.03.2021	61/2/03-07/2021-ЛА
303.	50:02:0020103:23	28.06.2022	29/2/03-07/2022-ЛА
304.	50:02:0020103:24	26.03.2023	35923/2/03-07/2023/ЛА
305.	50:02:0020103:26	28.06.2022	22/2/03-07/2022-ЛА
		14.02.2019	2/2/03-07/2019-ЛА
306.	50:02:0020103:27	19.03.2021	34/2/03-07/2021-ЛА
307.	50:02:0020103:295	18.03.2021	26/2/03-07/2021-ЛА
308.	50:02:0020103:30	28.06.2022	23/2/03-07/2022-ЛА
		03.06.2019	10/2/03-07/2019-ЛА
309.	50:02:0020103:304	04.03.2019	5/2/03-07/2019-ЛА
310.	50:02:0020103:305	28.06.2022	27/2/03-07/2022-ЛА
		06.03.2019	7/2/03-07/2019-ЛА
311.	50:02:0020103:306	28.06.2022	28/2/03-07/2022-ЛА
		08.05.2019	9/2/03-07/2019-ЛА
312.	50:02:0020103:31	26.03.2023	35922/2/03-07/2023/ЛА

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ	
313.	50:02:0020103:313	11.10.2022	6254/2/03-07/2022/ЛА
314.	50:02:0020103:314	11.10.2022	6261/2/03-07/2022/ЛА
315.	50:02:0020103:32	04.03.2019	4/2/03-07/2019-ЛА
316.	50:02:0020103:36	19.03.2021	35/2/03-07/2021-ЛА
317.	50:02:0020103:39	18.03.2021	23/2/03-07/2021-ЛА
318.	50:02:0020103:45	22.03.2021	52/2/03-07/2021-ЛА
319.	50:02:0020103:5	19.03.2021	44/2/03-07/2021-ЛА
320.	50:02:0020103:50	19.03.2021	49/2/03-07/2021-ЛА
321.	50:02:0020103:52	25.03.2023	35916/2/03-07/2023/ЛА
322.	50:02:0020103:54	25.03.2023	35915/2/03-07/2023/ЛА
323.	50:02:0020103:57	19.03.2021	45/2/03-07/2021-ЛА
324.	50:02:0020103:6	18.03.2021	27/2/03-07/2021-ЛА
325.	50:02:0020103:60	18.03.2021	13/2/03-07/2021-ЛА
326.	50:02:0020103:61	19.03.2021	31/2/03-07/2021-ЛА
327.	50:02:0020103:626	18.11.2022	15160/2/03-07/2022/ЛА
328.	50:02:0020103:627	18.11.2022	15167/2/03-07/2022/ЛА
329.	50:02:0020103:628	15.11.2022	14140/2/03-07/2022/ЛА
330.	50:02:0020103:629	16.11.2022	14296/2/03-07/2022/ЛА
331.	50:02:0020103:630	16.11.2022	14556/2/03-07/2022/ЛА
332.	50:02:0020103:631	16.11.2022	14280/2/03-07/2022/ЛА
333.	50:02:0020103:68	28.06.2022	24/2/03-07/2022-ЛА
		04.03.2019	6/2/03-07/2019-ЛА
334.	50:02:0020103:69	26.03.2023	35919/2/03-07/2023/ЛА
335.	50:02:0020103:70	19.03.2021	46/2/03-07/2021-ЛА
336.	50:02:0020103:71	22.03.2021	53/2/03-07/2021-ЛА
337.	50:02:0020103:72	22.03.2021	54/2/03-07/2021-ЛА
338.	50:02:0020103:73	19.03.2021	37/2/03-07/2021-ЛА
339.	50:02:0020103:74	18.03.2021	11/2/03-07/2021-ЛА
340.	50:02:0020103:75	18.03.2021	28/2/03-07/2021-ЛА
341.	50:02:0020103:76	17.03.2021	18/2/03-07/2021-ЛА
		17.07.2020	07-2020/32-ОТЛР
342.	50:02:0020103:77	23.03.2023	35546/2/03-07/2023/ЛА
343.	50:02:0020103:78	22.03.2021	50/2/03-07/2021-ЛА
344.	50:02:0020103:8	22.03.2021	55/2/03-07/2021-ЛА
345.	50:02:0020103:80	28.06.2022	25/2/03-07/2022-ЛА
346.	50:02:0020103:81	28.06.2022	26/2/03-07/2022-ЛА
		14.02.2019	1/2/03-07/2019-ЛА
347.	50:02:0020103:82	14.02.2019	3/2/03-07/2019-ЛА
348.	50:02:0020103:83	22.03.2021	56/2/03-07/2021-ЛА
349.	50:02:0020103:84	25.03.2023	35917/2/03-07/2023/ЛА
350.	50:02:0020103:85	22.03.2021	58/2/03-07/2021-ЛА
351.	50:02:0020103:86	22.03.2021	59/2/03-07/2021-ЛА
352.	50:02:0020103:88	19.03.2021	48/2/03-07/2021-ЛА
353.	50:02:0020103:9	19.03.2021	33/2/03-07/2021-ЛА
354.	50:02:0020103:90	19.03.2021	36/2/03-07/2021-ЛА
355.	50:02:0020103:91	26.03.2023	35921/2/03-07/2023/ЛА
356.	50:02:0020103:94	18.03.2021	24/2/03-07/2021-ЛА
357.	50:02:0020103:95	25.03.2021	60/2/03-07/2021-ЛА

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ	
358.	50:02:0020103:96	24.03.2023	35543/2/03-07/2023/ЛА
359.	50:02:0020103:97	18.03.2021	25/2/03-07/2021-ЛА
360.	50:02:0020103:98	26.03.2023	35920/2/03-07/2023/ЛА
361.	50:02:0020104:20	12.03.2021	261/2/03-04/2021-ЛА
362.	50:02:0020104:27	12.03.2021	260/2/03-04/2021-ЛА
363.	50:02:0020104:30	12.03.2021	03-2021/125-ОТЛР
364.	50:02:0020105:252	11.03.2021	253/2/03-04/2021-ЛА
365.	50:02:0020106:136	12.03.2021	254/2/03-04/2021-ЛА
366.	50:02:0020106:16	01.06.2021	2008/2/03-04/2021/ЛА
367.	50:02:0020106:177	13.03.2019	46/2/03-04/2019-ЛА
368.	50:02:0020106:3	08.06.2021	346/2/03-04/2021-ЛА
369.	50:02:0020106:36	29.03.2021	325/2/03-04/2021-ЛА
370.	50:02:0020106:38	12.03.2021	256/2/03-04/2021-ЛА
371.	50:02:0020106:39	07.06.2023	35542/2/03-04/2023/ЛА
372.	50:02:0020106:49	16.03.2021	282/2/03-04/2021-ЛА
373.	50:02:0020106:5	29.03.2021	323/2/03-04/2021-ЛА
374.	50:02:0020106:52	12.03.2021	259/2/03-04/2021-ЛА
375.	50:02:0020106:61	12.03.2021	255/2/03-04/2021-ЛА
376.	50:02:0020106:71	29.03.2021	324/2/03-04/2021-ЛА
377.	50:02:0020106:73	16.03.2021	287/2/03-04/2021-ЛА
378.	50:02:0020106:79	07.06.2023	35540/2/03-04/2023/ЛА
379.	50:02:0020106:8	20.07.2020	31/2/03-04/2020 -ЛА
380.	50:02:0020106:80	12.03.2021	258/2/03-04/2021-ЛА
381.	50:02:0020106:82	25.03.2023	35911/2/03-04/2023/ЛА
382.	50:02:0020106:86	17.03.2021	294/2/03-04/2021-ЛА
383.	50:02:0020108:14	22.03.2021	277/2/03-04/2021-ЛА
384.	50:02:0020108:15	22.03.2021	278/2/03-04/2021-ЛА
385.	50:02:0020115:11	10.01.2022	11/2/03-04/2022-ЛА
386.	50:02:0020115:12	11.01.2022	12/2/03-04/2022-ЛА
387.	50:02:0020115:16	10.03.2023	25164/2/03-04/2023/ЛА
388.	50:02:0020115:17	10.03.2023	25170/2/03-04/2023/ЛА
389.	50:02:0020115:19	14.01.2022	125/2/03-04/2022-ЛА
		17.01.2022	18/2/03-07/2022-ЛА
390.	50:02:0020115:5	23.03.2021	279/2/03-04/2021-ЛА
391.	50:02:0020117:2	14.01.2022	16/2/03-07/2022-ЛА
		14.01.2022	123/2/03-04/2022-ЛА
392.	50:02:0020118:21	16.12.2022	22781/2/03-04/2022/ЛА
		16.12.2022	22771/2/03-02/2022/ЛА
393.	50:02:0020208:1	13.05.2021	1789/2/03-04/2021/ЛА
394.	50:02:0020208:4	09.03.2023	25195/2/03-04/2023/ЛА
395.	50:02:0020325:14	16.12.2022	22602/2/03-04/2022/ЛА
396.	50:02:0020325:19	27.03.2023	35952/2/03-04/2023/ЛА
		27.03.2023	35951/2/03-02/2023/ЛА
397.	50:02:0020325:18	09.03.2023	25149/2/03-02/2023/ЛА
398.	50:02:0020325:20	16.12.2022	22605/2/03-04/2022/ЛА
399.	50:02:0020325:23	14.12.2022	21962/2/03-04/2022/ЛА
400.	50:02:0020325:25	14.10.2022	7704/2/03-04/2022/ЛА
401.	50:02:0020326:52	16.12.2022	22595/2/03-06/2022/ЛА

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ	
		Дата	№ документа
402.	50:02:0020409:94	10.10.2022	5834/2/03-04/2022/ЛИА
403.	50:02:0020412:62	10.10.2022	5971/2/03-04/2022/ЛИА
404.	50:02:0020415:144	25.03.2023	35909/2/03-06/2023/ЛИА
405.	50:02:0020416:220	23.03.2021	280/2/03-04/2021-ЛИА
406.	50:02:0020507:1	15.03.2021	269/2/03-04/2021-ЛИА
407.	50:02:0020507:2	15.03.2021	270/2/03-04/2021-ЛИА
408.	50:02:0020508:19	14.10.2022	7711/2/03-04/2022/ЛИА
409.	50:02:0020508:21	14.10.2022	7713/2/03-04/2022/ЛИА
410.	50:02:0020508:23	14.10.2022	7718/2/03-04/2022/ЛИА
411.	50:02:0020508:26	14.10.2022	7722/2/03-04/2022/ЛИА
412.	50:02:0020508:27	14.10.2022	7724/2/03-04/2022/ЛИА
413.	50:02:0020508:28	14.10.2022	7727/2/03-04/2022/ЛИА
414.	50:02:0020508:29	14.10.2022	7728/2/03-04/2022/ЛИА
415.	50:02:0020508:31	16.10.2022	8112/2/03-04/2022/ЛИА
416.	50:02:0020508:32	16.10.2022	8113/2/03-04/2022/ЛИА
417.	50:02:0020508:35	17.10.2022	8233/2/03-04/2022/ЛИА
418.	50:02:0020508:36	16.10.2022	8114/2/03-04/2022/ЛИА
419.	50:02:0020508:38	16.10.2022	8115/2/03-04/2022/ЛИА
420.	50:02:0020508:40	16.10.2022	8116/2/03-04/2022/ЛИА
421.	50:02:0020508:42	16.10.2022	8117/2/03-04/2022/ЛИА
422.	50:02:0020508:429	15.12.2022	22275/2/03-04/2022/ЛИА
423.	50:02:0020508:430	17.11.2022	14747/2/03-04/2022/ЛИА
424.	50:02:0020508:51	16.10.2022	8118/2/03-04/2022/ЛИА
425.	50:02:0020508:54	16.10.2022	8119/2/03-04/2022/ЛИА
426.	50:02:0020508:55	16.10.2022	8120/2/03-04/2022/ЛИА
427.	50:02:0020508:60	19.10.2022	9509/2/03-04/2022/ЛИА
428.	50:02:0020508:65	16.10.2022	8121/2/03-04/2022/ЛИА
429.	50:02:0020508:66	14.10.2022	7731/2/03-04/2022/ЛИА
430.	50:02:0020508:91	13.12.2022	21625/2/03-04/2022/ЛИА
431.	50:02:0020516:2	13.01.2023	24648/2/03-06/2023/ЛИА
432.	50:02:0020516:3	13.01.2023	24637/2/03-06/2023/ЛИА
433.	50:02:0020516:4	15.12.2022	22397/2/03-06/2022/ЛИА
434.	50:02:0020516:5	14.12.2022	22174/2/03-06/2022/ЛИА
435.	50:02:0020518:17	08.06.2021	2161/2/03-04/2021/ЛИА
436.	50:02:0020518:20	25.06.2021	2450/2/03-04/2021/ЛИА
		25.06.2021	2452/2/03-06/2021/ЛИА
437.	50:02:0020518:21	28.06.2021	2457/2/03-04/2021/ЛИА
438.	50:02:0020518:22	01.07.2021	2521/2/03-04/2021/ЛИА
439.	50:02:0020518:23	02.07.2021	2537/2/03-04/2021/ЛИА
440.	50:02:0020518:24	02.07.2021	2528/2/03-04/2021/ЛИА
441.	50:02:0020518:25	08.06.2021	2180/2/03-04/2021/ЛИА
		08.06.2021	2176/2/03-06/2021/ЛИА
442.	50:02:0020518:26	02.07.2021	2534/2/03-04/2021/ЛИА
443.	50:02:0020518:27	09.06.2021	2198/2/03-04/2021/ЛИА
444.	50:02:0020518:28	09.06.2021	2196/2/03-04/2021/ЛИА
445.	50:02:0020518:29	13.12.2022	21568/2/03-04/2022/ЛИА
446.	50:02:0020518:30	16.12.2022	22599/2/03-04/2022/ЛИА
447.	50:02:0020518:31	09.03.2023	25222/2/03-04/2023/ЛИА

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ	
		Дата	№ документа
448.	50:02:0020519:343	16.09.2021	3761/2/03-04/2021/Л/А
		13.09.2021	3676/2/03-06/2021/Л/А
449.	50:02:0020519:7	13.01.2023	24679/2/03-06/2023/Л/А
450.	50:02:0020520:3	10.03.2023	25230/2/03-04/2023/Л/А
451.	50:02:0020520:4	10.03.2023	25232/2/03-04/2023/Л/А
452.	50:02:0030202:178	27.10.2022	11696/2/03-06/2022/Л/А
453.	50:02:0030202:263	16.03.2021	03-2021/127-ОТЛР
454.	50:02:0030202:300	15.03.2021	3/2/03-06/2021-Л/А
455.	50:02:0030202:31	16.03.2021	03-2021/128-ОТЛР
456.	50:02:0030202:520	25.03.2023	35910/2/03-06/2023/Л/А
457.	50:02:0030202:525	15.03.2021	2/2/03-06/2021-Л/А
458.	50:02:0030202:630	15.03.2021	1/2/03-06/2021-Л/А
459.	50:02:0030202:673	13.09.2021	3677/2/03-06/2021/Л/А
460.	50:02:0030202:85	28.06.2022	3/2/03-06/2022-Л/А
		14.08.2019	2/2/03-06/2019-Л/А
461.	50:02:0030202:86	28.06.2022	4/2/03-06/2022-Л/А
		01.08.2019	1/2/03-06/2019-Л/А
462.	50:02:0030202:98	15.03.2021	4/2/03-06/2021-Л/А
463.	50:02:0040106:103	23.03.2023	35549/2/03-04/2023/Л/А
464.	50:02:0040106:104	23.03.2021	301/2/03-04/2021-Л/А
465.	50:02:0040106:106	23.03.2021	302/2/03-04/2021-Л/А
466.	50:02:0040106:107	23.03.2021	281/2/03-04/2021-Л/А
467.	50:02:0040106:113	01.10.2019	86/2/03-04/2019-Л/А
468.	50:02:0040106:118	16.03.2021	272/2/03-04/2021-Л/А
		30.12.2020	12-2020/117-ОТЛР
469.	50:02:0040106:99	23.03.2021	303/2/03-04/2021-Л/А
470.	50:02:0040110:29	23.03.2021	5/2/03-06/2021-Л/А
471.	50:02:0040112:8	16.12.2022	22609/2/03-06/2022/Л/А
		16.12.2022	22608/2/03-04/2022/Л/А
472.	50:02:0040112:9	10.03.2023	25228/2/03-04/2023/Л/А
		14.12.2022	22130/2/03-06/2022/Л/А
473.	50:02:0040204:18	23.03.2021	304/2/03-04/2021-Л/А
474.	50:02:0040204:9	23.03.2021	305/2/03-04/2021-Л/А
475.	50:02:0040208:10	23.03.2021	310/2/03-04/2021-Л/А
476.	50:02:0040208:102	18.11.2022	15293/2/03-04/2022/Л/А
477.	50:02:0040208:104	24.03.2021	311/2/03-04/2021-Л/А
478.	50:02:0040208:108	24.03.2021	312/2/03-04/2021-Л/А
479.	50:02:0040208:11	24.03.2021	313/2/03-04/2021-Л/А
480.	50:02:0040208:248	25.03.2021	322/2/03-04/2021-Л/А
481.	50:02:0040208:295	25.03.2023	35908/2/03-04/2023/Л/А
482.	50:02:0040211:81	23.03.2021	306/2/03-04/2021-Л/А
483.	50:02:0040211:82	23.03.2021	307/2/03-04/2021-Л/А
484.	50:02:0040211:83	23.03.2021	309/2/03-04/2021-Л/А
485.	50:02:0040211:86	23.03.2021	308/2/03-04/2021-Л/А
486.	50:02:0040213:12	18.11.2022	15262/2/03-04/2022/Л/А
487.	50:02:0040213:145	18.11.2022	15226/2/03-10/2022/Л/А
488.	50:02:0040213:173	18.11.2022	15252/2/03-04/2022/Л/А
489.	50:02:0040213:38	18.11.2022	15244/2/03-10/2022/Л/А

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ	
490.	50:02:0040213:41	18.11.2022	15237/2/03-04/2022/ЛА
491.	50:02:0040213:42	18.11.2022	15199/2/03-04/2022/ЛА
492.	50:02:0040213:43	18.11.2022	15222/2/03-04/2022/ЛА
493.	50:02:0040213:44	18.11.2022	15231/2/03-04/2022/ЛА
494.	50:02:0040213:48	18.11.2022	15270/2/03-04/2022/ЛА
495.	50:02:0040213:55	18.11.2022	15218/2/03-04/2022/ЛА
496.	50:02:0040213:60	18.11.2022	15295/2/03-04/2022/ЛА
497.	50:02:0040213:61	18.11.2022	15207/2/03-04/2022/ЛА
498.	50:02:0040216:202	22.11.2022	15876/2/03-10/2022/ЛА
499.	50:02:0040216:60	22.11.2022	15859/2/03-10/2022/ЛА
500.	50:02:0040216:63	18.11.2022	15212/2/03-10/2022/ЛА
501.	50:02:0040223:14	15.12.2022	22287/2/03-04/2022/ЛА
502.	50:02:0040223:15	15.12.2022	22406/2/03-06/2022/ЛА
		15.12.2022	22416/2/03-04/2022/ЛА
503.	50:02:0040223:16	15.12.2022	22462/2/03-04/2022/ЛА
504.	50:02:0040223:17	15.12.2022	22280/2/03-04/2022/ЛА
505.	50:02:0040223:18	13.12.2022	21550/2/03-04/2022/ЛА
506.	50:02:0040223:22	13.12.2022	21630/2/03-04/2022/ЛА
507.	50:02:0040223:23	15.12.2022	22480/2/03-06/2022/ЛА
		15.12.2022	22485/2/03-04/2022/ЛА
508.	50:02:0040223:24	14.12.2022	22111/2/03-04/2022/ЛА
509.	50:02:0040223:27	15.12.2022	22285/2/03-04/2022/ЛА
510.	50:02:0040223:29	26.03.2021	326/2/03-04/2021-ЛА
511.	50:02:0040223:30	02.08.2023	51409/2/03-04/2023/ЛА
512.	50:02:0040223:4	17.03.2021	296/2/03-04/2021-ЛА
513.	50:02:0040223:7	17.03.2021	297/2/03-04/2021-ЛА
514.	50:02:0040224:46	13.12.2022	21732/2/03-06/2022/ЛА
515.	50:02:0040224:50	14.12.2022	21966/2/03-06/2022/ЛА
516.	50:02:0040224:51	15.12.2022	22295/2/03-04/2022/ЛА
517.	50:02:0040224:52	13.12.2022	21709/2/03-04/2022/ЛА
518.	50:02:0040224:57	15.12.2022	22498/2/03-06/2022/ЛА
519.	50:02:0040224:69	14.12.2022	21959/2/03-06/2022/ЛА
		14.12.2022	21972/2/03-04/2022/ЛА
520.	50:02:0040306:41	02.08.2023	51413/2/03-06/2023/ЛА
		02.08.2023	51412/2/03-04/2023/ЛА
521.	50:02:0040306:50	13.12.2022	21610/2/03-04/2022/ЛА
522.	50:02:0040306:51	15.12.2022	22283/2/03-04/2022/ЛА
523.	50:02:0040306:53	08.09.2021	3611/2/03-04/2021/ЛА
524.	50:02:0040306:55	14.12.2022	21950/2/03-04/2022/ЛА
525.	50:02:0040306:56	14.12.2022	21997/2/03-06/2022/ЛА
		14.12.2022	22003/2/03-04/2022/ЛА
526.	50:02:0040306:57	07.09.2021	3600/2/03-04/2021/ЛА
		07.09.2021	3595/2/03-06/2021/ЛА
527.	50:02:0040306:58	15.12.2022	22293/2/03-04/2022/ЛА
528.	50:02:0040306:60	15.12.2022	22289/2/03-04/2022/ЛА
529.	50:02:0040306:62	15.12.2022	22278/2/03-04/2022/ЛА
530.	50:02:0040306:63	14.12.2022	21894/2/03-06/2022/ЛА
		14.12.2022	21906/2/03-04/2022/ЛА

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ	
531.	50:02:0040407:1	23.03.2023	35547/2/03-04/2023/ЛА
532.	50:02:0040407:151	16.03.2021	283/2/03-04/2021-ЛА
533.	50:02:0040407:158	24.03.2021	317/2/03-04/2021-ЛА
534.	50:02:0040407:16	24.03.2021	321/2/03-04/2021-ЛА
535.	50:02:0040407:162	24.03.2021	316/2/03-04/2021-ЛА
536.	50:02:0040407:163	16.03.2021	271/2/03-04/2021-ЛА
537.	50:02:0040407:20	24.03.2021	318/2/03-04/2021-ЛА
538.	50:02:0040407:21	25.03.2023	35912/2/03-04/2023/ЛА
539.	50:02:0040407:22	26.03.2023	35918/2/03-04/2023/ЛА
540.	50:02:0040407:23	16.03.2021	285/2/03-04/2021-ЛА
541.	50:02:0040407:37	24.03.2021	320/2/03-04/2021-ЛА
542.	50:02:0040407:6	24.03.2021	319/2/03-04/2021-ЛА
543.	50:02:0040407:77	24.03.2021	315/2/03-04/2021-ЛА
544.	50:02:0040410:106	16.11.2022	14542/2/03-04/2022/ЛА
545.	50:02:0040410:107	17.11.2022	14888/2/03-04/2022/ЛА
546.	50:02:0040410:108	16.11.2022	14304/2/03-04/2022/ЛА
547.	50:02:0040410:109	16.11.2022	14404/2/03-04/2022/ЛА
548.	50:02:0040410:110	16.11.2022	14476/2/03-04/2022/ЛА
549.	50:02:0040410:111	18.11.2022	15191/2/03-04/2022/ЛА
550.	50:02:0040410:118	02.08.2023	51410/2/03-04/2023/ЛА
551.	50:02:0040410:120	02.08.2023	51411/2/03-04/2023/ЛА
552.	50:02:0040410:121	16.07.2021	351/2/03-04/2021-ЛА
553.	50:02:0040410:122	14.12.2022	22087/2/03-04/2022/ЛА
554.	50:02:0040410:16	24.03.2021	314/2/03-04/2021-ЛА
555.	50:02:0040410:2	21.06.2021	2342/2/03-06/2021/ЛА
		21.06.2021	2343/2/03-04/2021/ЛА
556.	50:02:0040410:27	02.08.2023	51415/2/03-06/2023/ЛА
		02.08.2023	51414/2/03-04/2023/ЛА
557.	50:02:0040410:28	14.12.2022	22052/2/03-04/2022/ЛА
558.	50:02:0040410:29	11.10.2023	61776/2/03-04/2023/ЛА
559.	50:02:0040410:3	28.06.2021	2473/2/03-06/2021/ЛА
560.	50:02:0040410:4	08.06.2021	2159/2/03-04/2021/ЛА
561.	50:02:0040410:5	28.06.2021	2461/2/03-06/2021/ЛА
		28.06.2021	2462/2/03-04/2021/ЛА
562.	50:02:0040410:6	28.06.2021	2459/2/03-04/2021/ЛА
563.	50:02:0040410:88	11.11.2022	13678/2/03-04/2022/ЛА
564.	50:02:0040410:89	15.11.2022	14165/2/03-04/2022/ЛА
565.	50:02:0040410:90	16.11.2022	14424/2/03-04/2022/ЛА
566.	50:02:0040410:91	17.11.2022	14757/2/03-04/2022/ЛА
567.	50:02:0040410:92	18.11.2022	15130/2/03-04/2022/ЛА
568.	50:02:0040410:93	16.11.2022	14472/2/03-04/2022/ЛА
569.	50:02:0040410:94	16.11.2022	14550/2/03-04/2022/ЛА
570.	50:02:0040410:95	18.11.2022	15138/2/03-04/2022/ЛА
571.	50:02:0040410:96	18.11.2022	15297/2/03-04/2022/ЛА
572.	50:02:0040410:97	18.11.2022	15299/2/03-03/2022/ЛА
573.	50:02:0040512:26	15.12.2022	22507/2/03-04/2022/ЛА
574.	50:02:0040512:27	13.12.2022	21685/2/03-04/2022/ЛА
575.	50:06:0020402:775	26.03.2023	35926/2/03-04/2023/ЛА

Приложение 6. Сведения о земельных участках, в отношении которых в ИСОГД МО приводятся письма Рослесхоза об отсутствии оснований оспаривания законности возникновения прав в отношении земельных участков

Поз.	Кадастровый номер	Реквизиты акта	
		номер	дата
1.	50:10:0020903:88	ИС-02-47/1559	29.01.2021
2.	50:10:0000000:17337	ИС-02-47/1559	29.01.2021
3.	50:10:0020904:32	ИС-02-47/1452	28.01.2021

*Приложение 7. Распоряжение Правительства Московской области от 08.10.2024 № 632-ПП
«Об утверждении предложений относительно местоположения границ населенных пунктов,
образуемых из лесных поселков, в городском округе Лотошино Московской области»*



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.10.2024 № 632-ПП

г. Красногорск

**Об утверждении предложений относительно местоположения границ
населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, в городском
округе Лотошино Московской области**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Утвердить прилагаемые предложения комиссии по определению границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также определения местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов на территории городского округа Лотошино Московской области относительно:

1) местоположения границ населенного пункта село Микулино городского округа Лотошино Московской области, образуемого с учетом включения лесного поселка площадью 0,4322 га, расположенного в квартале 6 выделы 8 и 36 Микулинского участкового лесничества Волоколамского лесничества;

2) местоположения границ населенного пункта село Микулино городского округа Лотошино Московской области, образуемого с учетом включения лесного поселка площадью 1,0 га, расположенного в квартале 6 выдел 22 Микулинского участкового лесничества Волоколамского лесничества;

027068 *

3) местоположения границ населенного пункта поселок Немки городского округа Лотошино Московской области, образуемого с учетом включения лесного поселка площадью 13,397 га, расположенного в квартале 60 выделы 8, 9, 46, 48, 58, 59, 61, 65, 67, 74, 83, 84 Микулинского участкового лесничества Волоколамского лесничества;

4) местоположения границ населенного пункта рабочий поселок Лотошино городского округа Лотошино Московской области, образуемого с учетом включения лесного поселка площадью 0,7352 га, расположенного в квартале 11 выделы 6 и 34 Лотошинского участкового лесничества Волоколамского лесничества;

5) местоположения границ населенного пункта поселок Кировский городского округа Лотошино Московской области, образуемого с учетом включения лесного поселка площадью 1,5376 га, расположенного в квартале 11 выделы 14, 35, 36 Лотошинского участкового лесничества Волоколамского лесничества.

2. Комитету по архитектуре и градостроительству Московской области учесть предложения, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, при подготовке карты границ населенных пунктов и карты функциональных зон в составе генерального плана городского округа Лотошино Московской области.

3. Министерству информации и молодежной политики Московской области обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего распоряжения на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области (www.mosreg.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Московской области Фомина М.А.

Первый Вице-губернатор
Московской области – Председатель
Правительства Московской области



И.Н. Габдрахманов


УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением
Правительства Московской
области
от 08.10.2024 № 632-РП

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

комиссии по определению границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а также определения местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов на территории городского округа Лотошино Московской области

1. Включить в границы населенного пункта село Микулино городского округа Лотошино Московской области лесной поселок, расположенный в квартале 6 выделы 8 и 36 Микулинского участкового лесничества Волоколамского лесничества, в целях определения местоположения границ населенного пункта село Микулино:

1) территория лесного посслка, расположенная в квартале 6 выделы 8 и 36 Микулинского участкового лесничества Волоколамского лесничества, площадью 0,4322 га:




2) координатное описание характерных точек части границы территории лесного поселка, расположенного в квартале 6 выделы 8 и 36 Микулинского участкового лесничества Волоколамского лесничества, площадью 0,4322 га:

Система координат МСК-50, зона 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
Часть № 1		
1	545256.85	1257613.79
2	545254.66	1257612.58
3	545204.19	1257616.69
4	545186.95	1257617.50
5	545176.69	1257608.47
6	545169.50	1257596.78
7	545167.25	1257586.31
8	545175.05	1257576.25
9	545186.75	1257570.30
10	545188.12	1257569.92
11	545191.28	1257569.44
12	545189.91	1257572.33
13	545185.30	1257573.81
14	545186.48	1257595.21
15	545188.45	1257594.66
16	545191.26	1257611.12
17	545228.25	1257604.43
18	545233.73	1257613.94
19	545271.83	1257610.98
20	545271.25	1257593.98
21	545274.01	1257593.56
22	545273.84	1257577.42
23	545273.77	1257561.51
24	545278.69	1257558.41
25	545280.71	1257591.12
26	545307.08	1257592.89
27	545309.22	1257593.13
28	545313.07	1257593.36
29	545327.71	1257594.17
30	545343.00	1257596.10
31	545343.86	1257589.62
32	545343.86	1257578.58
33	545342.65	1257554.80
34	545355.24	1257578.85
35	545353.80	1257581.18
36	545357.20	1257582.59
37	545367.42	1257602.12
38	545367.35	1257610.06
39	545365.45	1257633.95
40	545367.14	1257634.09
41	545367.07	1257642.10

42	545362.75	1257642.55
43	545354.87	1257643.37
44	545285.63	1257640.60
45	545279.13	1257651.26
46	545268.78	1257652.33
47	545268.72	1257652.12
48	545263.40	1257632.37
49	545267.80	1257628.17
50	545274.03	1257614.86
51	545258.66	1257614.78
52	545258.33	1257613.55
1	545256.85	1257613.79
За исключением		
53	545293.81	1257595.56
54	545280.12	1257596.07
55	545279.05	1257602.10
56	545278.77	1257628.85
57	545304.02	1257631.72
58	545319.22	1257632.31
59	545321.48	1257630.46
60	545322.67	1257630.43
61	545322.23	1257634.76
62	545340.24	1257635.53
63	545340.70	1257631.34
64	545342.77	1257612.45
65	545343.48	1257606.00
66	545343.94	1257602.06
67	545325.20	1257599.22
68	545323.79	1257611.04
69	545320.91	1257610.37
70	545322.72	1257598.71
71	545309.64	1257596.51
53	545293.81	1257595.56
Часть № 2		
72	545246.69	1257582.85
73	545253.00	1257581.37
74	545246.71	1257582.91
75	545188.45	1257594.66
76	545228.63	1257586.51
72	545246.69	1257582.85

2. Включить в границы населенного пункта село Микулино городского округа Лотошино Московской области лесной поселок, расположенный в квартале 6 выдел 22 Микулинского участкового лесничества Волоколамского лесничества, в целях определения местоположения границ населенного пункта село Микулино:

1) территория лесного поселка, расположенная в квартале 6 выдел 22 Микулинского участкового лесничества Волоколамского лесничества, площадью 1,0 га:




2) координатное описание характерных точек части границы территории лесного поселка, расположенного в квартале 6 выдел 22 Микулинского участкового лесничества Волоколамского лесничества, площадью 1,0 га:

Система координат МСК-50, зона 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
Часть № 1		
1	544629.80	1257767.00
2	544637.80	1257770.37
3	544648.86	1257747.72
4	544649.30	1257747.90
5	544649.44	1257747.96
6	544651.19	1257743.67
7	544666.96	1257704.52
8	544671.95	1257692.61
9	544680.37	1257695.98
10	544683.98	1257698.33
11	544667.75	1257735.46
12	544662.34	1257750.25
13	544697.68	1257762.51
14	544740.96	1257784.51
15	544762.85	1257793.78

16	544737.64	1257789.71
17	544736.66	1257792.91
18	544736.51	1257793.43
19	544733.78	1257802.39
20	544731.10	1257811.18
21	544715.79	1257808.35
22	544707.81	1257836.51
23	544714.83	1257838.34
24	544721.14	1257839.98
25	544715.45	1257859.10
26	544595.41	1257828.61
27	544626.14	1257765.71
1	544629.80	1257767.00

3. Включить в границы населенного пункта поселок Немки городского округа Лотошино Московской области лесной поселок, расположенный в квартале 60 выделы 8, 9, 46, 48, 58, 59, 61, 65, 67, 74, 83, 84 Микулинского участкового лесничества Волоколамского лесничества, в целях определения местоположения границ населенного пункта поселок Немки:

1) территория лесного поселка, расположенная в квартале 60 выделы 8, 9, 46, 48, 58, 59, 61, 65, 67, 74, 83, 84 Микулинского участкового лесничества Волоколамского лесничества, площадью 13,397 га:



2) координатное описание характерных точек границы территории лесного поселка, расположенного в квартале 60 выделы 8, 9, 46, 48, 58, 59, 61, 65, 67, 74, 83, 84 Микулинского участкового лесничества Волоколамского лесничества, площадью 13,397 га:

Система координат МСК-50, зона 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
Часть №1		
8	540850.94	1261119.61
9	540843.75	1261112.97

10	540835.16	1261107.44
11	540821.31	1261104.11
12	540806.38	1261107.98
13	540791.42	1261110.48
14	540776.20	1261114.08
15	540721.55	1261135.28
16	540718.63	1261136.25
17	540707.36	1261110.94
18	540675.18	1261053.47
19	540667.78	1261058.98
20	540664.47	1261070.69
21	540663.97	1261070.59
22	540663.78	1261058.98
23	540663.78	1261052.40
24	540663.87	1261052.36
25	541032.78	1260857.91
26	541032.92	1260857.84
27	541149.94	1260796.16
28	541151.91	1260806.36
29	541181.53	1260856.03
30	541216.14	1260916.11
31	541236.89	1260944.91
32	541255.38	1260970.28
33	541096.12	1261050.13
34	541061.96	1260980.84
35	541040.70	1260992.93
36	541040.69	1260992.90
37	541022.37	1261003.27
38	541022.46	1261003.46
39	541009.66	1261010.50
40	541038.60	1261068.89
41	541051.76	1261062.59
42	541051.65	1261062.37
43	541070.29	1261053.13
44	541073.68	1261059.91
45	541062.19	1261064.90
46	541050.83	1261069.23
47	541019.27	1261081.97
48	541001.80	1261088.06
49	540986.59	1261093.88
50	540971.66	1261099.12
51	540959.19	1261105.50

52	540942.58	1261112.14
53	540924.86	1261122.11
54	540890.65	1261135.36
55	540873.69	1261141.01
56	540858.41	1261128.47
8	540850.94	1261119.61
За исключением		
57	540771.00	1261000.41
58	540743.54	1261015.30
59	540751.54	1261033.68
60	540747.62	1261035.59
61	540756.06	1261053.62
62	540757.51	1261053.11
63	540765.32	1261068.84
64	540783.05	1261105.99
65	540811.57	1261093.44
66	540810.15	1261090.38
67	540841.32	1261074.48
68	540819.47	1261031.63
69	540796.49	1260986.56
70	540771.18	1261000.77
57	540771.00	1261000.41
За исключением		
1	540809.95	1261089.95
2	540789.81	1261046.41
3	540787.27	1261040.91
1	540809.95	1261089.95
За исключением		
71	541159.57	1260981.98
72	541179.13	1260924.45
73	541133.17	1260936.95
74	541108.08	1260890.97
75	541114.49	1260886.97
76	541087.67	1260838.13
77	541062.15	1260850.80
78	541100.65	1260926.16
79	541074.97	1260940.61
80	541051.60	1260896.76
81	541034.43	1260863.86
82	541009.68	1260875.57
83	541063.46	1260978.08
84	541066.85	1260976.28

85	541069.77	1260981.89
86	541090.62	1260967.99
87	541088.85	1260964.84
88	541093.33	1260962.02
89	541116.21	1261006.91
90	541124.13	1261022.26
91	541139.97	1261015.51
92	541178.33	1260998.80
71	541159.57	1260981.98
За исключением		
93	540981.68	1260888.70
94	540983.84	1260892.90
95	541010.12	1260943.36
96	541025.81	1260972.29
97	541052.79	1260957.75
98	541009.68	1260875.57
93	540981.68	1260888.70
За исключением		
99	540927.73	1260974.14
100	540953.25	1260960.06
101	540953.68	1260963.95
102	540928.32	1260981.31
103	540958.72	1261030.52
104	540984.08	1261016.94
105	540980.05	1261009.91
106	541001.56	1260995.95
107	541001.06	1260995.04
108	541014.09	1260986.77
109	540993.30	1260947.08
110	540981.54	1260954.50
111	540956.66	1260903.77
112	540930.13	1260917.34
113	540904.37	1260930.51
99	540927.73	1260974.14
За исключением		
114	540967.68	1261093.03
115	540986.88	1261081.97
116	540990.78	1261088.43
117	541008.76	1261077.30
118	541003.58	1261066.69
119	541018.79	1261058.04
120	541018.78	1261058.00

121	541026.66	1261074.13
122	541036.22	1261068.69
123	541008.22	1261011.40
124	540998.66	1261016.84
125	540983.45	1261025.49
126	540960.96	1261039.08
127	540950.00	1261020.93
128	540933.76	1261032.76
114	540967.68	1261093.03
За исключением		
129	540846.03	1261002.35
130	540821.18	1261017.29
131	540832.39	1261037.82
132	540858.93	1261025.97
129	540846.03	1261002.35
За исключением		
133	540901.09	1260983.69
134	540921.95	1261021.85
135	540935.04	1261014.81
136	540906.06	1260961.61
137	540906.50	1260961.38
138	540905.47	1260959.37
139	540907.37	1260958.39
140	540905.16	1260954.10
141	540900.78	1260956.36
142	540896.89	1260948.81
143	540895.24	1260945.60
144	540889.79	1260936.26
145	540879.07	1260942.11
146	540852.95	1260955.90
147	540827.86	1260969.08
148	540845.32	1261000.41
149	540846.44	1261002.42
150	540846.85	1261002.19
151	540848.82	1261005.98
152	540849.35	1261007.08
153	540852.85	1261013.45
154	540868.38	1261043.21
155	540891.94	1261030.29
156	540876.39	1261000.62
157	540874.79	1260997.56
133	540901.09	1260983.69

За исключением		
158	540702.08	1261097.23
159	540719.68	1261087.78
160	540695.52	1261044.03
161	540677.92	1261053.55
158	540702.08	1261097.23
За исключением		
162	540896.35	1261038.70
163	540922.76	1261088.32
164	540936.22	1261081.03
165	540936.22	1261081.02
166	540948.95	1261104.19
167	540955.20	1261100.47
168	540965.54	1261095.01
169	540936.49	1261042.32
170	540928.33	1261027.51
171	540917.52	1261032.42
172	540911.48	1261036.01
173	540909.23	1261031.91
162	540896.35	1261038.70
Часть №2		
174	541056.38	1260786.48
175	541069.34	1260808.08
176	541071.66	1260811.94
177	541041.64	1260828.07
178	541039.73	1260824.65
179	541002.06	1260757.34
180	540994.39	1260744.50
181	540978.28	1260727.82
182	540959.84	1260704.69
183	540954.31	1260708.31
184	540923.69	1260731.06
185	540898.12	1260748.51
186	540878.55	1260776.50
187	540894.76	1260808.86
188	540925.84	1260793.29
189	540944.44	1260783.97
190	540948.70	1260787.54
191	540973.64	1260772.01
192	540995.20	1260808.36
193	540994.57	1260808.65
194	540998.18	1260818.19

195	540998.93	1260817.91
196	541010.80	1260840.84
197	541011.94	1260843.04
198	541038.05	1260830.00
199	540985.23	1260858.38
200	540916.64	1260895.24
201	540742.29	1260988.93
202	540739.83	1260982.10
203	540721.84	1260932.35
204	540720.82	1260928.78
205	540732.47	1260922.48
206	540732.73	1260910.58
207	540722.50	1260899.52
208	540713.08	1260886.78
209	540715.84	1260870.98
210	540720.92	1260863.60
211	540749.46	1260868.42
212	540760.42	1260874.31
213	540771.22	1260875.42
214	540785.91	1260871.55
215	540798.36	1260863.80
216	540810.53	1260854.66
217	540812.51	1260852.11
218	540817.15	1260850.31
219	540817.22	1260846.11
220	540826.88	1260833.89
221	540826.59	1260824.20
222	540823.83	1260808.97
223	540815.80	1260797.06
224	540803.89	1260792.36
225	540786.17	1260774.36
226	540765.95	1260775.47
227	540750.45	1260776.86
228	540737.17	1260777.97
229	540723.05	1260779.34
230	540704.22	1260777.97
231	540684.56	1260776.58
232	540671.27	1260770.20
233	540661.03	1260760.80
234	540644.70	1260764.38
235	540629.48	1260771.30
236	540611.20	1260779.89

237	540597.36	1260786.25
238	540584.08	1260791.52
239	540572.44	1260789.58
240	540560.27	1260771.58
241	540553.61	1260757.19
242	540548.08	1260745.28
243	540542.81	1260732.81
244	540539.77	1260718.70
245	540545.58	1260705.97
246	540556.39	1260693.22
247	540563.03	1260682.16
248	540567.45	1260664.16
249	540575.20	1260653.91
250	540578.25	1260637.84
251	540578.25	1260617.92
252	540586.30	1260607.11
253	540595.16	1260599.64
254	540609.55	1260590.50
255	540620.08	1260581.92
256	540629.48	1260573.34
257	540636.67	1260565.51
258	540660.41	1260553.58
259	540668.80	1260552.58
260	540685.14	1260552.58
261	540691.60	1260554.40
262	540741.80	1260653.63
263	540743.41	1260652.67
264	540743.86	1260653.55
265	540725.67	1260664.57
266	540762.36	1260729.72
267	540755.47	1260734.03
268	540763.53	1260746.91
269	540753.75	1260753.03
270	540754.59	1260753.70
271	540779.51	1260772.97
272	540788.08	1260768.31
273	540802.05	1260760.73
274	540804.07	1260764.32
275	540817.75	1260757.29
276	540807.15	1260738.13
277	540799.78	1260724.80
278	540796.86	1260719.53

279	540802.13	1260716.81
280	540792.48	1260698.84
281	540777.35	1260671.19
282	540766.99	1260651.96
283	540766.47	1260650.55
284	540772.92	1260646.72
285	540786.77	1260639.25
286	540799.78	1260632.33
287	540813.34	1260624.58
288	540825.53	1260615.16
289	540837.72	1260606.86
290	540852.94	1260594.11
291	540862.49	1260582.51
292	540888.02	1260566.43
293	540891.16	1260570.03
294	540897.80	1260580.27
295	540906.39	1260588.58
296	540916.36	1260580.55
297	540924.94	1260567.25
298	540934.34	1260560.06
299	540944.31	1260555.62
300	540947.27	1260554.82
301	540997.59	1260588.95
302	541005.50	1260587.76
303	541010.25	1260594.75
304	541034.13	1260579.25
305	541143.38	1260766.67
306	541144.49	1260768.71
307	541144.69	1260769.12
308	541145.32	1260772.36
309	541131.58	1260779.75
310	541128.80	1260774.79
311	541118.40	1260756.26
312	541110.08	1260741.35
313	541076.93	1260760.20
314	541076.77	1260760.29
315	541076.72	1260760.32
316	541067.76	1260745.66
317	541054.36	1260752.92
318	541040.66	1260760.35
174	541056.38	1260786.48
За исключением		

319	541114.97	1260738.57
320	541094.04	1260701.90
321	541056.85	1260720.88
322	541054.80	1260721.92
323	541057.48	1260726.61
324	541065.22	1260740.18
325	541069.13	1260746.98
326	541076.89	1260760.22
327	541110.08	1260741.35
319	541114.97	1260738.57
За исключением		
328	541056.84	1260720.87
329	541056.11	1260719.59
330	541046.60	1260702.59
331	541041.83	1260695.56
332	541028.50	1260675.95
333	541016.87	1260658.86
334	541011.59	1260664.28
335	541006.00	1260669.04
336	541006.49	1260669.68
337	541004.18	1260671.47
338	540990.34	1260682.18
339	540997.14	1260691.25
340	541001.41	1260696.40
341	541001.04	1260696.67
342	541011.27	1260712.16
343	541031.04	1260739.58
344	541046.53	1260731.49
345	541057.11	1260725.97
346	541054.80	1260721.92
328	541056.84	1260720.87
За исключением		
347	540886.97	1260885.94
348	540879.61	1260871.85
349	540876.45	1260865.81
350	540898.34	1260854.35
351	540887.40	1260833.44
352	540876.51	1260839.13
353	540872.08	1260830.66
354	540861.09	1260836.41
355	540863.13	1260840.16
356	540848.16	1260847.71

357	540852.98	1260857.15
358	540879.80	1260910.30
359	540895.44	1260902.25
360	540896.41	1260903.98
361	540916.00	1260893.53
362	540915.71	1260892.97
363	540899.59	1260861.50
364	540879.61	1260871.85
365	540880.27	1260873.11
366	540888.75	1260889.34
347	540886.97	1260885.94
За исключением		
367	541017.12	1260659.21
368	541042.52	1260696.56
369	541047.27	1260703.56
370	541054.70	1260714.49
371	541094.55	1260694.32
372	541068.38	1260650.99
373	541058.04	1260633.87
374	541016.64	1260658.50
375	541016.88	1260658.85
367	541017.12	1260659.21
За исключением		
376	540971.10	1260864.45
377	540987.09	1260856.52
378	540986.42	1260855.20
379	540963.21	1260809.61
380	540945.39	1260819.50
381	540949.42	1260827.31
382	540952.05	1260831.92
383	540952.40	1260831.72
384	540963.31	1260850.82
385	540966.93	1260857.16
386	540970.50	1260863.40
376	540971.10	1260864.45
За исключением		
387	540924.00	1260868.33
388	540917.52	1260871.76
389	540925.36	1260886.95
390	540953.84	1260872.18
391	540968.42	1260864.94
392	540967.75	1260863.76

393	540964.30	1260857.66
394	540961.10	1260850.90
395	540950.71	1260831.39
396	540947.11	1260827.18
397	540932.22	1260800.28
398	540910.24	1260811.18
399	540920.12	1260826.37
400	540912.32	1260830.18
401	540914.96	1260836.06
402	540916.32	1260839.14
403	540911.36	1260841.66
387	540924.00	1260868.33
За исключением		
404	540755.25	1260896.24
405	540756.76	1260898.93
406	540783.78	1260943.08
407	540786.20	1260947.30
408	540790.69	1260953.46
409	540793.89	1260959.78
410	540807.19	1260952.59
411	540826.04	1260942.73
412	540824.11	1260939.39
413	540822.18	1260936.03
414	540818.09	1260928.22
415	540792.38	1260879.66
416	540768.58	1260888.88
417	540775.38	1260901.15
418	540772.32	1260903.05
419	540764.61	1260890.63
404	540755.25	1260896.24
За исключением		
4	540807.19	1260952.59
5	540791.29	1260925.08
6	540782.26	1260910.11
7	540791.34	1260925.05
4	540807.19	1260952.59
За исключением		
420	540826.20	1260884.68
421	540822.90	1260878.67
422	540818.96	1260880.84
423	540814.65	1260871.90
424	540793.90	1260878.85


425	540800.82	1260891.45
426	540800.46	1260893.31
427	540807.96	1260907.76
428	540810.46	1260912.34
429	540819.17	1260928.34
430	540823.39	1260936.03
431	540825.05	1260938.91
432	540825.72	1260940.08
433	540827.25	1260942.73
434	540843.98	1260933.46
435	540846.80	1260931.90
436	540844.17	1260927.92
437	540830.40	1260907.08
438	540832.55	1260905.73
439	540830.57	1260902.26
440	540827.63	1260898.24
441	540822.87	1260890.06
442	540822.10	1260888.72
443	540822.27	1260886.88
420	540826.20	1260884.68
За исключением		
444	540608.22	1260676.89
445	540623.74	1260666.57
446	540639.26	1260656.25
447	540627.76	1260631.85
448	540616.27	1260607.45
449	540600.62	1260617.56
450	540584.97	1260627.67
451	540596.60	1260652.28
444	540608.22	1260676.89
За исключением		
452	540574.93	1260699.07
453	540596.45	1260744.80
454	540629.75	1260722.63
455	540608.22	1260676.89
452	540574.93	1260699.07
За исключением		
456	540670.42	1260635.96
457	540641.69	1260655.10
458	540663.05	1260700.46
459	540696.80	1260677.99
460	540675.09	1260632.95

456	540670.42	1260635.96
За исключением		
461	540850.80	1260718.18
462	540849.04	1260713.63
463	540838.72	1260696.90
464	540836.08	1260691.86
465	540813.36	1260647.55
466	540786.32	1260659.03
467	540833.20	1260750.59
468	540858.72	1260736.10
469	540850.40	1260718.32
461	540850.80	1260718.18
За исключением		
470	540886.34	1260719.09
471	540912.30	1260705.08
472	540898.39	1260681.18
473	540883.62	1260648.31
474	540859.71	1260660.03
475	540873.38	1260694.21
470	540886.34	1260719.09
За исключением		
476	540921.84	1260672.75
477	540926.48	1260682.06
478	540932.64	1260693.26
479	540947.84	1260684.65
480	540947.76	1260684.02
481	540953.84	1260681.08
482	540944.72	1260662.25
483	540939.68	1260654.06
484	540938.24	1260652.24
485	540934.80	1260647.48
486	540933.12	1260648.74
487	540929.68	1260643.91
488	540926.64	1260646.08
489	540930.32	1260651.12
490	540929.44	1260651.82
491	540916.48	1260662.60
476	540921.84	1260672.75
За исключением		
492	540995.73	1260614.11
493	540993.65	1260615.44
494	540982.53	1260594.22

495	540959.01	1260611.16
496	540971.01	1260633.29
497	540987.17	1260659.98
498	541013.33	1260640.16
492	540995.73	1260614.11
За исключением		
499	540873.92	1260811.43
500	540856.20	1260781.89
501	540831.15	1260795.03
502	540849.24	1260825.69
503	540857.49	1260820.90
504	540857.69	1260821.70
499	540873.92	1260811.43

4. Включить в границы населенного пункта рабочий поселок Лотошино городского округа Лотошино Московской области лесной поселок, расположенный в квартале 11 выделы 6 и 34 Лотошинского участкового лесничества Волоколамского лесничества, в целях определения местоположения границ населенного пункта рабочий поселок Лотошино:

1) территория лесного поселка, расположенная в квартале 11 выделы 6 и 34 Лотошинского участкового лесничества Волоколамского лесничества, площадью 0,7352 га:



2) координатное описание характерных точек границы территории лесного поселка, расположенного в квартале 11 выделу 6 и 34 Лотошинского участкового лесничества Волоколамского лесничества, площадью 0,7352 га:


Система координат МСК-50, зона 1		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
Часть № 1		
1	520626.58	1260176.61
2	520623.70	1260205.58
3	520625.54	1260197.26
4	520623.70	1260205.59
5	520646.05	1260208.76
6	520646.52	1260209.74
7	520655.52	1260209.78
8	520659.08	1260209.97
9	520663.51	1260211.02
10	520666.54	1260210.39
11	520676.76	1260208.28
12	520682.99	1260206.98
13	520682.99	1260208.56

14	520680.53	1260208.24
15	520667.45	1260211.56
16	520658.75	1260213.77
17	520642.60	1260212.47
18	520640.91	1260224.96
19	520667.74	1260227.63
20	520672.08	1260228.01
21	520682.87	1260228.96
22	520682.87	1260233.35
23	520661.08	1260233.32
24	520658.22	1260233.90
25	520642.05	1260238.93
26	520639.42	1260239.79
27	520637.95	1260220.14
28	520605.14	1260214.88
29	520605.02	1260208.58
30	520602.83	1260194.98
31	520601.36	1260190.52
32	520598.97	1260186.36
33	520591.30	1260174.93
34	520599.01	1260186.32
35	520601.37	1260190.51
36	520609.30	1260204.40
37	520609.31	1260204.40
38	520623.62	1260205.58
1	520626.58	1260176.61
Часть № 2		
39	520593.11	1260175.02
40	520593.09	1260175.00
41	520589.91	1260170.89
42	520583.98	1260166.28
43	520576.75	1260161.91
44	520577.69	1260159.36
45	520577.51	1260154.31
46	520578.50	1260148.53
47	520578.72	1260132.09
48	520577.33	1260115.56
49	520577.30	1260115.54
50	520682.80	1260092.49
51	520682.81	1260094.61
52	520678.51	1260094.15
53	520652.62	1260100.95
54	520653.29	1260118.61
55	520670.61	1260118.95
56	520677.40	1260119.58
57	520682.52	1260119.86
58	520682.84	1260114.16
59	520682.92	1260167.33
60	520682.53	1260157.10

61	520677.12	1260156.57
62	520670.90	1260156.02
63	520659.16	1260155.81
64	520652.89	1260155.17
65	520649.89	1260155.32
66	520650.00	1260172.93
67	520670.12	1260172.56
68	520682.93	1260172.32
69	520682.94	1260178.49
70	520668.13	1260178.18
71	520647.07	1260178.43
72	520647.18	1260186.16
73	520637.55	1260187.08
74	520638.67	1260177.80
75	520634.26	1260177.38
76	520627.62	1260176.68
77	520626.58	1260176.61
39	520593.11	1260175.02
Часть № 3		
78	520633.79	1260190.35
79	520629.39	1260194.95
80	520628.42	1260198.24
81	520629.37	1260194.95
82	520633.77	1260190.32
83	520637.38	1260188.51
78	520633.79	1260190.35

5. Включить в границы населенного пункта поселок Кировский городского округа Лотошино Московской области лесной поселок, расположенный в квартале 11 выделы 14, 35, 36 Лотошинского участкового лесничества Волоколамского лесничества, в целях определения местоположения границ населенного пункта поселок Кировский:

1) территория лесного поселка, расположенная в квартале 11 выделы 14, 35, 36 Лотошинского участкового лесничества Волоколамского лесничества, площадью 1,5376 га:



2) координатное описание характерных точек границы территории лесного поселка, расположенного в квартале 11 выделу 14, 35, 36 Лотошинского участкового лесничества Волоколамского лесничества, площадью 1,5376 га:

Система координат МСК-50, зона I		
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м	
	X	Y
1	2	3
1	520537.80	1260558.03
2	520544.31	1260572.79
3	520546.48	1260584.61
4	520534.63	1260588.51
5	520503.00	1260598.92
6	520475.95	1260603.87
7	520476.55	1260607.62
8	520467.67	1260610.55
9	520467.78	1260610.81

10	520417.26	1260627.12
11	520404.81	1260631.22
12	520367.52	1260643.80
13	520367.38	1260643.53
14	520366.22	1260643.91
15	520366.21	1260643.91
16	520360.69	1260633.30
17	520348.65	1260610.14
18	520402.54	1260614.11
19	520368.56	1260571.83
20	520427.55	1260544.41
21	520423.87	1260499.73
22	520423.24	1260492.11
23	520422.68	1260485.25
24	520448.74	1260465.29
25	520459.59	1260483.39
26	520462.09	1260485.94
27	520462.87	1260486.74
28	520463.48	1260487.36
29	520483.00	1260507.31
30	520514.12	1260529.99
31	520518.61	1260535.31
32	520521.63	1260533.19
33	520522.78	1260539.48
34	520522.39	1260539.56
35	520522.44	1260539.84
1	520537.80	1260558.03





КОМИТЕТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорск,
Московская область, 143407

тел. (498) 602-18-42
факс (498) 602-18-43
e-mail: mosoblkomles@mosreg.ru

22.10.2024

ИСХ-18011/30-08

Комитет по архитектуре
и градостроительству
Московской области

Комитет лесного хозяйства Московской области (далее — Комитет), рассмотрев в пределах компетенции материалы проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Лотошино Московской области (далее – проект генерального плана), поступившего письмом от 15.10.2024 № 29Исх-15559/05-01, в части касающейся сообщает следующее.

Проектом Генерального плана предусмотрено включение в границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа, земельных участков из состава земель лесного фонда, образуемых из лесных поселков и военных городков в соответствии с распоряжением Правительства Московской области от 08.10.2024 №632-РП «Об утверждении предложений относительно местоположения границ населённых пунктов, образуемых из лесных поселков, в городском округе Лотошино Московской области».

В отношении земельных участков, имевших наложение на земли лесного фонда, на основании представленных документов, принято решение о соответствии требованиям статьи 5 Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель» (далее – Федеральный закон 280-ФЗ) и составлены акты об изменении документированной информации государственного лесного реестра.

Исходя из изложенного, Комитет сообщает об отсутствии замечаний и предложений по данному проекту генерального плана.

Приложение: Перечень участков, подходящих под Федеральный закон 280-ФЗ.

Заместитель председателя Комитета



С.Г. Гирко

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ		Категория земельного участка	Разрешённое использование	Площадь, кв.м
		Дата	Идентификационный номер			
21.	50:02:0000000:7228	14.12.2022	22066/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	373368
		14.12.2022	22074/2/03-02/2022/ЛА			
22.	50:02:0000000:7230	12.12.2022	21243/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	121130
23.	50:02:0000000:7231	13.12.2022	21455/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	720503
		13.12.2022	21493/2/03-02/2022/ЛА			
24.	50:02:0000000:7232	12.12.2022	21260/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения сельскохозяйственного производства	45463
		12.12.2022	21263/2/03-02/2022/ЛА			
25.	50:02:0000000:7233	12.12.2022	21323/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	119500
		12.12.2022	21337/2/03-02/2022/ЛА			
26.	50:02:0000000:7234	13.12.2022	21603/2/03-02/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	193581
		13.12.2022	21629/2/03-04/2022/ЛА			
27.	50:02:0000000:7236	12.12.2022	21319/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	139392
28.	50:02:0000000:7237	24.11.2022	17074/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	177367
29.	50:02:0000000:7238	14.12.2022	22098/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	246484
30.	50:02:0000000:7239	24.11.2022	17023/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	222709
31.	50:02:0000000:7240	14.12.2022	22103/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	108997
32.	50:02:0000000:7242	12.12.2022	21412/2/03-02/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	189305
33.	50:02:0000000:7243	14.12.2022	22071/2/03-02/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	21100
34.	50:02:0000000:7248	12.12.2022	21268/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	285317
35.	50:02:0000000:7249	12.12.2022	21310/2/03-02/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	212805
36.	50:02:0000000:7250	13.12.2022	21508/2/03-02/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	43498
37.	50:02:0000000:7251	14.12.2022	21991/2/03-02/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	2197782
		14.12.2022	21998/2/03-04/2022/ЛА			
38.	50:02:0000000:7252	12.12.2022	21285/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	198393
		12.12.2022	21349/2/03-02/2022/ЛА			
39.	50:02:0000000:7253	12.12.2022	21372/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	797135
40.	50:02:0000000:7254	13.12.2022	21527/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	5036674
41.	50:02:0000000:7257	14.12.2022	22148/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения сельскохозяйственного производства	6506250
42.	50:02:0000000:7258	13.12.2022	21461/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	43675
43.	50:02:0000000:7261	12.12.2022	21358/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	1252778
44.	50:02:0000000:7263	12.12.2022	21274/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	721161
		12.12.2022	21339/2/03-02/2022/ЛА			
45.	50:02:0000000:7264	14.12.2022	22109/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	29812
46.	50:02:0000000:7265	13.12.2022	21503/2/03-02/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	205231
		13.12.2022	21515/2/03-04/2022/ЛА			
47.	50:02:0000000:7267	13.12.2022	21429/2/03-02/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	292231
48.	50:02:0000000:7270	13.12.2022	21778/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	28401

196

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ		Категория земельного участка	Разрешённое использование	Площадь, кв.м
49.	50:02:0000000:7272	14.12.2022	22090/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	381472
50.	50:02:0000000:7276	13.12.2022	21442/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	8087786
51.	50:02:0000000:7282	12.12.2022	21296/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	970551
52.	50:02:0000000:7283	12.12.2022	21364/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	744478
53.	50:02:0000000:7287	14.12.2022	22060/2/03-06/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	297742
54.	50:02:0000000:7288	14.12.2022	22114/2/03-06/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	230429
55.	50:02:0000000:7291	12.12.2022	21336/2/03-06/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	542216
56.	50:02:0000000:7292	13.12.2022	21552/2/03-06/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	4140283
57.	50:02:0000000:7299	24.11.2022	17017/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	672735
58.	50:02:0000000:7306	24.11.2022	17010/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	2254669
59.	50:02:0000000:7308	24.11.2022	17004/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	2228
60.	50:02:0000000:7309	24.11.2022	16997/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	331570
61.	50:02:0000000:7335	10.01.2022	6/2/03-04/2022-ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	214803
62.	50:02:0000000:7336	14.01.2022	15/2/03-07/2022-ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	305067
		14.01.2022	122/2/03-04/2022-ЛА			
63.	50:02:0000000:7338	13.12.2022	21482/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	162300
64.	50:02:0000000:7339	23.03.2023	35479/2/03-07/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	6016
65.	50:02:0000000:7340	08.08.2023	51943/2/03-07/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	565628
66.	50:02:0000000:7342	10.01.2022	10/2/03-04/2022-ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	821497
		10.01.2022	1/2/03-07/2022-ЛА			
67.	50:02:0000000:7343	13.01.2022	14/2/03-07/2022-ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	200108
		13.01.2022	109/2/03-04/2022-ЛА			
68.	50:02:0000000:7344	13.01.2022	13/2/03-07/2022-ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	494542
		13.01.2022	108/2/03-04/2022-ЛА			
69.	50:02:0000000:7345	13.01.2022	12/2/03-07/2022-ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	648261
		13.01.2022	107/2/03-04/2022-ЛА			
70.	50:02:0000000:7346	23.03.2023	35498/2/03-07/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	409478
71.	50:02:0000000:7347	13.01.2022	11/2/03-07/2022-ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	180524
72.	50:02:0000000:7348	11.01.2022	2/2/03-07/2022-ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	20440
73.	50:02:0000000:7350	10.01.2022	01-2022/001-ОТЛР	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	713124
74.	50:02:0000000:7351	17.01.2022	20/2/03-07/2022-ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	330888
75.	50:02:0000000:7353	17.01.2022	19/2/03-07/2022-ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	801411
76.	50:02:0000000:7356	13.12.2022	21432/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	450962
77.	50:02:0000000:7362	12.12.2022	21235/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	205861
78.	50:02:0000000:7363	06.08.2023	51945/2/03-04/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	557108
		06.08.2023	51944/2/03-07/2023/ЛА			
79.	50:02:0000000:7364	13.12.2022	21472/2/03-07/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	108404

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ		Категория земельного участка	Разрешённое использование	Площадь, кв.м
80.	50:02:0000000:7366	12.12.2022	21175/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	233702
81.	50:02:0000000:7368	14.12.2022	22123/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	25935
82.	50:02:0000000:7369	14.12.2022	21899/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	437495
		14.12.2022	21904/2/03-07/2022/ЛА			
83.	50:02:0000000:7370	14.12.2022	22157/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	387208
		14.12.2022	22164/2/03-07/2022/ЛА			
84.	50:02:0000000:7371	14.12.2022	22193/2/03-07/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	391289
85.	50:02:0000000:7372	13.12.2022	21621/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	413132
		13.12.2022	21631/2/03-07/2022/ЛА			
86.	50:02:0000000:7373	14.12.2022	21979/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	84553
87.	50:02:0000000:7374	13.12.2022	21471/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	4720
88.	50:02:0000000:7375	14.12.2022	22131/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	4856384
89.	50:02:0000000:7377	12.12.2022	21224/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	363814
		26.03.2023	35927/2/03-02/2023/ЛА			
		26.03.2023	35928/2/03-07/2023/ЛА			
90.	50:02:0000000:7378	26.03.2023	35929/2/03-04/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	71726
		26.03.2023	35929/2/03-04/2023/ЛА			
		23.03.2023	35527/2/03-04/2023/ЛА			
91.	50:02:0000000:7379	23.03.2023	35528/2/03-02/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	133724
		23.03.2023	35528/2/03-02/2023/ЛА			
92.	50:02:0000000:7380	12.12.2022	21395/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	495906
		12.12.2022	21396/2/03-02/2022/ЛА			
93.	50:02:0000000:7381	14.12.2022	22175/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	34404
94.	50:02:0000000:7382	14.12.2022	22013/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	91317
95.	50:02:0000000:7384	13.12.2022	21796/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	19576
96.	50:02:0000000:7385	14.12.2022	22182/2/03-02/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	5298
97.	50:02:0000000:7386	13.12.2022	21643/2/03-02/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	22803
98.	50:02:0000000:7387	14.12.2022	22126/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	510351
		13.12.2022	21664/2/03-04/2022/ЛА			
99.	50:02:0000000:7388	13.12.2022	21676/2/03-02/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	203973
		13.12.2022	21676/2/03-02/2022/ЛА			
100.	50:02:0000000:7389	13.12.2022	21504/2/03-02/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	15422
101.	50:02:0000000:7390	14.12.2022	22189/2/03-02/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	612708
		14.12.2022	22196/2/03-04/2022/ЛА			
102.	50:02:0000000:7392	14.12.2022	21907/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	653793
103.	50:02:0000000:7394	15.12.2022	22277/2/03-02/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	332428
		15.12.2022	22279/2/03-04/2022/ЛА			
104.	50:02:0000000:7395	26.03.2023	35939/2/03-02/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	899052
		26.03.2023	35940/2/03-04/2023/ЛА			
105.	50:02:0000000:7396	24.03.2023	35510/2/03-04/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	10910

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ		Категория земельного участка	Разрешённое использование	Площадь, кв. м
		Дата	Идентификатор			
106.	50:02:0000000:7397	24.03.2023	35530/2/03-04/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	41264
107.	50:02:0000000:7398	26.03.2023	35943/2/03-02/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	62819
108.	50:02:0000000:7400	27.03.2023	35955/2/03-04/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	385518
109.	50:02:0000000:7404	12.12.2022	21248/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	139005
110.	50:02:0000000:7406	12.12.2022	21254/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	52239
111.	50:02:0000000:7408	13.12.2022	21481/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	9985
112.	50:02:0000000:7409	14.12.2022	22186/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	9747
113.	50:02:0000000:7410	14.12.2022	21915/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	745
114.	50:02:0000000:7411	23.03.2023	35533/2/03-04/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	7252
115.	50:02:0000000:7413	14.12.2022	22165/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	63100
116.	50:02:0000000:7417	12.12.2022	21172/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	3674
117.	50:02:0000000:7418	26.03.2023	35924/2/03-02/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	89002
		26.03.2023	35925/2/03-04/2023/ЛА			
118.	50:02:0000000:7465	13.12.2022	21705/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	232596
			21726/2/03-02/2022/ЛА			
119.	50:02:0000000:7466	14.12.2022	21890/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	27589
120.	50:02:0000000:7467	12.12.2022	21350/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	348065
121.	50:02:0000000:7468	12.12.2022	21258/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	31748
122.	50:02:0000000:7469	14.12.2022	21925/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	29142
123.	50:02:0000000:7481	12.12.2022	21305/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	314867
124.	50:02:0000000:7482	22.11.2022	15975/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	15278
125.	50:02:0000000:7483	22.11.2022	15987/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	65570
126.	50:02:0000000:7484	22.11.2022	15997/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	175550
127.	50:02:0000000:7485	22.11.2022	16015/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	48318
128.	50:02:0000000:7486	22.11.2022	16011/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	76602
129.	50:02:0000000:7487	22.11.2022	16039/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	476830
130.	50:02:0000000:7488	22.11.2022	16051/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	573202
		22.11.2022	16060/2/03-02/2022/ЛА			
131.	50:02:0000000:7489	22.11.2022	16079/2/03-02/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	18918
132.	50:02:0000000:7491	22.11.2022	16093/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	1037477
133.	50:02:0000000:7492	22.11.2022	16131/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	441841
		22.11.2022	16112/2/03-02/2022/ЛА			
134.	50:02:0000000:7493	23.11.2022	16600/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	76775
135.	50:02:0000000:7494	23.11.2022	16632/2/03-02/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	23616
		23.11.2022	16646/2/03-04/2022/ЛА			
136.	50:02:0000000:7495	23.11.2022	16662/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	302546
		23.11.2022	16679/2/03-02/2022/ЛА			

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ		Категория земельного участка	Разрешённое использование	Площадь, кв. м
		Дата	Идентификационный номер			
137.	50:02:0000000:7496	23.11.2022	16696/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	562433
		23.11.2022	16691/2/03-02/2022/ЛА			
138.	50:02:0000000:7497	22.11.2022	16136/2/03-02/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	290878
		22.11.2022	16145/2/03-04/2022/ЛА			
139.	50:02:0000000:7498	22.11.2022	16153/2/03-02/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	65336
140.	50:02:0000000:7569	22.11.2022	16155/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	1537
141.	50:02:0000000:7570	06.08.2023	51947/2/03-04/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	165320
		06.08.2023	51946/2/03-02/2023/ЛА			
142.	50:02:0000000:7572	24.11.2022	17135/2/03-07/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	2395
143.	50:02:0000000:7573	23.11.2022	16706/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	1839942
		23.11.2022	16711/2/03-07/2022/ЛА			
144.	50:02:0000000:7638	23.11.2022	16717/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	6876
145.	50:02:0000000:7817	06.05.2020	1/2/03-07/2019-СВС	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	171200
		06.05.2020	15/2/03-04/2020-СВС			
146.	50:02:0000000:8614	21.05.2024	79985/2/03-06/2024/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	для сельскохозяйственного производства	389012
		21.05.2024	79988/2/03-04/2024/ЛА			
147.	50:02:0010101:49	29.05.2023	43055/2/03-04/2023/ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1110
148.	50:02:0010101:50	29.05.2023	43059/2/03-04/2023/ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1110
149.	50:02:0010101:62	15.03.2021	266/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2000
150.	50:02:0010101:9	17.03.2021	295/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1097
151.	50:02:0010102:77	15.03.2021	265/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для сельскохозяйственного производства	216347
152.	50:02:0010102:78	14.12.2022	22091/2/03-04/2022/ЛА	Земли населенных пунктов	Для сельскохозяйственного производства	16763
153.	50:02:0010102:79	15.03.2021	267/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для сельскохозяйственного производства	86831
154.	50:02:0010107:71	03.05.2023	40837/2/03-04/2023/ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	3599
155.	50:02:0010112:10	25.11.2022	17219/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	4633
156.	50:02:0010112:12	25.11.2022	17227/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	17207
157.	50:02:0010112:13	25.11.2022	17233/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	68327
158.	50:02:0010112:14	25.11.2022	17241/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	8431
159.	50:02:0010112:8	25.11.2022	17251/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	1164685
160.	50:02:0010202:42	18.11.2022	15291/2/03-04/2022/ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	999
161.	50:02:0010202:43	16.03.2021	273/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1016
162.	50:02:0010203:129	10.01.2022	3/2/03-04/2022-ЛА			
163.	50:02:0010205:14	17.03.2021	16/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1600
		17.07.2020	07-2020/29-ОТЛР			
164.	50:02:0010205:40	17.03.2021	10/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2498
165.	50:02:0010205:563	17.03.2021	17/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	для ведения личного подсобного хозяйства	1000
166.	50:02:0010205:82	16.11.2022	14485/2/03-07/2022/ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1000

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ		Категория земельного участка	Разрешённое использование	Площадь, кв. м
		Дата	№ документа			
167.	50:02:0010205:90	30.05.2023	43139/2/03-07/2023/ЛА	Земли населенных пунктов	стационарное медицинское обслуживание	93426
168.	50:02:0010206:2	28.11.2022	17755/2/03-07/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	262456
169.	50:02:0010207:4	28.11.2022	17866/2/03-07/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	9511
170.	50:02:0010207:5	14.01.2022	121/2/03-04/2022-ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	28756
171.	50:02:0010209:1	16.03.2021	7/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1500
172.	50:02:0010209:100	16.03.2021	5/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	657
173.	50:02:0010209:101	15.03.2021	2/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	960
174.	50:02:0010209:113	23.03.2023	35545/2/03-07/2023/ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	938
175.	50:02:0010209:114	17.03.2021	14/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1006
176.	50:02:0010209:128	16.03.2021	3/2/03-07/2021-ЛА			
177.	50:02:0010209:129	17.03.2021	15/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	для ведения личного подсобного хозяйства	413
178.	50:02:0010209:131	11.01.2022	6/2/03-07/2022-ЛА	Земли населенных пунктов	Для размещения и эксплуатации многоквартирного жилого дома	1496
179.	50:02:0010209:33	11.01.2022	3/2/03-07/2022-ЛА	Земли населенных пунктов	Под зданием котельной №5 и необходимый для его использования	1945
180.	50:02:0010209:40	17.03.2021	8/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1399
181.	50:02:0010209:64	16.03.2021	6/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Под объектами недвижимости, предназначенными для обеспечения образовательной деятельности МОУ "Микулинская гимназия"	23445
182.	50:02:0010209:65	17.03.2021	19/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Под зданием мастерской предназначенным для обеспечения образовательной деятельности МОУ "Микулинская гимназия"	1477
183.	50:02:0010209:74	29.03.2021	03-2021/129-ОТЛР	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	940
184.	50:02:0010209:8	17.03.2021	9/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	3000
185.	50:02:0010209:82	11.01.2022	4/2/03-07/2022-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	630
186.	50:02:0010209:84	16.03.2021	4/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2001
187.	50:02:0010209:93	17.03.2021	20/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2031
188.	50:02:0010209:97	15.03.2021	1/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1000
189.	50:02:0010209:98	11.01.2022	5/2/03-07/2022-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1000
190.	50:02:0010210:1	01.03.2022 01.03.2022	16/2/03-07/2022-ЛА 215/2/03-04/2022-ЛА	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Для летнего оздоровительного городка	86436
191.	50:02:0010215:18	14.12.2022	22080/2/03-07/2022/ЛА	Земли промышленности, ...	для размещения комплектной трансформаторной подстанции	5
192.	50:02:0010215:23	12.01.2022	9/2/03-07/2022-ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	47801
193.	50:02:0010215:24	10.01.2022	5/2/03-04/2022-ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	77024
194.	50:02:0010215:25	12.01.2022	8/2/03-07/2022-ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	402338

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ		Категория земельного участка	Разрешённое использование	Площадь, кв.м
195.	50:02:0010215:27	11.01.2022	7/2/03-07/2022-ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	5051798
		11.01.2022	17/2/03-04/2022-ЛА			
196.	50:02:0010215:35	10.01.2022	4/2/03-04/2022-ЛА	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Туристическое обслуживание	64875
197.	50:02:0010216:10	28.11.2022	17877/2/03-07/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	58897
198.	50:02:0010216:12	12.01.2022	10/2/03-07/2022-ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	269443
199.	50:02:0010216:17	16.10.2022	8111/2/03-07/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для дачного строительства	30195
200.	50:02:0010307:1	28.11.2022	17888/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства	13000
201.	50:02:0010307:2	17.11.2022	14825/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения крестьянского хозяйства	100000
202.	50:02:0010308:1	28.11.2022	17906/2/03-02/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	250000
203.	50:02:0010312:4	23.06.2023	46054/2/03-04/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	для организации крестьянского (фермерского) хозяйств мясо-молочного направления	173200
		09.06.2020	06-2020/09-ОТЛР			
204.	50:02:0010312:8	09.06.2020	06-2020/10-ОТЛР	Земли сельскохозяйственного назначения	Для организации крестьянского (фермерского) хозяйства Мясо-молочного направления	52611
205.	50:02:0010312:9	09.06.2020	06-2020/11-ОТЛР	Земли сельскохозяйственного назначения	Для организации крестьянского (фермерского) хозяйства Мясо-молочного направления	82126
206.	50:02:0010401:14	15.03.2021	263/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	989
207.	50:02:0010401:74	17.03.2021	293/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1000
208.	50:02:0010401:88	23.03.2023	35544/2/03-04/2023/ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1129
209.	50:02:0010402:192	16.03.2021	284/2/03-04/2021-ЛА			
210.	50:02:0010402:21	15.03.2021	264/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2089
211.	50:02:0010402:263	17.03.2021	289/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	для ведения личного подсобного хозяйства	877
		17.03.2021	14/2/03-02/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Под объектами недвижимости, предназначенными для осуществления образовательной деятельности	17300
17.07.2020	07-2020/30-ОТЛР					
213.	50:02:0010402:45	23.03.2023	35550/2/03-04/2023/ЛА	Земли населенных пунктов	Под зданием котельной	4595
214.	50:02:0010402:830	18.11.2022	15284/2/03-04/2022/ЛА	Земли населенных пунктов	под кладбище	5000
215.	50:02:0010402:978	11.10.2022	6233/2/03-04/2022/ЛА	Земли населенных пунктов	для ведения личного подсобного хозяйства	1645
216.	50:02:0010404:9	28.11.2022	17916/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	331781
217.	50:02:0010409:11	15.03.2021	2/2/03-02/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2500
		15.03.2021	268/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2500
218.	50:02:0010409:14	17.03.2021	290/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1600
219.	50:02:0010409:262	17.03.2021	288/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для индивидуального жилищного строительства	745

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ		Категория земельного участка	Разрешённое использование	Площадь, кв.м
220.	50:02:0010409:263	17.03.2021	292/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для индивидуального жилищного строительства	755
221.	50:02:0010409:61	15.03.2021	1/2/03-02/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	3000
222.	50:02:0010409:95	15.03.2021	262/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для индивидуального жилищного строительства	1500
223.	50:02:0010409:96	17.03.2021	291/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для индивидуального жилищного строительства	1500
224.	50:02:0010421:1	13.10.2022	7030/2/03-04/2022/ЛА	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Для создания зоны отдыха и строительства дома охотника и рыболова	18959
225.	50:02:0010421:2	13.10.2022	7209/2/03-04/2022/ЛА	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Для туристско-рекреационной деятельности	29034
226.	50:02:0010421:4	13.10.2022	7215/2/03-04/2022/ЛА	Земли особо охраняемых территорий и объектов	для создания зоны отдыха и возможности застройки с сохранением функционального назначения-садово-парковая часть с малыми архитектурными формами	22732
227.	50:02:0010421:5	13.10.2022	7223/2/03-04/2022/ЛА	Земли особо охраняемых территорий и объектов	для создания зоны отдыха и возможности застройки с сохранением функционального назначения-пляжная часть с плоскостными спортивными сооружениями и малыми архитектурными формами	27728
228.	50:02:0010421:6	13.10.2022	7036/2/03-04/2022/ЛА	Земли особо охраняемых территорий и объектов	для создания зоны отдыха и возм. их застр. с сохран. функц. назнач. -объекты рекриаци. назнач. с садово-парковым ландшафтом, малыми арх. форм. и декорат. ландшафт. элемент. со строительством дома охотника и рыболова и хозпостроек	22148
229.	50:02:0010421:7	28.11.2022	17924/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения сельскохозяйственного производства	24010
230.	50:02:0010421:8	30.11.2022	18647/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения сельскохозяйственного производства	25400
231.	50:02:0010421:9	30.11.2022	18695/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения сельскохозяйственного производства	23397
232.	50:02:0010424:2	17.11.2022	14821/2/03-02/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для ведения крестьянского хозяйства	129000
233.	50:02:0010424:31	06.05.2020	14/2/03-04/2020-СВС	Земли сельскохозяйственного назначения	сельскохозяйственное использование	40500
234.	50:02:0010517:1	17.07.2020	07-2020/31-ОТЛР	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	4200
235.	50:02:0010521:2	30.11.2022	18735/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	85500
236.	50:02:0010521:8	08.12.2022	20576/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	119600
237.	50:02:0010522:3	30.11.2022	18798/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	3315082

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ		Категория земельного участка	Разрешённое использование	Площадь, кв.м
		Дата	№ документа			
238.	50:02:0010522:4	30.11.2022	18814/2/03-06/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	441326
		30.11.2022	18822/2/03-04/2022/ЛА			
239.	50:02:0010522:5	16.12.2022	18828/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	1247903
240.	50:02:0010522:7	30.11.2022	18839/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	363400
241.	50:02:0010522:8	30.11.2022	18847/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	264100
242.	50:02:0010523:4	14.10.2022	7698/2/03-06/2022/ЛА	Земли промышленности, ...	Для асфальто-бетонного завода	83000
243.	50:02:0010523:7	30.06.2020	27/2/03-04/2020-СВС	Земли сельскохозяйственного назначения	Сельскохозяйственное использование	424367
244.	50:02:0010601:33	28.06.2022	2/2/03-06/2022-ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли общего пользования	15620
		18.10.2019	3/2/03-06/2019-ЛА			
245.	50:02:0010602:23	03.06.2022	1/2/03-06/2022-УР	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли общего пользования	9688
246.	50:02:0010603:7	17.11.2022	14858/2/03-06/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	600
247.	50:02:0010604:15	19.10.2022	9579/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	603
248.	50:02:0010604:24	11.10.2022	6305/2/03-06/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	600
249.	50:02:0010604:37	16.11.2022	14532/2/03-06/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли общего пользования	9710
250.	50:02:0010604:40	11.10.2022	6306/2/03-06/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	600
251.	50:02:0010604:8	12.10.2022	6425/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	600
252.	50:02:0010604:9	12.10.2022	6458/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	400
253.	50:02:0010604:90	19.10.2022	9588/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	652
254.	50:02:0010604:91	17.11.2022	14514/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	740
255.	50:02:0010606:29	17.11.2022	14854/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	536
256.	50:02:0010606:72	11.10.2022	6215/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	600
257.	50:02:0010606:76	18.11.2022	15151/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли общего пользования	1160
258.	50:02:0010606:79	19.10.2022	9600/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	556
259.	50:02:0010607:352	11.10.2022	6225/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	земли общего пользования садоводческого некоммерческого товарищества	22059
260.	50:02:0010607:47	12.10.2022	6472/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	600
261.	50:02:0010608:142	17.11.2022	14352/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	под магазин и необходимый для его использования	220
262.	50:02:0010608:143	17.11.2022	14530/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для земель общего пользования	15581
263.	50:02:0010610:128	11.10.2022	6231/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для земель общего пользования	18139
264.	50:02:0010610:13	12.10.2022	6507/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	600
265.	50:02:0010612:156	17.11.2022	14889/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	для земель общего пользования	32126
266.	50:02:0010805:44	11.03.2021	252/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	для ведения личного подсобного хозяйства	2420
267.	50:02:0010805:48	23.03.2023	35538/2/03-04/2023/ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1590
268.	50:02:0010805:55	16.03.2021	286/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2610
269.	50:02:0010805:62	22.03.2021	274/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2180
270.	50:02:0010805:69	11.03.2021	251/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2200
271.	50:02:0020101:44	22.03.2021	275/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	3700

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ		Категория земельного участка	Разрешённое использование	Площадь, кв.м
		Дата	№ документа			
272.	50:02:0020101:47	22.03.2021	276/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1290
273.	50:02:0020101:5	23.03.2023	35548/2/03-04/2023/ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1000
274.	50:02:0020102:16	14.01.2022	124/2/03-04/2022-ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	365129
		14.01.2022	17/2/03-07/2022-ЛА			
275.	50:02:0020103:1	19.03.2021	39/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1700
276.	50:02:0020103:10	19.03.2021	29/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1520
277.	50:02:0020103:103	19.03.2021	43/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	для ведения личного подсобного хозяйства	1100
278.	50:02:0020103:104	29.03.2021	62/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1063
279.	50:02:0020103:105	19.03.2021	32/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	под зданием склада №2 и необходимый для его использования	1932
280.	50:02:0020103:106	19.03.2021	42/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	под зданием склада №1 и необходимый для его использования	3760
281.	50:02:0020103:11	19.03.2021	30/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1480
282.	50:02:0020103:12	22.03.2021	51/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	931
283.	50:02:0020103:13	28.06.2022	21/2/03-07/2022-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1769
		04.03.2019	7/2/03-07/2019-ЛА			
284.	50:02:0020103:14	18.03.2021	21/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1200
285.	50:02:0020103:15	19.03.2021	38/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для индивидуального жилищного строительства	1000
286.	50:02:0020103:16	25.03.2023	35914/2/03-07/2023/ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	3000
287.	50:02:0020103:17	18.03.2021	22/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1000
288.	50:02:0020103:18	18.03.2021	12/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	700
289.	50:02:0020103:19	22.03.2021	57/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1001
290.	50:02:0020103:2	19.03.2021	40/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	700
291.	50:02:0020103:20	19.03.2021	47/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	500
292.	50:02:0020103:21	19.03.2021	41/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1300
293.	50:02:0020103:22	25.03.2021	61/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2499
294.	50:02:0020103:23	28.06.2022	29/2/03-07/2022-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения	1000
295.	50:02:0020103:24	26.03.2023	35923/2/03-07/2023/ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения	3300
		28.06.2022	22/2/03-07/2022-ЛА			
296.	50:02:0020103:26	14.02.2019	2/2/03-07/2019-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2890
		19.03.2021	34/2/03-07/2021-ЛА			
297.	50:02:0020103:27	19.03.2021	34/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1300
298.	50:02:0020103:295	18.03.2021	26/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения	1400
299.	50:02:0020103:30	28.06.2022	23/2/03-07/2022-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	730
		03.06.2019	10/2/03-07/2019-ЛА			

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ		Категория земельного участка	Разрешённое использование	Площадь, кв.м
300.	50:02:0020103:304	04.03.2019	5/2/03-07/2019-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	400
301.	50:02:0020103:305	28.06.2022	27/2/03-07/2022-ЛА	Земли населенных пунктов	для ведения личного подсобного хозяйства	1644
		06.03.2019	7/2/03-07/2019-ЛА			
302.	50:02:0020103:306	28.06.2022	28/2/03-07/2022-ЛА	Земли населенных пунктов	для ведения личного подсобного хозяйства	1555
		08.05.2019	9/2/03-07/2019-ЛА			
303.	50:02:0020103:31	26.03.2023	35922/2/03-07/2023/ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения	3200
304.	50:02:0020103:313	11.10.2022	6254/2/03-07/2022/ЛА	Земли населенных пунктов	для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения	1250
305.	50:02:0020103:314	11.10.2022	6261/2/03-07/2022/ЛА	Земли населенных пунктов	для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения	1250
306.	50:02:0020103:32	04.03.2019	4/2/03-07/2019-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения	1100
307.	50:02:0020103:36	19.03.2021	35/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1230
308.	50:02:0020103:39	18.03.2021	23/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения	3669
309.	50:02:0020103:45	22.03.2021	52/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания домовладения	2100
310.	50:02:0020103:5	19.03.2021	44/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1400
311.	50:02:0020103:50	19.03.2021	49/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1800
312.	50:02:0020103:57	19.03.2021	45/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2900
313.	50:02:0020103:6	18.03.2021	27/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1400
314.	50:02:0020103:60	18.03.2021	13/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2886
315.	50:02:0020103:61	19.03.2021	31/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2500
316.	50:02:0020103:626	18.11.2022	15160/2/03-07/2022/ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	595
317.	50:02:0020103:627	18.11.2022	15167/2/03-07/2022/ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	945
318.	50:02:0020103:628	15.11.2022	14140/2/03-07/2022/ЛА	Земли населенных пунктов	для индивидуального жилищного строительства	500
319.	50:02:0020103:629	16.11.2022	14296/2/03-07/2022/ЛА	Земли населенных пунктов	для индивидуального жилищного строительства	500
320.	50:02:0020103:630	16.11.2022	14556/2/03-07/2022/ЛА	Земли населенных пунктов	для индивидуального жилищного строительства	500
321.	50:02:0020103:631	16.11.2022	14280/2/03-07/2022/ЛА	Земли населенных пунктов	для индивидуального жилищного строительства	500
		28.06.2022	24/2/03-07/2022-ЛА			
322.	50:02:0020103:68	04.03.2019	6/2/03-07/2019-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	900
		19.03.2021	46/2/03-07/2021-ЛА			
323.	50:02:0020103:70	19.03.2021	46/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	200
324.	50:02:0020103:71	22.03.2021	53/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	700

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ		Категория земельного участка	Разрешённое использование	Площадь, кв.м
325.	50:02:0020103:72	22.03.2021	54/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1200
326.	50:02:0020103:73	19.03.2021	37/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2000
327.	50:02:0020103:74	18.03.2021	11/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	960
328.	50:02:0020103:75	18.03.2021	28/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	800
329.	50:02:0020103:76	17.03.2021 17.07.2020	18/2/03-07/2021-ЛА 07-2020/32-ОТЛР	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2000
330.	50:02:0020103:77	23.03.2023	35546/2/03-07/2023/ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1000
331.	50:02:0020103:78	22.03.2021	50/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	700
332.	50:02:0020103:8	22.03.2021	55/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1000
333.	50:02:0020103:80	28.06.2022	25/2/03-07/2022-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	808
334.	50:02:0020103:81	28.06.2022 14.02.2019	26/2/03-07/2022-ЛА 1/2/03-07/2019-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	702
335.	50:02:0020103:82	14.02.2019	3/2/03-07/2019-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1364
336.	50:02:0020103:83	22.03.2021	56/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1000
337.	50:02:0020103:85	22.03.2021	58/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1400
338.	50:02:0020103:86	22.03.2021	59/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	для индивидуального жилищного строительства	1900
339.	50:02:0020103:88	19.03.2021	48/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	556
340.	50:02:0020103:9	19.03.2021	33/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	800
341.	50:02:0020103:90	19.03.2021	36/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	для индивидуального жилищного строительства	1455
342.	50:02:0020103:91	26.03.2023	35921/2/03-07/2023/ЛА	Земли населенных пунктов	для индивидуального жилищного строительства	2000
343.	50:02:0020103:94	18.03.2021	24/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	для индивидуального жилищного строительства	800
344.	50:02:0020103:95	25.03.2021	60/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	для индивидуального жилищного строительства	1200
345.	50:02:0020103:96	24.03.2023	35543/2/03-07/2023/ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1000
346.	50:02:0020103:97	18.03.2021	25/2/03-07/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1000
347.	50:02:0020103:98	26.03.2023	35920/2/03-07/2023/ЛА	Земли населенных пунктов	для индивидуального жилищного строительства	2000
348.	50:02:0020104:20	12.03.2021	261/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1784
349.	50:02:0020104:27	12.03.2021	260/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	3000
350.	50:02:0020104:30	12.03.2021	03-2021/125-ОТЛР	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2200
351.	50:02:0020105:252	11.03.2021	253/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2300
352.	50:02:0020106:136	12.03.2021	254/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	для индивидуального жилищного строительства	2686
353.	50:02:0020106:16	01.06.2021	2008/2/03-04/2021/ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	600

207

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ		Категория земельного участка	Разрешённое использование	Площадь, кв.м
		Дата	№			
354.	50:02:0020106:177	13.03.2019	46/2/03-04/2019-ЛА	Земли населенных пунктов	для ведения личного подсобного хозяйства	2596
355.	50:02:0020106:3	08.06.2021	346/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	770
356.	50:02:0020106:36	29.03.2021	325/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1000
357.	50:02:0020106:38	12.03.2021	256/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	800
358.	50:02:0020106:49	16.03.2021	282/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2500
359.	50:02:0020106:5	29.03.2021	323/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	430
360.	50:02:0020106:52	12.03.2021	259/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1500
361.	50:02:0020106:61	12.03.2021	255/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1190
362.	50:02:0020106:71	29.03.2021	324/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	4000
363.	50:02:0020106:73	16.03.2021	287/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1700
364.	50:02:0020106:8	20.07.2020	31/2/03-04/2020-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	800
365.	50:02:0020106:80	12.03.2021	258/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	для размещения комплектной трансформаторной подстанции	6
366.	50:02:0020106:86	17.03.2021	294/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	для индивидуального жилищного строительства	5000
367.	50:02:0020108:14	22.03.2021	277/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	533
368.	50:02:0020108:15	22.03.2021	278/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	3000
369.	50:02:0020115:11	10.01.2022	11/2/03-04/2022-ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	41069
370.	50:02:0020115:12	11.01.2022	12/2/03-04/2022-ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	185752
371.	50:02:0020115:16	10.03.2023	25164/2/03-04/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	65152
372.	50:02:0020115:17	10.03.2023	25170/2/03-04/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	26683
373.	50:02:0020115:19	14.01.2022	125/2/03-04/2022-ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	для сельскохозяйственного производства	159712
		17.01.2022	18/2/03-07/2022-ЛА			
374.	50:02:0020115:5	23.03.2021	279/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	для ведения личного подсобного хозяйства	469
375.	50:02:0020117:2	14.01.2022	16/2/03-07/2022-ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	150258
		14.01.2022	123/2/03-04/2022-ЛА			
376.	50:02:0020118:21	16.12.2022	22781/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	224522
		16.12.2022	22771/2/03-02/2022/ЛА			
377.	50:02:0020208:1	13.05.2021	1789/2/03-04/2021/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	695200
378.	50:02:0020208:4	09.03.2023	25195/2/03-04/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	687800
379.	50:02:0020325:14	16.12.2022	22602/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	19700
380.	50:02:0020325:18	09.03.2023	25149/2/03-02/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	598900
381.	50:02:0020325:20	16.12.2022	22605/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	37200
382.	50:02:0020325:23	14.12.2022	21962/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	19100
383.	50:02:0020325:25	14.10.2022	7704/2/03-04/2022/ЛА	Земли особо охраняемых территорий и объектов	для размещения базы отдыха	18859
384.	50:02:0020326:52	16.12.2022	22595/2/03-06/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	6045691

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ		Категория земельного участка	Разрешённое использование	Площадь, кв. м
385.	50:02:0020409:94	10.10.2022	5834/2/03-04/2022/ЛА	Земли населенных пунктов	Для индивидуального жилищного строительства	2499
386.	50:02:0020412:62	10.10.2022	5971/2/03-04/2022/ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	574
387.	50:02:0020415:144	25.03.2023	35909/2/03-06/2023/ЛА	Земли населенных пунктов	для ведения личного подсобного хозяйства	1459
388.	50:02:0020416:220	23.03.2021	280/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1500
389.	50:02:0020507:1	15.03.2021	269/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1190
390.	50:02:0020507:2	15.03.2021	270/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1190
391.	50:02:0020508:19	14.10.2022	7711/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	1250
392.	50:02:0020508:21	14.10.2022	7713/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	1200
393.	50:02:0020508:23	14.10.2022	7718/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	1200
394.	50:02:0020508:26	14.10.2022	7722/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	1380
395.	50:02:0020508:27	14.10.2022	7724/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	1200
396.	50:02:0020508:28	14.10.2022	7727/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	1200
397.	50:02:0020508:29	14.10.2022	7728/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	1234
398.	50:02:0020508:31	16.10.2022	8112/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	1200
399.	50:02:0020508:32	16.10.2022	8113/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	1200
400.	50:02:0020508:35	17.10.2022	8233/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	1200
401.	50:02:0020508:36	16.10.2022	8114/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	1200
402.	50:02:0020508:38	16.10.2022	8115/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	1200
403.	50:02:0020508:40	16.10.2022	8116/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	1200
404.	50:02:0020508:42	16.10.2022	8117/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	1200
405.	50:02:0020508:429	15.12.2022	22275/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	1200
406.	50:02:0020508:430	17.11.2022	14747/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	1200
407.	50:02:0020508:51	16.10.2022	8118/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	для садоводства	1172
408.	50:02:0020508:54	16.10.2022	8119/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	для садоводства	1322
409.	50:02:0020508:55	16.10.2022	8120/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	для садоводства	1077
410.	50:02:0020508:60	19.10.2022	9509/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	для садоводства	1217
411.	50:02:0020508:65	16.10.2022	8121/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	для садоводства	1206
412.	50:02:0020508:66	14.10.2022	7731/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	для садоводства	1200
413.	50:02:0020508:91	13.12.2022	21625/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	для коллективного садоводства	24401
414.	50:02:0020516:2	13.01.2023	24648/2/03-06/2023/ЛА	Земли промышленности, ...	Для использования объектов недвижимости	4510
415.	50:02:0020516:3	13.01.2023	24637/2/03-06/2023/ЛА	Земли особо охраняемых территорий и объектов	охота и рыбалка 5.3, туристическое обслуживание 5.2.1	4510
416.	50:02:0020516:4	15.12.2022	22397/2/03-06/2022/ЛА	Земли промышленности, ...	Для использования объектов недвижимости	5450
417.	50:02:0020516:5	14.12.2022	22174/2/03-06/2022/ЛА	Земли промышленности, ...	Для использования объектов недвижимости	3530
418.	50:02:0020518:17	08.06.2021	2161/2/03-04/2021/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	748900
419.	50:02:0020518:20	25.06.2021	2450/2/03-04/2021/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	46000
		25.06.2021	2452/2/03-06/2021/ЛА			

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ		Категория земельного участка	Разрешённое использование	Площадь, кв.м
		Дата	№ документа			
420.	50:02:0020518:21	28.06.2021	2457/2/03-04/2021/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	10400
421.	50:02:0020518:22	01.07.2021	2521/2/03-04/2021/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	35300
422.	50:02:0020518:23	02.07.2021	2537/2/03-04/2021/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	137500
423.	50:02:0020518:24	02.07.2021	2528/2/03-04/2021/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	190500
424.	50:02:0020518:26	02.07.2021	2534/2/03-04/2021/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	17300
425.	50:02:0020518:27	09.06.2021	2198/2/03-04/2021/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	56400
426.	50:02:0020518:28	09.06.2021	2196/2/03-04/2021/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	107200
427.	50:02:0020518:29	13.12.2022	21568/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	106400
428.	50:02:0020518:30	16.12.2022	22599/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	4400
429.	50:02:0020518:31	09.03.2023	25222/2/03-04/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	126000
430.	50:02:0020519:7	13.01.2023	24679/2/03-06/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для производства рыб	18010
431.	50:02:0020520:3	10.03.2023	25230/2/03-04/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	для сельскохозяйственного производства	23848
432.	50:02:0020520:4	10.03.2023	25232/2/03-04/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	для сельскохозяйственного производства	400000
433.	50:02:0030202:178	27.10.2022	11696/2/03-06/2022/ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1419
434.	50:02:0030202:263	16.03.2021	03-2021/127-ОТЛР	Земли населенных пунктов	для ведения личного подсобного хозяйства без права строительства хозяйственных построек	230
435.	50:02:0030202:300	15.03.2021	3/2/03-06/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	под частью жилого дома и необходимый для его использования	667
436.	50:02:0030202:31	16.03.2021	03-2021/128-ОТЛР	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1478
437.	50:02:0030202:520	25.03.2023	35910/2/03-06/2023/ЛА	Земли населенных пунктов	для эксплуатации многоквартирного жилого дома	2300
438.	50:02:0030202:525	15.03.2021	2/2/03-06/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	под многоквартирным жилым домом и необходимый для его использования	1504
439.	50:02:0030202:630	15.03.2021	1/2/03-06/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	для ведения личного подсобного хозяйства	200
440.	50:02:0030202:673	13.09.2021	3677/2/03-06/2021/ЛА	Земли населенных пунктов	для ведения личного подсобного хозяйства	2509
441.	50:02:0030202:85	28.06.2022 14.08.2019	3/2/03-06/2022-ЛА 2/2/03-06/2019-ЛА	Земли населенных пунктов	Под частью жилого дома	202
442.	50:02:0030202:86	28.06.2022 01.08.2019	4/2/03-06/2022-ЛА 1/2/03-06/2019-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	705
443.	50:02:0030202:98	15.03.2021	4/2/03-06/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	550
444.	50:02:0040106:103	23.03.2023	35549/2/03-04/2023/ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1697
445.	50:02:0040106:104	23.03.2021	301/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	403
446.	50:02:0040106:106	23.03.2021	302/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	3397
447.	50:02:0040106:107	23.03.2021	281/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	для ведения личного подсобного хозяйства	965
448.	50:02:0040106:113	01.10.2019	86/2/03-04/2019-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2173
449.	50:02:0040106:118	16.03.2021 30.12.2020	272/2/03-04/2021-ЛА 12-2020/117-ОТЛР			

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ		Категория земельного участка	Разрешённое использование	Площадь, кв.м
		Дата	№ документа			
450.	50:02:0040106:99	23.03.2021	303/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	для ведения личного подсобного хозяйства	1600
451.	50:02:0040110:29	23.03.2021	5/2/03-06/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ДООУ №6 "Дубок"	4940
452.	50:02:0040112:8	16.12.2022	22609/2/03-06/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	4291847
		16.12.2022	22608/2/03-04/2022/ЛА			
453.	50:02:0040112:9	10.03.2023	25228/2/03-04/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	770189
		14.12.2022	22130/2/03-06/2022/ЛА			
454.	50:02:0040204:18	23.03.2021	304/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2100
455.	50:02:0040204:9	23.03.2021	305/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	500
456.	50:02:0040208:10	23.03.2021	310/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2000
457.	50:02:0040208:102	18.11.2022	15293/2/03-04/2022/ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1971
458.	50:02:0040208:104	24.03.2021	311/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	693
459.	50:02:0040208:108	24.03.2021	312/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1500
460.	50:02:0040208:11	24.03.2021	313/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для индивидуального жилищного строительства	1200
461.	50:02:0040208:248	25.03.2021	322/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для индивидуального жилищного строительства	1500
462.	50:02:0040208:295	25.03.2023	35908/2/03-04/2023/ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2000
463.	50:02:0040211:81	23.03.2021	306/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для индивидуального жилищного строительства	5000
464.	50:02:0040211:82	23.03.2021	307/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для индивидуального жилищного строительства	5000
465.	50:02:0040211:83	23.03.2021	309/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для индивидуального жилищного строительства	5000
466.	50:02:0040211:86	23.03.2021	308/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	для индивидуального жилищного строительства	2670
467.	50:02:0040213:12	18.11.2022	15262/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	для садоводства	600
468.	50:02:0040213:145	18.11.2022	15226/2/03-10/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	1190
469.	50:02:0040213:173	18.11.2022	15252/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	704
470.	50:02:0040213:38	18.11.2022	15244/2/03-10/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	912
471.	50:02:0040213:41	18.11.2022	15237/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	761
472.	50:02:0040213:42	18.11.2022	15199/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	669
473.	50:02:0040213:43	18.11.2022	15222/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	600
474.	50:02:0040213:44	18.11.2022	15231/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	600
475.	50:02:0040213:48	18.11.2022	15270/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	558
476.	50:02:0040213:55	18.11.2022	15218/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	600
477.	50:02:0040213:60	18.11.2022	15295/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	600
478.	50:02:0040213:61	18.11.2022	15207/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	600
479.	50:02:0040216:202	22.11.2022	15876/2/03-10/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	для садоводства	1014

211

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ		Категория земельного участка	Разрешённое использование	Площадь, кв.м
		Дата	№ документа			
480.	50:02:0040216:60	22.11.2022	15859/2/03-10/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	1000
481.	50:02:0040216:63	18.11.2022	15212/2/03-10/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для садоводства	1000
482.	50:02:0040223:14	15.12.2022	22287/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	2595333
483.	50:02:0040223:15	15.12.2022	22406/2/03-06/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	1459709
		15.12.2022	22416/2/03-04/2022/ЛА			
484.	50:02:0040223:16	15.12.2022	22462/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	157978
485.	50:02:0040223:17	15.12.2022	22280/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	108589
486.	50:02:0040223:18	13.12.2022	21550/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	488663
487.	50:02:0040223:22	13.12.2022	21630/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	32642
488.	50:02:0040223:23	15.12.2022	22480/2/03-06/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	189696
		15.12.2022	22485/2/03-04/2022/ЛА			
489.	50:02:0040223:24	14.12.2022	22111/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	199007
490.	50:02:0040223:27	15.12.2022	22285/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	6165110
491.	50:02:0040223:29	26.03.2021	326/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	для ведения личного подсобного хозяйства	872
492.	50:02:0040223:30	02.08.2023	51409/2/03-04/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	для сельскохозяйственного производства	20000
493.	50:02:0040223:4	17.03.2021	296/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1420
494.	50:02:0040223:7	17.03.2021	297/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	для ведения личного подсобного хозяйства	3529
495.	50:02:0040224:46	13.12.2022	21732/2/03-06/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	363672
496.	50:02:0040224:50	14.12.2022	21966/2/03-06/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	471195
497.	50:02:0040224:51	15.12.2022	22295/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	337531
498.	50:02:0040224:52	13.12.2022	21709/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	739161
499.	50:02:0040224:57	15.12.2022	22498/2/03-06/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	1648665
500.	50:02:0040224:69	14.12.2022	21959/2/03-06/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	4499933
		14.12.2022	21972/2/03-04/2022/ЛА			
501.	50:02:0040306:41	02.08.2023	51413/2/03-06/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	2046799
		02.08.2023	51412/2/03-04/2023/ЛА			
502.	50:02:0040306:50	13.12.2022	21610/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	227284
503.	50:02:0040306:51	15.12.2022	22283/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	1059853
504.	50:02:0040306:53	08.09.2021	3611/2/03-04/2021/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	животноводство, скотоводство, птицеводство? рыбоводство, ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, свиноводство, растениеводство, звероводство, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, обеспечение сельскохозяйственного производства, водные объекты	448396
505.	50:02:0040306:55	14.12.2022	21950/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	99752
506.	50:02:0040306:56	14.12.2022	21997/2/03-06/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	423541

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ		Категория земельного участка	Разрешённое использование	Площадь, кв.м
		14.12.2022	22003/2/03-04/2022/ЛА			
507.	50:02:0040306:57	07.09.2021	3600/2/03-04/2021/ЛА			
		07.09.2021	3595/2/03-06/2021/ЛА			
		15.12.2022	22293/2/03-04/2022/ЛА			
508.	50:02:0040306:58	15.12.2022	22293/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	212867
509.	50:02:0040306:60	15.12.2022	22289/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	13342
510.	50:02:0040306:62	15.12.2022	22278/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	42516
511.	50:02:0040306:63	14.12.2022	21894/2/03-06/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	1216889
		14.12.2022	21906/2/03-04/2022/ЛА			
512.	50:02:0040407:1	23.03.2023	35547/2/03-04/2023/ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1000
513.	50:02:0040407:151	16.03.2021	283/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для индивидуального жилищного строительства	1400
514.	50:02:0040407:158	24.03.2021	317/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1000
515.	50:02:0040407:16	24.03.2021	321/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1000
516.	50:02:0040407:162	24.03.2021	316/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	2170
517.	50:02:0040407:163	16.03.2021	271/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1230
518.	50:02:0040407:20	24.03.2021	318/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	500,61
519.	50:02:0040407:22	26.03.2023	35918/2/03-04/2023/ЛА	Земли населенных пунктов	Для индивидуального жилищного строительства	3000
520.	50:02:0040407:23	16.03.2021	285/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для индивидуального жилищного строительства	1200
521.	50:02:0040407:37	24.03.2021	320/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1199
522.	50:02:0040407:6	24.03.2021	319/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1000
523.	50:02:0040407:77	24.03.2021	315/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для индивидуального жилищного строительства	1199
524.	50:02:0040410:106	16.11.2022	14542/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для дачного строительства	2121
525.	50:02:0040410:107	17.11.2022	14888/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для дачного строительства	1675
526.	50:02:0040410:108	16.11.2022	14304/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для дачного строительства	1673
527.	50:02:0040410:109	16.11.2022	14404/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для дачного строительства	1674
528.	50:02:0040410:110	16.11.2022	14476/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для дачного строительства	1700
529.	50:02:0040410:111	18.11.2022	15191/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для дачного строительства	7612
530.	50:02:0040410:118	02.08.2023	51410/2/03-04/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	для сельскохозяйственного производства	43296
531.	50:02:0040410:120	02.08.2023	51411/2/03-04/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	для сельскохозяйственного производства	423674
532.	50:02:0040410:121	16.07.2021	351/2/03-04/2021-ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	для сельскохозяйственного производства	124714
533.	50:02:0040410:122	14.12.2022	22087/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	для сельскохозяйственного производства	25312
534.	50:02:0040410:16	24.03.2021	314/2/03-04/2021-ЛА	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	1790
535.	50:02:0040410:27	02.08.2023	51415/2/03-06/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	4767705
		02.08.2023	51414/2/03-04/2023/ЛА			
536.	50:02:0040410:28	14.12.2022	22052/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	930600

№	Кадастровый номер земельного участка	Реквизиты акта об изменении документированной информации ГЛФ		Категория земельного участка	Разрешённое использование	Площадь, кв.м
537.	50:02:0040410:29	11.10.2023	61776/2/03-04/2023/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	для сельскохозяйственного производства	58395
538.	50:02:0040410:3	28.06.2021	2473/2/03-06/2021/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	для сельскохозяйственного производства	386200
539.	50:02:0040410:4	08.06.2021	2159/2/03-04/2021/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	107000
540.	50:02:0040410:6	28.06.2021	2459/2/03-04/2021/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	202700
541.	50:02:0040410:88	11.11.2022	13678/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для дачного строительства	1488
542.	50:02:0040410:89	15.11.2022	14165/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для дачного строительства	1486
543.	50:02:0040410:90	16.11.2022	14424/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для дачного строительства	1490
544.	50:02:0040410:91	17.11.2022	14757/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для дачного строительства	1481
545.	50:02:0040410:92	18.11.2022	15130/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для дачного строительства	2547
546.	50:02:0040410:93	16.11.2022	14472/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для дачного строительства	1534
547.	50:02:0040410:94	16.11.2022	14550/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для дачного строительства	1349
548.	50:02:0040410:95	18.11.2022	15138/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для дачного строительства	1422
549.	50:02:0040410:96	18.11.2022	15297/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для дачного строительства	1421
550.	50:02:0040410:97	18.11.2022	15299/2/03-03/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для дачного строительства	1420
551.	50:02:0040512:26	15.12.2022	22507/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	4325656
552.	50:02:0040512:27	13.12.2022	21685/2/03-04/2022/ЛА	Земли сельскохозяйственного назначения	Для сельскохозяйственного производства	941
553.	50:06:0020402:775	26.03.2023	35926/2/03-04/2023/ЛА			

Приложение б. Сведения о земельных участках, в отношении которых в ИСОГД МО приводятся письма Рослесхоза об отсутствии оснований оспаривания законности возникновения прав в отношении земельных участков

Поз.	Кадастровый номер	Разрешённое использование	Категория земель	Площадь, га	Реквизиты акта	
					номер	дата
	50:10:0020903:88	Земли населенных пунктов	Для сельскохозяйственного использования	6,3320	ИС-02-47/1559	29.01.2021
	50:10:0000000:17337	Земли населенных пунктов	Для сельскохозяйственного использования	6,5345	ИС-02-47/1559	29.01.2021
	50:10:0020904:32	Земли населенных пунктов	Для сельскохозяйственного использования	6,9159	ИС-02-47/1452	28.01.2021

Приложение 9. Письмо Управления жилищного обеспечения Службы инженерно-технического обеспечения Федеральной службы охраны Российской Федерации от 26.06.2025 № 9/5/УЖО-1445



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФСО России)

СЛУЖБА ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

г. Москва, 109012

26.06.2025 № 9/5/УЖО-1445

На № 1/16-1384 от 30.05.2025

Первому заместителю главы
муниципального округа Лотошино
Московской области

А.Э. Шагиеву

Уважаемый Александр Эдуардович!

По указанию руководства ФСО России в управлении жилищного обеспечения Службы инженерно-технического обеспечения ФСО России рассмотрен проект внесения изменений в генеральный план городского округа Лотошино Московской области.

В связи с тем, что предлагаемые изменения допускаются законодательством об особо охраняемых природных территориях и режимом особой охраны национального парка «Государственный комплекс «Завидово», возможность внесения соответствующих изменений согласовывается.

С уважением,
Начальник управления

[Подпись]
А.В. Степанов

Филоков Алексей Александрович
8-495-910-20-70



**АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального округа Лотошино Московской области**

143800, Московская область,
пгт. Лотошино, ул. Центральная, д. 18

тел. 8 (49628) 7-15-15
E-mail: loto@mosreg.ru

30.05.2025

1/16-1384

Федеральная служба охраны
Российской Федерации
(ФСО России)

В рамках рассмотрения предложений и замечаний к проекту внесения изменений в генеральный план городского округа Лотошино Московской области по результатам общественных обсуждений просим представить позицию ведомства по предложениям заинтересованных лиц муниципального округа Лотошино Московской области в отношении объектов, расположенных в охранной зоне особо охраняемого природного объекта (Особо охраняемая зона № 1 расположена: Государственный комплекс "Завидово" Федеральной службы охраны Российской Федерации (национальный парк) на территории Лотошинского района Московской области) для последующего принятия решения.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Первый заместитель главы
муниципального округа Лотошино



А.Э. Шагиев


Исп. Э.В. Зиновьева
т. 8/49628/ 7-01-41

Предложения и замечания участников общественных обсуждений по внесению изменений в Генеральный план муниципального округа Лотошино

Предложения участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории муниципального округа Лотошино согласно Протокола ОО от 26.11.2024 №1

Муниципальное образование Кадастровый номер	Заявитель, реквизиты обращения	Категория	ВРИ (ПКК)	Утвержденный ГП / проект ГП	Утвержденные ПЗЗ/ Проект ПЗЗ	Намерения	Аргументирован ые рекомендации ОМС о целесообразности / нецелесообразност и учета внесенных изменений.	Дополнитель ная информация	Решение Комиссии	Решение Комитета
1.1. (1.11, 1.18) д. Кельи 50:02:0020203:18	Канлапова С.А. обращение от 23.08.2021 № 1/38-668	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	С4 – иные зоны сельскохозяйственного назначения/ СХ1 – зона сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные угодья и сельскохозяйственное производство)	СХ-3 – зона сельскохозяйственног о производства	Зону СХ-1 изменить на Ж-2 и включить в границы населенного пункта д. Кельи земельный участок с кадастровым номером: 50:02:0020203:18 (в соответствии со схемой) 531357,04 1266616,87 531367,51 1266648,01 531344,56 1266656,41 531343,08 1266652,64 531333,37 1266627,86 531356,88 1266617,01 531357,04 1266616,87	Администрация считает целесообразным учесть замечания и внести изменение в Проект Генерального плана го Лотошино.	ограничений 1. Водоохранная зона, прибрежная защитная полоса реки Лобь в городских округах Шаковская, Лотошино М.О.; 2. Охранная зона особо охраняемого природного объекта Особо охраняемая зона № 1 расположена: Государственный комплекс "Завидово" Федеральной службы охраны Российской Федерации (национальный парк) на территории Лотошинского района Московской области;	Положительно. Требуется согласование с Федеральной службой охраны Российской Федерации (ФСО России)	

Карта ВИС ИСОГД



Утвержденный ГП




карта ф/ зон



карта ЗОУИТ




карта ф/ зон






Проект ГП



Муниципальное образование Кадастровый номер	Заявитель, реквизиты обращения	Категория	ВРИ (ПКК)	Утвержденный ГП / проект ГП	Утвержденные ПЗЗ/ Проект ПЗЗ	Намерения	Аргументированн ые рекомендации ОМС о целесообразности / нецелесообразности и учета внесенных изменений.	Дополнительн ая информация	Решение Комиссии	Решение Комитета
2.1. д. Кельи земельные участки 50:02:0020203:4; 50:02:0020203:21; 50:02:0020203:32; 50:02:0020203:62	Обращение ППК «Роскадастр» обращение от 28.03.2024 № 128кх-1/14-2822	Земли населенных пунктов	Для ведения личного подсобного хозяйства	Ж-2 – зона застройки индивидуальными жильными домами/ Ж-2 – зона застройки индивидуальными и блокированными жильными домами	Ж-2 – зона застройки индивидуальными жильными домами	Исключить в Генеральном плане городского округа Лотошино Московской области пересечение границ населенного пункта д. Кельи с границами земельных участков с кадастровым номером: 50:02:0020203:4; 50:02:0020203:21; 50:02:0020203:32; 50:02:0020203:62	Администрация считает целесообразным учесть замечания и внести изменение в Проект Генерального плана го Лотошино.		Положительно. Требуется согласование с Федеральной службой охраны Российской Федерации (ФСО России)	
Карта ВИС ИСОГД		Утвержденный ГП			Проект ГП					
Рассматриваемая территория		карта ф/ зон Рассматриваемая территория			карта ЗОУИТ Рассматриваемая территория		карта ф/ зон Рассматриваемая территория		карта ЗОУИТ Рассматриваемая территория	
										
Утвержденные ПЗЗ (тер зоны)		ЗОУИТ по свед ЕГРН			Дополнительные сведения (при необходимости) (фрагмент зоунт, и.т.д.)					
Рассматриваемая территория		Рассматриваемая территория			<p>50:02:0020203:4-50:02:0020203:32</p> <p>1. Утвержденные ООПТ Национальный парк "Государственный комплекс "Завидово" от 21.07.2015 № 362/329, Охранная зона особо охраняемого природного объекта Особо охраняемая зона № 1 расположена: Государственный комплекс "Завидово" Федеральной службы охраны Российской Федерации (национальный парк) на территории Лотошинского района Московской области;</p> <p>2. Водоохранная зона реки Лобь : 50:02:0020203:21 50:02:0020203:62</p> <p>Утвержденные ООПТ Национальный парк "Государственный комплекс "Завидово" от 21.07.2015 № 362/329, Охранная зона особо охраняемого природного объекта Особо охраняемая зона № 1 расположена: Государственный комплекс "Завидово" Федеральной службы охраны Российской Федерации (национальный парк) на территории Лотошинского района Московской области;</p> <p>2. Береговая защитная полоса, прибрежная полоса, водоохранная зона реки Лобь :</p>					
										

Муниципальное образование Кадастровый номер	Заявитель, реквизиты обращения	Категория	ВРИ (ПКК)	Утвержденный ГП / проект ГП	Утвержденные ПЗЗ/ Проект ПЗЗ	Намерения	Аргументирован ые рекомендации ОМС о целесообразности / нецелесообразности и учета внесенных изменений.	Дополнитель ная информация	Решение Комиссии	Решение Комитета
2.11. д. Ошейкино к югу от земельного участка с кадастровым номером 50:02:0020416:702 1275831.57 524782.02 1275834.39 524787.13 1275885.12 524761.86 1275875.99 524760.33 1275831.57 524782.02	КВИ администрации го Лотошино обращение от 11.11.2024 № 01/11-2838	земли населенных пунктов		СХЗ – зона сельскохозяйственного производства / СХ1 - зона сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные угодья и сельхозпроизводство)	СХ-3 – зона сельскохозяйственного производства	Функциональную зону СХ1 южнее границы земельного участка с кадастровым номером 50:02:0020416:702 заменить на Ж2 с целью последующего формирования (перераспределения) участка согласно координатам	Администрация считает целесообразным учесть замечания и внести изменение в Проект Генерального плана го Лотошино.		Положительно. Требуется согласование с Федеральной службой охраны Российской Федерации (ФСО России)	

<p>Карта ВИС ИСОГД</p> <p>Рассматриваемая территория</p> 		<p>Утвержденный ГП</p> <p>карта ф/ зон</p> <p>Рассматриваемая территория</p> 		<p>Проект ГП</p> <p>карта ф/ зон</p> <p>Рассматриваемая территория</p> 	
		<p>карта ЗОУИТ</p> <p>Рассматриваемая территория</p> 		<p>карта ЗОУИТ</p> <p>Рассматриваемая территория</p> 	

<p>Утвержденные ПЗЗ (тер зоны)</p> <p>Рассматриваемая территория</p> 		<p>ЗОУИТ по свед ЕГРН</p> <p>Рассматриваемая территория</p> 		<p>Дополнительная информация</p> <p>ЗОУИТ 1.Охранная зона особо охраняемого природного объекта Особо охраняемая зона № 1 расположена: Государственный комплекс "Завидово" Федеральной службы охраны Российской Федерации (национальный парк) на территории Лотошнского района Московской области;</p>	
--	--	--	--	--	--

Муниципальное образование Кадастровый номер	Заявитель, реквизиты обращения	Категория	ВРИ (ПКК)	Утвержденный ГП / проект ГП	Утвержденные ПЗЗ/ Проект ПЗЗ	Намерения	Аргументированные рекомендации ОМС о целесообразности / нецелесообразности и учета внесенных изменений	Дополнительная информация	Решение Комиссии	Решение Комитета
2.20 д. Грибаново	КУИ администрации го Лотошино обращение от 11.11.2024 № 01/11-2838			С1 - зона сельскохозяйственных угодий; Р5 – зона лесов / СХ1 - зона сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные угодья и сельскохозяйственное производство) СП4 – зона озелененных территорий специального назначения	СХ-1 - зона сельскохозяйственных угодий Р-2 – природно- рекреационная зона	Предусмотреть в Генеральном плане дорогу в деревне Грибаново для последующего формирования земельного участка согласно приложенной схеме в связи с отсутствием возможности организации проезда по дороге, предусмотренной в генплане (обрушение берега) до проведения работ по укреплению берега.	Администрация считает целесообразным учесть замечания и внести изменения в Проект Генерального плана го Лотошино.	Указать дорогу, находящуюся в реестре муниципального земельства в соответствии с СКПДИ	Положительно. Требуется согласование с Федеральной службой охраны Российской Федерации (ФСО России)	

Карта ВИС ИСОГД

Рассматриваемая территория



Утвержденные ПЗЗ (тер зоны)


Рассматриваемая территория



Утвержденный ГП

карта ф/зон

Рассматриваемая территория



ЗОУИТ по свед ЕГРН

Рассматриваемая территория



карта ЗОУИТ

Рассматриваемая территория



Проект ГП

карта ф/зон

Рассматриваемая территория



Дополнительная информация

планируемое расположение



карта ЗОУИТ

Рассматриваемая территория

ЗОУИТ
1. Охранная зона особо охраняемого
природного объекта
Особо охраняемая зона № 1 расположена:
Государственный комплекс "Завидово"
Федеральной службы охраны Российской
Федерации (национальный парк) на
территории Лотошинского района
Московской области;

Муниципальное образование Кадастровый номер	Заявитель, реквизиты обращения	Категория	ВРИ (ПКК)	Утвержденный ГП / проект ГП	Утвержденные ПЗЗ/ Проект ПЗЗ	Намерения	Аргументированн ые рекомендации ОМС о целесообразности / нецелесообразности и учета внесенных изменений.	Дополнительн ая информация	Решение Комиссии	Решение Комитета
3.1. д. Грибанов –с Егорье 50:02:0020203:18	Обращение КУИ администрации 10.12.2024 № 1/13-3061 от 10.12.2024 № 29Вх-56975	Земли с/х назначения	Для ведения личного подсобного хозяйства	С4 – иные зоны сельскохозяйственного назначения/ СХ1 – зона сельскохозяйственного назначения (сельскохозяйственные угодья и сельскохозяйственное производство)	СХ-3 – зона сельскохозяйственног о производства	отобразить проектируемую дорогу, проходящую по земельным участкам с кадастровыми номерами 50:02:0020422:57 и 50:02:00402022:58	Администрация считает целесообразным учесть замечания и внести изменение в Проект Генерального плана го Лотошино.	предложения для внесения планируемой дороги в карту ОМЗ;	Положительно. Требуется согласование с Федеральной службой охраны Российской Федерации (ФСО России)	
Карта ВИС ИСОГД		Утвержденный ГП				Проект ГП				
Рассматриваемая территория		карта ф/ зон		карта ЗОУИТ		карта ф/ зон		карта ЗОУИТ		
		Рассматриваемая территория		Рассматриваемая территория		Рассматриваемая территория		Рассматриваемая территория		
		ЗОУИТ по свед ЕГРН				Дополнительные сведения (при необходимости) (фрагмент зоунт, и.т.д.)				
Рассматриваемая территория		Рассматриваемая территория								
										
							1. Прибрежная защитная, водоохранная зона р. Лаза 2. Особо охраняемая зона № 1 расположена: Государственный комплекс "Завидово" Федеральной службы охраны Российской Федерации (национальный парк) на территории Лотошинского района Московской области			